



**COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
MULHOUSE ALSACE AGGLOMÉRATION**
Sous la présidence de Fabian JORDAN
Président

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
Séance du 14 décembre 2020

84 élus présents (103 en exercice, 14 procurations)

M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.

NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN
(NPNRU) : APPROBATION DU PROGRAMME ET DE LA CONVENTION
(535/8.5/137C)

Le nouveau programme de renouvellement urbain de Mulhouse Alsace Agglomération a été examiné le 17 juillet 2019 par les membres du Comité d'Engagement de l'ANRU.

Trois communes de l'agglomération sont concernées : Mulhouse, Illzach et Wittenheim.

Les trois quartiers situés en tout ou partie sur le ban de Mulhouse sont dits « d'intérêt national (IN) », le dernier à Wittenheim étant dit « d'intérêt régional (IR) ». Il s'agit du :

- le quartier Drouot-Jonquilles à Mulhouse et Illzach (QP068006-IN) ;
- le quartier Péricentre à Mulhouse (QP068005-IN) ;
- le quartier Les Coteaux à Mulhouse (QP068003-IN) ;
- le quartier Markstein – La Forêt à Wittenheim (QP068008-IR).

Plus de 50.000 habitants sont directement concernés par ces quatre projets. Par son ampleur territoriale, par la population touchée, par l'importance des perspectives de transformation urbaine, ce programme de renouvellement urbain est majeur à l'échelle de m2A.

Se basant sur un investissement prévisionnel total de 381 M€ TTC, il permettra la transformation en profondeur des quartiers prioritaires concernés. Il s'inscrit dans la continuité du premier Programme de Rénovation Urbaine mené sur la période 2005-2019.

Le Comité d'engagement en date du 17 juillet 2019 a reconnu la qualité des projets. Un retour très largement positif a donc été fait par l'ANRU aux collectivités concernées – m2A et les trois communes – le 15 octobre 2019.

Dans le cadre de ce retour, l'ANRU a également et notamment demandé aux collectivités de consolider les bilans financiers des opérations inscrites à la convention, de finaliser celle concernant le foyer des Marronniers à Mulhouse, de préciser les contreparties foncières dues à Action Logement ainsi que la vocation en termes d'habitat (taille et type de logement) des secteurs concernés par ces contreparties.

L'ensemble des éléments (convention et fiches analytiques et techniques requises) a été communiqué à l'ANRU au début de l'été 2020 et a fait l'objet d'une instruction par l'ANRU au cours de ce même été.

Au cours de cette instruction, l'ANRU a demandé des précisions sur :

- la reconstitution de l'offre de logements sociaux : en réponse il est précisé que la production afférente concerne exclusivement les communes de l'agglomération présentant un déficit de logements sociaux ;
- la stratégie de peuplement : attribution et relogement. Les objectifs retenus sont :
 - o 25 % des relogements en dehors d'un Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville (QPV),
 - o 40 % des relogements dans le parc social neuf ou conventionné depuis moins de 5 ans,
 - o 50 % des relogements en dehors du quartier en renouvellement urbain de provenance.
- La gouvernance : cette dernière prévoit une articulation entre m2A dans sa responsabilité de coordonnateur du projet global et les Villes pilotes et maîtres d'ouvrage opérationnels des opérations conduites dans les différents quartiers.

Suite à ces échanges, l'ANRU a validé, lors d'un comité de pilotage tenu le 22 septembre dernier, la convention et la maquette financière.

I - Les objectifs du programme exposés par quartiers et validés par l'ANRU sont les suivants :

1. Quartier Drouot-Jonquilles (Mulhouse - Illzach) :

L'objectif est double :

- D'une part aménager et construire un nouveau quartier d'entrée de ville, donnant une large place au végétal et à l'eau sous maîtrise d'ouvrage de la Ville de Mulhouse. Cet aménagement se fera sur le site actuel du quartier du Nouveau Drouot dont l'ensemble des logements, propriété du bailleur m2A Habitat, sera préalablement démoli. Sur le ban d'Illzach, la rue des Jonquilles sera fortement réaménagée et requalifiée, sur sa portion longeant le groupe scolaire des Jonquilles. Ce dernier (écoles maternelle et élémentaire, périscolaire) sera quant à lui restructuré.

- D'autre part, réhabiliter le secteur et les logements de l'Ancien Drouot ainsi que celui des Jonquilles.

Ces deux secteurs seront donc totalement requalifiés, tant d'un point de vue urbain que résidentiel.

2. Quartier Péricentre (Mulhouse) :

A l'échelle de l'ensemble du secteur Péricentre, l'objectif est de proposer un habitat privé de qualité en mobilisant l'ensemble des outils tant incitatifs que coercitifs (Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat, Programme d'Intérêt Général, Opération de Restauration Immobilière, permis de louer...).

Pour le secteur de la Fonderie : l'enjeu majeur est d'y étendre le cœur d'agglomération en conjuguant les fonctions urbaines (résidentielles, tertiaires, industrielles et des équipements publics structurants) dans une logique de « Ville du Quart d'Heure », en faisant monter en gamme le parc d'habitat privé et en transformant en profondeur le village industriel pour en faire un exemple de quartier d'activités du XXI^e siècle, véritable accélérateur de l'Industrie du Futur.

Pour le secteur Briand-Franklin : l'objectif visé est de reconquérir le quartier en prenant appui sur le commerce, en requalifiant l'avenue Briand, en assurant la connexion commerciale avec le centre-ville via le boulevard Roosevelt et la rue Franklin, et en valorisant-restructurant la halle du marché et son esplanade.

De plus, sur ce même secteur, la démarche "Briand Site École" (retenue par l'ANRU+ dans le cadre de l'Appel à Manifestation d'Intérêt volet « Innover dans les quartiers ») doit permettre de regagner des qualités d'hospitalité, de développer les savoir-faire commerciaux en installant des services innovants d'inclusion sociale, et cela autour de 3 lieux expérimentaux :

- l'ancienne boulangerie Spitz (6-8 avenue A. Briand) – futur Haut Parleur,
- les anciens locaux de l'entreprise Miroir Cité (15 rue Lavoisier) – futur Grand Atelier,
- les étages de la Box Briand (59-61 avenue A. Briand).

Pour les quartiers Franklin-Fridolin, Wolf-Wagner-Vauban-Neppert : il s'agira de renforcer et consolider les opérations menées dans le cadre du premier programme : Eco quartier Wagner, Jardins Neppert et Caserne Lefebvre – en réhabilitant, notamment, le patrimoine de m2A Habitat (Cité Sellier, Cité Wolf).

3. Quartier des Coteaux (Mulhouse) :

Le projet va engager la mutation du quartier par la restructuration complète de sa frange Est, tout en donnant une meilleure lisibilité à l'ensemble du réseau viaire. Dans le secteur Est, le parc de logements devenu obsolète sera ainsi démoli, qu'il soit social ou privé, pour donner place à un nouveau quartier associant activités, habitat et équipements publics.

L'attractivité résidentielle de l'ensemble du quartier sera renforcée par la rénovation des équipements scolaires et sportifs et la création de nouveaux espaces publics.

Le projet a vocation à être prolongé (via la construction de nouveaux équipements publics et des démolitions complémentaires en matière de parc d'habitat social) au-delà des échéances actuelles de contractualisation du NPNRU et s'articule très fortement avec le Plan National Initiatives Copropriétés.

4. Quartier Markstein-la Forêt (Wittenheim) :

Il s'agira de parachever le premier programme de l'ANRU en clarifiant les fonctions de la trame viaire et en articulant le quartier prioritaire avec son environnement (centre-ville, quartier pavillonnaire voisin et espace agricole adjoignant).

L'offre de logements sera requalifiée : l'intervention sur le parc social permettra de dédensifier cette offre tout en créant des opportunités de diversification en accession sociale sécurisée.

Enfin, les copropriétés La Forêt 1 et 2 font déjà l'objet d'une attention particulière et d'une intervention spécifique via les dispositifs prévus dans le cadre du Plan Initiative Copropriétés (travaux de chauffage en cours – délibération m2A du 9 décembre 2019).

II - Le programme retenu se décline de la façon suivante :

- la démolition de 730 logements locatifs sociaux dont 653 concernent le bailleur communautaire m2A Habitat, ainsi que 175 en copropriété. Les logements sociaux seront reconstitués à hauteur de 664 logements,
- la réhabilitation de 1511 logements locatifs sociaux (dont 1321 BBC propriété de m2A Habitat) et 120 logements dégradés du parc privé,
- la résidentialisation de 2185 logements dont 1340 propriété du bailleur communautaire,
- des opérations d'aménagement d'ensemble :
 - o Drouot : aménagement des espaces publics de l'ancien Drouot avec notamment la restructuration de la Place Hauger, les connexions viaires au Sud et l'aménagement (de futurs espaces publics) sur le nouveau Drouot après démolition ;
 - o Jonquilles : restructuration de la rue des Jonquilles à Illzach ;
 - o Péricentre – Fonderie : avec l'aménagement des espaces publics du Village Industriel de la Fonderie, la réhabilitation des espaces publics et des voies du quartier, la création d'un mail piéton reliant la faculté au square Jacquet et au-delà au centre-ville ;
 - o Péricentre – Briand : l'aménagement de l'avenue Aristide Briand, du secteur de la dalle du Marché ;

- Coteaux : bouclage des voiries en impasses et création de nouveaux espaces publics à vocation sportive,
- des équipements publics de proximité avec l'intervention sur 4 groupes scolaires (3 neufs et un réhabilité) sur les quartiers des Coteaux et Jonquilles à Illzach et la construction d'un gymnase aux Coteaux,
- de l'immobilier à vocation économique avec l'intervention sur trois secteurs à fort enjeu de l'agglomération :
 - Quartier Drouot : 2 locaux portés par m2A Habitat,
 - Quartier Briand : 3 locaux portés par la Ville de Mulhouse dans le cadre du projet ANRU+,
 - Quartier Fonderie : un ensemble de bâtiments anciennement propriété de Soflog et Endel, porté par m2A pour développer un véritable quartier d'activités du XXIe siècle.

Outre ces interventions sur les espaces ou équipements publics, et comme précisé ci-dessus, le quartier Péricentre à Mulhouse fait l'objet d'un projet d'innovation lauréat de l'AMI ANRU+ du 14 mars 2017 au titre du volet « Innover dans les quartiers » pour son projet « Briand Site Ecole ».

Enfin, en complément de l'intervention de l'ANRU, l'ANAH interviendra en soutien des Villes et de l'Agglomération dans le cadre :

- d'une OPAH RU (Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat de Renouvellement Urbain) sur le quartier Péricentre (Fonderie) à Mulhouse, dont l'animation a été confiée à Citivia ;
- de six plans de sauvegarde sur les copropriétés des Coteaux à Mulhouse et La Forêt à Wittenheim inscrites au Plan Initiative Copropriétés National et Régional ;
- de deux OPAH copropriétés (Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat) sur les quartiers prioritaires de Mulhouse et sur la copropriété « Construire » à Illzach ;
- un POPAC (programme opérationnel de prévention et d'accompagnement en copropriété) sous maîtrise d'ouvrage m2A – montant estimé à près de 250 000 € sous forme de prestations de suivi-animation pour les copropriétés du quartier prioritaire des Jonquilles à Illzach et 3 copropriétés sur Mulhouse.

Sur ces bases, les concours financiers qui seront mobilisés par l'ANRU au titre du programme d'intérêt national, sont de 125,7 M€ (subventions de 100,4 M€ et 25,3 M€ de prêts) et 1,8 M€ de subventions au titre du projet ANRU+. Le projet Wittenheim de 9,7 M€ (QP068008), d'intérêt régional, fera l'objet d'un soutien spécifique de la part de l'ANRU pour un montant de 1,6 M€ (subventions de 1 M€ et 0,6 M€ de prêts).

Sur le plan opérationnel, les projets de renouvellement urbain sont conduits par les Villes de Mulhouse, Illzach et Wittenheim et les bailleurs sociaux concernés (notamment m2A Habitat). m2A assurera un rôle de coordination globale. Outre leurs différents maîtres d'ouvrage et l'ANRU, les projets sont financés par l'ensemble des partenaires suivants : Action Logement, la Caisse des Dépôts et Consignations, l'ANAH et le Département du Haut-Rhin.

Les contributions financières des partenaires publics sont les suivantes :

- Mulhouse Alsace Agglomération pour un montant de 13.5 M€ dont :
 - o 0.7 M€ au titre de l'ingénierie ;
 - o 5.5 M€ au titre des politiques d'habitat pour la reconstitution de Logements Locatifs Sociaux, la requalification du parc social et la concession Peupliers-Nations ; montant auquel vient se rajouter (hors contrat NPNRU) une enveloppe de 4,5 M€ (hors convention NPNRU) d'aides spécifiques pour la reconstitution du patrimoine de m2A Habitat ;
 - o 6 M€ au titre des équipements publics périscolaires et de petite enfance ;
 - o 1,3 M€ au titre de l'aménagement et du développement économique (secteur Fonderie notamment).
- la Ville de Mulhouse pour un montant global de 61,9 M€, auquel vient se rajouter 2,5 M€ d'aides additionnelles (hors NPNRU également) à la réhabilitation du parc de m2A Habitat situé sur le ban communal ;
- la Ville d'Illzach pour un montant global de 10 M€ - sous réserve d'une clause de revoyure avec l'ANRU ;
- la Ville de Wittenheim pour un montant global de 0,98 M€ ;
- le Département du Haut-Rhin pour un montant de 4 M€ affecté aux opérations de réhabilitation du patrimoine des bailleurs sociaux ;

m2A Habitat, le bailleur communautaire intervient quant à lui massivement à hauteur de 82 M€ HT (dont 16 M€ restent à charge après subventions) avec :

- o 23,7 M€ HT pour les démolitions du Nouveau Drouot, de la barre Verne et des tours Dumas aux Coteaux ;
- o 48,2 M€ HT au titre de la requalification des quartiers de l'Ancien Drouot, Bateliers-Chalindrey, Sellier et Wolf ;
- o 7,8 M€ HT au titre de la résidentialisation des ensembles immobiliers 3 Fontaines, Sellier, Wolf.

Après en avoir délibéré le Conseil d'Agglomération :

- approuve le programme prévisionnel du NPNRU défini ci-dessus,
- autorise M. le Président ou son Vice-Président délégué à signer la convention pluriannuelle de renouvellement urbain avec l'ANRU et les partenaires,
- autorise M. le Président ou son Vice-Président délégué à engager toutes les démarches et mobiliser les cofinancements nécessaires à la mise en œuvre du programme.

PJ : 1 projet de convention
1 maquette financière

Contre (2) : Bertrand PAUVERT et Christelle RITZ (représentée par Bertrand PAUVERT).

Abstentions (5) : Nina CORMIER, Nadia EL HAJJAJI, Loïc MINERY, Pascale Cléo SCHWEITZER et Joseph SIMEONI.

Ne prend pas part au vote (1) : Marie HOTTINGER.

La délibération est adoptée à la majorité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME
Le Président



Fabian JORDAN



CONSEIL MUNICIPAL DE MULHOUSE

Sous la présidence de Michèle LUTZ, Maire

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Séance du 28 septembre 2023

43 élus présents (55 en exercice, 9 procurations)

M. Jean-Luc HUMBERT est désigné secrétaire de séance.

PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN – QUARTIER DES COTEAUX : RECYCLAGE DE L'ENSEMBLE DE COPROPRIETES PLEIN CIEL – LANCEMENT D'UNE CONCESSION D'AMENAGEMENT (535/8.4/990)

Les copropriétés Plein Ciel 1 et 2 (141 logements par tour) figurent parmi les plus hautes d'Alsace. Elles ont été classées tardivement « Immeuble de Grande Hauteur » (IGH) en 2017. La Sous-commission Départementale de Sécurité a émis un avis défavorable quant à leur occupation après une visite des lieux le 11 décembre 2020. Le rapport souligne notamment que les immeubles sont dangereux. Cet avis défavorable a été renouvelé le 27 octobre 2021.

Depuis le classement IGH des deux immeubles, des mandataires de sécurité ont été désignés par les syndicats des copropriétaires afin de réaliser un schéma directeur de mise en sécurité commun aux deux immeubles. Le document finalisé a été transmis à la Mairie le 28 avril 2022 et déposé en Préfecture le 16 mai 2022.

A l'issue de l'instruction du dossier, la sous-commission départementale de sécurité (SDCS) s'est réunie le 7 juillet 2022 et a donné un avis favorable à la mise en œuvre de ce schéma assorti de 29 prescriptions complémentaires. Ces prescriptions portent à la fois sur des actions bâtimentaires et leur accompagnement par la mise en place d'équipes de sécurité permanentes.

Les travaux proposés par les mandataires et les prescriptions complémentaires imposées par la sous-commission ont été évalués à hauteur de 56 millions € pour les deux tours (44 M€ pour les travaux de base proposés par les mandataires).

Soucieuse d'informer au mieux propriétaires et locataires de l'état des deux immeubles, la Ville de Mulhouse a organisé une réunion publique le 27 septembre 2022. Lors de cette réunion, ont été présentés les travaux à réaliser dans le cadre de la mise en sécurité de l'immeuble ainsi que le dispositif d'accompagnement proposé par la Ville (acquisitions amiables, accompagnement social).

La Ville de Mulhouse responsable de l'application de la réglementation IGH au titre des pouvoirs de police du Maire, a lancé une procédure demandant aux assemblées générales des copropriétaires de statuer sur la mise en œuvre de

l'ensemble des travaux. A l'issue des assemblées générales, les copropriétaires ont refusé de voter les travaux ainsi que la mise en place des équipes de sécurité.

Au regard des éléments du schéma directeur (coût important des travaux, présence d'amiante nécessitant une évacuation des appartements le temps des travaux, etc...), de la valeur vénale de l'immeuble, et du refus des syndicats des copropriétaires de mettre en œuvre les travaux prescrits, il est manifeste que la copropriété présente les caractéristiques d'un état de carence conformément aux dispositions de l'article L615-6 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH).

L'état de carence est en effet défini à cet article L. 615-6 du CCH comme la situation issue de l'impossibilité pour le syndicat des copropriétaires d'effectuer les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ou à la sécurité et la santé des occupants du fait des insuffisances de gestion, de graves difficultés financières et de l'importance des travaux.

Compte-tenu du refus des deux assemblées générales (cf supra), compte-tenu également du montant à la charge des copropriétaires pour la réalisation des travaux de mise en sécurité ainsi que la mise en place d'un service de sécurité incendie permanent, la démolition après constatation de la carence par le Tribunal judiciaire apparaît comme seule solution envisageable.

Dans ce contexte, les collectivités avaient sollicité l'appui de l'ANRU lors du Comité d'Engagement du 3 octobre 2022. Un soutien financier a été attribué par cette dernière pour une opération de recyclage comportant la démolition des deux copropriétés ainsi que leur dalle de stationnement commune.

La procédure de carence a donc été engagée par la saisine du Président du tribunal judiciaire par Mulhouse Alsace Agglomération, collectivité compétente en matière d'habitat, qui a été faite le 7 juin 2023. La première étape porte sur la demande de désignation d'experts devant émettre un rapport sur la situation des copropriétés. L'Agglomération est actuellement en attente de la désignation de ces experts par le Tribunal Judiciaire.

L'article L.300-1 du Code de l'Urbanisme dispose que constituent des opérations d'aménagement « *Les actions ou opérations qui ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels* ».

L'opération de recyclage des deux tours Plein Ciel et de la dalle de garages afférents constitue ainsi une opération d'aménagement dans la mesure où elle vise prioritairement à lutter contre l'habitat dangereux et à permettre le renouvellement urbain du quartier des Coteaux.

Au regard de sa spécificité et de sa technicité, il est proposé de concéder cette opération d'aménagement à un prestataire par le biais d'une concession d'aménagement, sans transfert de risque au concessionnaire.

Les missions confiées au concessionnaire sont les suivantes :

- appui du service habitat de la Ville et de l'Agglomération dans la préparation et la mise en œuvre de la déclaration d'utilité publique (DUP) dans le cadre de la carence,
- acquisition des logements et des garages par voie amiable, préemption ou par mise en œuvre de la DUP afférente,
- gestion transitoire des copropriétés,
- relogement des habitants,
- études et travaux de démolition,
- remise en état du terrain pour livraison à Citivia et/ou la Ville de Mulhouse afin d'y implanter un équipement public (à vocation sportive le cas échéant).

Afin de permettre au concessionnaire de piloter la phase d'acquisition foncière, le transfert du droit de préemption et du bénéfice des expropriations sera fait à son bénéfice.

Le montant prévisionnel de la concession est de 50 millions € HT. Cette mission sera cofinancée par l'ANRU et la Ville de Mulhouse.

Le financement ANRU sera de 35 M€.

Le montant des produits de l'opération est supérieur au seuil européen de 5 382 000 € permettant de fixer le choix de la procédure. La procédure applicable est donc une procédure formalisée régie par le Code de la Commande Publique et il est proposé de recourir plus précisément à la procédure avec négociation de l'article R. 2124-3.1° et 4° du Code de la Commande Publique.

Les crédits seront inscrits au budget 2024 et années suivantes sur la ligne suivante :

Dépenses de fonctionnement

Chapitre 204 / Article 2041582 / Fonction 518

Service gestionnaire et utilisateur 535

LC 36090 « CONCESSION PLEIN CIEL »

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

- engage la mise en œuvre du recyclage foncier de l'ensemble immobilier Plein Ciel sur la base des enjeux et objectifs, du périmètre, du programme et du bilan prévisionnel annexé à la présente délibération (règlement de consultation),
- approuve le principe de lancer une concession d'aménagement pour le recyclage de l'ensemble immobilier « Plein Ciel »,
- approuve les caractéristiques des prestations que doit assurer le concessionnaire, telles que définies ci-dessus,

- autorise Madame le Maire ou son représentant à lancer et conduire les consultations selon les procédures requises, à signer les marchés correspondants avec les titulaires retenus ainsi que toutes les pièces nécessaires à la bonne exécution des prestations objet des marchés,
- autorise Madame le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à la mise en œuvre du recyclage de l'ensemble immobilier « Plein Ciel ».

PJ :

- projet de règlement de consultation
- traité de concession d'aménagement

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

Le secrétaire de séance

Jean-Luc HUMBERT

Mme le Maire

Michèle LUTZ



MARCHE N° Z24-042.....

**Traité de concession d'aménagement entre la
Ville de Mulhouse et CDC Habitat Action
Copropriétés**

CDC Habitat Action Copropriétés et CDC Habitat Social

**Portant sur le recyclage des copropriétés
« Plein Ciel 1 et 2 » et sur la copropriété de
garages situées 7-9 rue Pierre Loti à Mulhouse**

SOMMAIRE

Préambule.....	6
Chapitre 1 – Dispositions générales.....	8
Article préliminaire – Définitions.....	8
Article 1 – Objet du Contrat.....	8
Article 2 – Documents contractuels.....	9
Article 3 – Missions du Concessionnaire.....	9
Article 4 – Clause de réexamen.....	11
Article 5 – Obligations de la Ville de Mulhouse.....	11
Article 6 – Prise d'effet et durée de la concession.....	12
Article 7 – Confidentialité des documents - RGPD.....	12
7.1 Confidentialité et propriété des documents.....	12
7.2 – Respect de la Réglementation Générale sur la Protection des Données.....	13
Article 8 – Assurances.....	13
Article 9 – Planification et suivi de l'Opération.....	13
9.1 Planification de l'Opération.....	13
9.2 Suivi de l'Opération.....	13
Article 10 – Cession du contrat.....	15
Article 11 – Domiciliation bancaire.....	15
Article 12 – Contentieux et litiges.....	16
Article 13 – Pénalités.....	16
Article 14 – Intérêts moratoires.....	17
Article 15 – Règlement des litiges.....	17
Chapitre 2 – Acquisition des biens, relogement et gestion transitoire.....	17
Article 16 – Etablissement du plan parcellaire.....	17
Article 17 – Modalités d'acquisition des biens.....	17
Article 17.1 – Acquisitions amiables.....	18
Article 17.2 – Délégation du droit de préemption renforcé.....	18
Article 17.3 – Déclaration d'utilité publique – Acquisition des biens par expropriation.....	18
Article 18 – Suivi et contrôle des acquisitions foncières.....	19
Article 19 – Relogement des occupants.....	19
Article 20 – Gestion transitoire des biens acquis.....	19
Article 21 – Liquidation des copropriétés.....	19
Chapitre 3 – Réalisation des aménagements.....	20
Article 22 – Travaux à la charge du Concessionnaire.....	20
Article 23 – Clause d'insertion.....	20
Article 24 – Etat du sol et du sous-sol.....	21
Article 25 – Modalités de passation des contrats d'études, de maître d'œuvre et de travaux.....	21
Article 26 – Exécution des travaux objet de l'Opération – Intervention sur le domaine public.....	21
Chapitre 4 – Modalités de cession des terrains.....	22

Article 27 – Modalités de cession de l’assiette foncière	22
Chapitre 5 – Modalités financières de l’opération	22
Article 28 – Rémunération du Concessionnaire	22
Article 29 – Principes de financement	23
Article 29.1 – Participation de la Ville au coût de l’Opération	23
Article 29.2 Subvention de l’ANRU	23
Article 29.3 – Subventions par des entités publiques autres que la Ville	23
Article 29.4 – Modalités d’imputation des charges par le Concessionnaire	24
Article 30 – Modalités de règlement des comptes	24
Article 30.1 – Présentation des demandes de paiement	24
Article 30.2 – Délai global de paiement	25
Article 31 – Evolution du Contrat	25
Article 32 – Contrôle technique, financier et comptable	26
Chapitre 6 – Modalités d’expiration du Contrat	26
Article 33 – Expiration de la concession à son terme contractuel	26
Article 34 – Conditions de résiliation	27
Article 34.1 – Conditions de résiliation amiable du Contrat	27
Article 34.2 – Conditions de résiliation pour faute au profit de la Ville	27
Article 34.3 – Conditions et spécificités de la résiliation pour motif d’intérêt général	27
Article 34.4 – Conditions de résiliation en cas de mise en liquidation judiciaire	28
Article 35 – Rachat	28
Article 36 – Mise en régie	28
Article 37 – Conséquences juridiques de l’expiration du Contrat	29
Article 37.1 – Généralités	29
Article 37.2 – Transfert des biens	29
Article 37.3 – Sort des contrats avec les tiers	29
Article 37.4 – Responsabilité	29
Article 38 – Conséquences financières de l’expiration du Contrat	29
Article 38.1 – Opérations de liquidation	29
Article 38.2 – Arrêté des comptes de l’opération d’aménagement	29
Article 38.3 – Sort du résultat d’opération final	30
Annexe 1 Plan du périmètre de la zone et des acquisitions	31
Annexe 2 Descriptif des travaux	32
Annexe 3 Programme initial d’études	34
Annexe 4 Engagements en matière de relogement	36
Annexe 5 Engagements de matière de gestion transitoire des biens	38
Annexe 6 Engagements en matière d’insertion	40
Annexe 7 Calendrier de l’opération	41
Annexe 8 Bilan d’opération	42
Annexe 9 Engagements en matière de gouvernance partenariale	43
Annexe 10 – Grille de répartition des risques entre la collectivité et le concessionnaire	44

Traité de concession d'aménagement portant sur le recyclage des copropriétés « Plein Ciel 1 et 2 » et sur la copropriété de garages situées 7-9 rue Pierre Loti à Mulhouse

Entre :

La **Ville de Mulhouse**, représentée par Madame Michèle LUTZ, Maire, agissant en vertu de la délibération n°990 du conseil municipal en date du 28 septembre 2023.

Ci-après dénommée « la Ville », « le Concédant » ou « la Collectivité ».

Et

La société **CDC Habitat Action Copropriétés**, société par actions simplifiée au capital de 30 000 000 euros, dont le siège social est situé 33 avenue Pierre Mendès France 75013 Paris, immatriculée sous le n°853 319 036 au registre du commerce et des sociétés de Paris,

Représentée par sa Présidente, la société **ADESTIA**, société par actions simplifiée immatriculée sous le n°428 783 302 au registre du commerce et des sociétés de Paris, elle-même représentée par Jean-Paul CLEMENT, en sa qualité de Président,

Agissant en qualité de mandataire solidaire du groupement constitué avec CDC Habitat Social, société anonyme d'habitations à loyer modéré au capital de 281 119 536 euros, dont le siège social est situé 33 avenue Pierre Mendès France 75013 Paris, immatriculée sous le n°552 046 484 au registre du commerce et des sociétés de Paris,

Ci-après dénommées « le Concessionnaire ».

La Ville et le Concessionnaire sont ci-après dénommés l'un ou l'autre, individuellement « la Partie », ou conjointement « les Parties ».

Préambule

Les copropriétés Plein Ciel 1 et 2 (141 logements par tour) figurent parmi les plus hautes d'Alsace. Elles ont été classées tardivement « Immeuble de Grande Hauteur » (IGH) en 2017. La Sous-commission Départementale de Sécurité a émis un avis défavorable quant à leur occupation après une visite des lieux le 11 décembre 2020. Le rapport souligne notamment que les immeubles sont dangereux. Cet avis défavorable a été renouvelé le 27 octobre 2021.

Pour faciliter la lecture, on désignera ci-dessous par « ensemble Plein Ciel », les copropriétés Plein Ciel 1, Plein Ciel 2 et celle de la dalle de garages attenante.

Depuis le classement IGH des deux tours Plein Ciel 1 et 2, des mandataires de sécurité ont été désignés par les syndicats des copropriétaires afin de réaliser un schéma directeur de mise en sécurité commun aux deux immeubles. Le document finalisé a été transmis à la Mairie le 28 avril 2022 et déposé en Préfecture le 16 mai 2022.

A l'issue de l'instruction du dossier, la sous-commission départementale de sécurité (SDCS) s'est réunie le 7 juillet 2022 et a donné un avis favorable à la mise en œuvre de ce schéma assorti de 29 prescriptions complémentaires. Ces prescriptions portent à la fois sur des actions bâtimentaires et leur accompagnement par la mise en place d'équipes de sécurité permanentes.

Les travaux proposés par les mandataires et les prescriptions complémentaires imposées par la sous-commission ont été évalués à hauteur de 56 millions € pour les deux tours (44 M€ pour les travaux de base proposés par les mandataires).

Le responsable de l'application de la réglementation IGH de par son pouvoir de Police, a lancé une procédure demandant aux assemblées générales des copropriétaires de statuer sur la mise en œuvre de l'ensemble des travaux. A l'issue des assemblées générales, les copropriétaires ont refusé de voter les travaux ainsi que la mise en place des équipes de sécurité.

Au regard des éléments du schéma directeur (coût important des travaux, présence d'amiante nécessitant une évacuation des appartements le temps des travaux, etc...), de la valeur vénale de l'immeuble, et du refus des syndicats des copropriétaires de mettre en œuvre les travaux prescrits, il est manifeste que la copropriété présente les caractéristiques d'un état de carence conformément aux dispositions de l'article L. 615-6 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

L'état de carence est en effet défini à cet article L. 615-6 du CCH comme la situation issue de l'impossibilité pour le syndicat des copropriétaires d'effectuer les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ou à la sécurité et la santé des occupants du fait des insuffisances de gestion, de graves difficultés financières et de l'importance des travaux.

Compte-tenu du refus des deux assemblées générales (cf supra), compte-tenu également du montant à la charge des copropriétaires pour la réalisation des travaux de mise en sécurité ainsi que la mise en place d'un service de sécurité incendie permanent, la démolition après constatation de la carence par le Tribunal judiciaire apparaît comme seule solution envisageable.

Dans ce contexte, les collectivités avaient sollicité l'appui de l'ANRU lors du Comité d'Engagement du 3 octobre 2022. Un soutien financier a été attribué par cette dernière pour une opération de recyclage comportant la démolition des deux copropriétés ainsi que leur dalle de stationnement commune.

La procédure de carence a donc été engagée par la saisine du Président du tribunal judiciaire par Mulhouse Alsace Agglomération, collectivité compétente en matière d'habitat, qui a été faite le 7 juin 2023. La première étape porte sur la demande de désignation d'experts devant émettre un rapport sur la situation des copropriétés. L'Agglomération est actuellement en attente de la désignation de ces experts par le Tribunal judiciaire.

L'article L.300-1 du Code de l'Urbanisme dispose que constituent des opérations d'aménagement « *Les actions ou opérations qui ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.*».

L'opération de recyclage des deux tours Plein Ciel et de la dalle de garages afférents constitue ainsi une opération d'aménagement dans la mesure où elle vise prioritairement à lutter contre l'habitat dangereux et à permettre le renouvellement urbain du quartier des Coteaux.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Chapitre 1 – Dispositions générales

Article préliminaire – Définitions

Sauf stipulations contraires, les termes et expressions commençant par une majuscule, employés dans le Contrat y compris son préambule, auront la signification qui leur est attribuée ci-dessous :

Citivia : Concessionnaire de l'opération d'aménagement du quartier des Coteaux, en cours de réalisation, s'inscrivant dans le cadre du projet de rénovation urbaine porté par la Ville avec l'ANRU dont le périmètre est délimité en annexe 1.

Concessionnaire : désigne le groupement momentané d'opérateurs économiques composé des sociétés CDC Habitat Action Copropriétés et CDC Habitat Social, dont CDC Habitat Action Copropriétés est le mandataire solidaire.

Contrat : désigne le présent contrat, y compris ses Annexes, éventuellement modifié par avenant.

Date de prise d'effet du Contrat : désigne la date fixée à l'article 6.

Ensemble Plein Ciel : désigne les copropriétés Plein Ciel 1, Plein Ciel 2 et celle de la dalle de garages attenante. Les copropriétés pourront être désignées individuellement dans le traité.

Limite Générale de Responsabilité du Concessionnaire : désigne le montant maximum des sommes susceptibles d'être supportées par le Concessionnaire au titre de sa responsabilité contractuelle envers la Ville, au titre des pénalités mais également de toute indemnité à verser au Concédant en cas de faute du Concessionnaire

Participation : désigne la somme versée par la Ville au Concessionnaire au titre de sa participation au coût de l'Opération.

Opération : désigne l'opération d'aménagement objet du présent Contrat sur le périmètre fixé en annexe 1.

Rémunération : désigne la rémunération du Concessionnaire, détaillée au Chapitre 5.

Article 1 – Objet du Contrat

En application de la réglementation en vigueur, et notamment des articles L300-1, L300-4, L300-5 et R*300-11-1 à R300-11-3 du code de l'urbanisme et L2124-3 du code de la commande publique, et dans les conditions déterminées par la présente concession d'aménagement, la Ville transfère au Concessionnaire qui accepte, la réalisation de l'opération d'aménagement prévue par le présent Contrat.

L'Opération, qui s'inscrit dans le Nouveau Programme National de Rénovation Urbain (NPNRU), dont le périmètre figure en annexe 1, consiste en la réalisation d'une opération de recyclage foncier relative :

- Aux deux copropriétés « Plein Ciel 1 et 2 »;
- A la copropriété des garages attenante.

Les modalités de chaque mission visée ci-avant sont détaillées à l'article 3 du présent Contrat.

Le présent Contrat de concession d'aménagement comporte les clauses obligatoires mentionnées par l'article L300-5 du code de l'urbanisme.

Cette opération s'inscrit dans un périmètre figurant sur le plan joint en annexe 1.

Article 2 – Documents contractuels

Les documents contractuels sont, par ordre de priorité décroissante :

- (i) le présent contrat
- (ii) les annexes du présent contrat dont la liste est présentée ci-dessous :
 - Annexe 1 : plan des biens situés dans le périmètre de la zone de la concession d'aménagement ;
 - Annexe 2 : descriptif des travaux à réaliser ;
 - Annexe 3 : programme initial d'études ;
 - Annexe 4 : engagements en matière de relogement ;
 - Annexe 5 : engagements en matière de gestion transitoire des biens ;
 - Annexe 6 : engagements en matière d'insertion ;
 - Annexe 7 : calendrier de l'Opération ;
 - Annexe 8 : bilan d'Opération ;
 - Annexe 9 : engagements en matière de gouvernance partenariale ;
 - Annexe 10 : grille de répartition des risques entre la Ville et le Concessionnaire ;
 - Annexe 11 : Note méthodologique fournie par le concessionnaire
 - Annexe 12 : contrat RGPD
- (iii) Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de fournitures courantes et services (CCAG/FCS) issu de l'arrêté du 30 mars 2021 dans sa version en vigueur à la date de notification du contrat.

Les documents contractuels doivent être interprétés sur la base des stipulations du présent contrat, des principes du droit des concessions d'aménagement et des règles générales applicables aux contrats administratifs.

Il est convenu entre les Parties que, par dérogation à l'article 1.2 du CCAG/FCS, toute disposition du présent document ou de ses annexes qui complète ou déroge aux dispositions du CCAG/FCS prime sur les clauses figurant dans ce dernier, et ce sans qu'il soit nécessaire d'en lister les dérogations.

Article 3 – Missions du Concessionnaire

Les missions confiées au Concessionnaire couvriront l'ensemble des tâches nécessaires à la réalisation complète de l'Opération, conformément au programme arrêté par la Ville au titre du présent Contrat.

Le programme de l'Opération à réaliser par le Concessionnaire comprend donc :

- **L'acquisition de l'Ensemble Plein Ciel :**
 - o Acquisition des logements des Tours Plein Ciel 1 et 2 par tous moyens (amiable, préemption, adjudication, expropriation) ;
 - o Acquisition des garages et terrains par tous moyens (amiable, préemption ou par voie d'expropriation ; le Concessionnaire interviendra dans cette procédure non initiée par lui à compter de sa désignation en tant que bénéficiaire de l'arrêté de cessibilité sur la copropriété des garages et par la suite en tant que bénéficiaire du transfert de propriété opéré par ordonnance d'expropriation afin d'acquies lesdits garages et terrains ;
 - o Accompagnement de la Ville, qui accompagne elle-même Mulhouse Alsace Agglomération, dans la procédure de déclaration de l'état de carence des copropriétés Plein Ciel 1 et 2 selon l'avancement de la procédure à la date de signature du présent Contrat et pourra s'étendre jusqu'à l'obtention de l'ordonnance de carence par le juge ;
 - o Gestion sur les plans administratif, juridique, financier et fiscal des contrats de vente de l'Ensemble Plein Ciel ;

- Gestion locative transitoire des Copropriétés Plein Ciel 1 et 2 dans l'attente du relogement de leurs occupants et de leurs démolitions ;
 - Liquidation des copropriétés et clôture des comptes en lien avec les syndics et/ou mandataires judiciaires.
- **La sécurisation de l'Ensemble Plein Ciel :**
- Réalisation des travaux d'urgence dans les logements et les parties communes des tours Plein Ciel 1 et 2 prescrits le cas échéant sur proposition de la sous-commission de sécurité afin de garantir la sécurité et l'habitabilité des logements occupés, jusqu'à leur libération définitive ;
 - Réaliser toute mesure de sécurisation passive et active notamment avec blindage des portes et fenêtres, à l'issue du transfert de propriété et/ou du transfert de jouissance de chaque logement de la copropriété Plein Ciel 1 et 2 à compter du départ définitif de ses occupants et assurer toutes mesures de sécurité sur la copropriété des garages, en concertation avec la sous-commission départementale de sécurité ;
 - Assurer la sécurisation passive et active des bâtiments de l'Ensemble Plein Ciel jusqu'à leur démolition, de façon à prévenir la tranquillité des derniers occupants, à lutter contre les risques d'incivilités, de squats.
- **Le suivi du relogement et la libération définitive des lots de copropriétés des tours Plein Ciel 1 et 2 avant démolition :**
- Etablir les besoins (typologie, parc social ou privé, localisation, niveau de prix, etc.) par le biais d'une enquête sociale portant sur la totalité des occupants ;
 - Réaliser un plan de relogements ;
 - Respecter les règles de relogement imposées par la procédure de carence / DUP ;
 - Mettre en œuvre l'accompagnement social et opérationnel nécessaire au relogement ;
 - Accompagner les occupants dans le relogement, l'emménagement et assurer un suivi des occupants relogés au cours de leur première année d'installation ;
 - Faire connaître les besoins aux Collectivités, bailleurs sociaux et Préfecture ;
 - Organiser un comité de relogement mensuel avec les principaux réservataires durant la phase de relogement ;
 - Assurer le reporting des relogements établis auprès des partenaires et notamment de l'ANRU (outils de suivi IODA, RIME).
- **La démolition de l'Ensemble Plein Ciel (études, dossiers administratifs et travaux) :**
- Neutralisation, enlèvement ou abandon, dévoiement des réseaux ;
 - Démolition de tous les ouvrages en superstructure pour l'Ensemble Immobilier Plein Ciel (immeubles d'habitation et garages) ;
 - Démolition de tous les ouvrages en infrastructure ;
 - Désamiantage préalable en conformité avec la réglementation en vigueur ;
 - Evacuation des déchets après tri, dans les décharges spécialisées, selon la réglementation en vigueur ;
 - Démolition des fondations jusqu'à 1.00m de profondeur sous dallage du sous-sol, les fondations en place sous cette cote seront repérées par l'entreprise sur un plan au 1/200^{ème} qui sera transmis au Maître d'Ouvrage lors de la réception des travaux ;
 - Démolition des éléments de soutènements, terrassements, et tout élément entravant la mise à nu du terrain ;
 - Enlèvement à la décharge de tous les matériaux excédentaires.
- **Le terrassement, la viabilisation, le verdissement et la sécurisation du terrain d'assiette pour cession à Citivia SPI, ou à toute autre personne qui lui sera substituée.**

D'une manière générale, le Concessionnaire devra assurer, outre les études, les tâches de gestion et la coordination, indispensables, pour la bonne fin de l'Opération, et assurer en tout temps une complète information du Concédant sur les conditions de déroulement de l'Opération.

Article 4 – Clause de réexamen

Il peut s'avérer utile de modifier le programme en cours d'exécution de l'Opération dans les conditions fixées par l'article R.2194-1 du code de la commande publique. Ainsi, il est expressément convenu entre les Parties que le programme de l'Opération pourra faire l'objet de modifications pour tenir compte notamment des exigences de salubrité ou de sécurité publiques pouvant nécessiter une évacuation d'urgence d'un ou de plusieurs bâtiments, ou d'éventuelles difficultés dans la mise en œuvre de la procédure d'expropriation. Le réexamen des conditions de la présente concession d'aménagement ne peut intervenir que par voie d'avenant.

Sans pouvoir porter préjudice à l'objet du Contrat ou à l'un de ses éléments essentiels, chacune des Parties peut obtenir de l'autre, à condition d'en faire la demande par courrier recommandé dûment motivé, l'ouverture d'une négociation en vue de la conclusion d'un avenant et de rétablir l'équilibre financier du Contrat, qui ne pourra pas excéder un plafond cumulé de 15% du montant du présent Contrat, pour les trois hypothèses énoncées ci-dessous :

- a. la non-perception des subventions espérées, visées dans le présent Contrat notamment aux articles 29.2 et 29.3 ;
- b. la non obtention des déclarations d'utilité publique (DUP) empêchant la mise en œuvre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain dont l'ensemble Plein Ciel fait partie ;
- c. en cas de survenance de tout événement extérieur qui aurait pour effet d'allonger la durée du présent Contrat et plus particulièrement le refus, le retard de délivrance, le retrait, l'annulation ou la suspension par le juge d'une autorisation, notamment d'urbanisme, nécessaire à l'exécution du Contrat, ainsi que tout recours à l'encontre d'une telle autorisation.

Dans le cas de la survenance d'une des trois hypothèses ci-dessus, il est expressément convenu que les parties se réservent la possibilité de prolonger la durée de contrat dans la limite d'un délai de 3 ans supplémentaires, indépendamment de l'hypothèse de prorogation visée à l'article 6 des présentes.

La demande adressée à l'autre Partie comprend :

- la justification de la survenance de l'événement motivant la demande ;
- les propositions du demandeur en vue de limiter ou de remédier aux conséquences défavorables de l'événement considéré
- une première estimation financière de la modification envisagée.

Au plus tard dans les quinze (15) jours calendaires de la réception de la demande, les Parties se réunissent et examinent ensemble la demande.

Article 5 – Obligations de la Ville de Mulhouse

Les missions du Concessionnaire sont réalisées en concertation avec la Ville qui s'engage à :

1. Remettre au Concessionnaire l'ensemble des études déjà réalisées ou qu'elle a en sa possession, au plus tard à la date de prise d'effet du présent Contrat.
2. Réaliser toute diligence en vue de l'obtention, par le Concessionnaire, des autorisations administratives nécessaires (permis de démolir notamment) à la réalisation de l'opération, à tous les stades de son avancement.
3. Soutenir le Concessionnaire par tous les moyens à sa disposition pour le relogement des occupants des Tours Plein Ciel 1 et 2 dans le parc social ou tous autres hébergement en cas de difficulté notamment en cas d'urgence sanitaire ou sociale par la mobilisation du contingent de réservations au sein du parc social de Mulhouse Alsace e l'Agglomération et des organismes HLM présents sur le territoire intercommunal,

des différents réservataires, des services de l'Etat et du Département dans le cadre d'une instance partenariale.

4. Mettre en place les moyens nécessaires pour que soient versées au Concessionnaire les subventions par les partenaires publics de l'Opération affectées spécifiquement aux actions réalisées par le Concessionnaire dans la cadre de l'Opération et des dispositions de l'article L.300-5 III du code de l'urbanisme.
5. Régler aux échéances convenues le montant de la Participation financière sous réserve de l'exécution effective des prestations.
6. Prononcer la clôture de l'Opération dans l'année suivante l'acceptation sans réserve de l'achèvement de la mission du Concessionnaire et la reddition de ses comptes.

Pour l'exécution du présent Contrat, la Ville désigne son représentant légal, le Maire de Mulhouse, avec faculté de déléguer, dans les conditions fixées par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) aux personnes de son choix le pouvoir de le représenter, et notamment pour donner l'accord de la Ville sur les avant-projets d'exécution et sur les acquisitions foncières nécessaires à l'Opération qui n'auraient pas été prévues dans le cadre du présent traité.

Article 6 – Prise d'effet et durée de la concession

Le présent Contrat prend effet à compter de sa notification par la Ville au Concessionnaire conformément aux dispositions de l'article L.2131-1 du CGCT.

La durée de la concession est fixée à 7 ans, à compter de la date de sa notification au Concessionnaire ou de la date inscrite dans le courrier de notification, compte tenu de l'envergure des tâches confiées au Concessionnaire et du délai nécessaire à la réalisation d'une telle Opération d'aménagement.

La concession prend fin à la date de constatation de l'achèvement de l'Opération qui doit intervenir dans l'année suivant l'acceptation sans réserve de l'achèvement de la mission du Concessionnaire et la reddition de ses comptes ; le solde de subventions devra être sollicité au plus tard le 31/12/2030, date correspondant au calendrier actuel du NPNRU à la date de signature du présent contrat.

La concession peut faire l'objet d'avenants pour s'adapter aux évolutions constatées par les parties ou, en cas d'achèvement de l'Opération à la date d'échéance du Contrat, dans le respect des textes, de la réglementation et de la jurisprudence applicables à l'exécution des contrats publics.

La concession ne peut faire l'objet d'aucun renouvellement par tacite reconduction.

Article 7 – Confidentialité des documents - RGPD

7.1 Confidentialité et propriété des documents

Toutes les études et documents établis en application du présent Contrat deviennent propriété de la Ville, qui peut les utiliser sous réserve des droits d'auteur qui y sont attachés et des principes de protection des données relevant du secret industriel et commercial du Concessionnaire. Toutes ces études et documents sont transmis à la Ville sous un délai de 15 jours calendaires à première demande.

Le Concessionnaire s'engage à ne pas communiquer à des tiers, sans accord exprès de la Ville les documents confidentiels qui lui sont confiés au cours de sa mission.

Au sens du présent article, les documents confidentiels recouvrent toutes les informations ou données de nature commerciale, financière ou technique, quelle qu'en soit la nature ou la forme, qui sont transmises par la Ville au Concessionnaire ou dont le Concessionnaire a connaissance au cours de l'exécution du Contrat.

Ne sont pas considérés comme confidentiels les faits, informations, études et décisions connus de tous, ou qui doivent être divulgués.

7.2 – Respect de la Règlementation Générale sur la Protection des Données

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les Parties s'engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018.

Le Concessionnaire amené à traiter des données à caractère personnel dans le cadre des missions qui lui sont confiées est considéré comme « sous-traitant » au sens de la réglementation nationale et européenne relative à la protection des données à caractère personnel pour le compte de la Ville de Mulhouse, agissant comme responsable de traitement.

Conformément aux dispositions de l'article 28 du Règlement européen relatif à la protection des données (RGPD), un contrat de sous-traitance de données à caractère personnel, annexé au présent traité de concession est établi entre la Ville de Mulhouse et le Concessionnaire pour préciser les obligations et rôles respectifs de chacune des Parties.

Article 8 – Assurances

Le Concessionnaire souscrit, si besoin, un contrat d'assurance garantissant l'ensemble de ses responsabilités professionnelles, conformément à la législation en vigueur.

Il doit, si besoin, souscrire des contrats « dommages-ouvrage » et « constructeur non réalisateur » chaque fois qu'il en a l'obligation en application des articles L. 241-1 et L. 241-2 du Code des Assurances.

Le concessionnaire souscrit un police dommages aux biens. Cette police est souscrite sous forme de « tous risques sauf... », c'est-à-dire que sont réputées garanties, toutes les conséquences dommageables des événements ou faits générateurs, qui ne font pas l'objet d'une exclusion formelle. Elle couvre les dommages survenant aux ouvrages et équipements pour un montant permettant à tout moment leur remplacement à l'identique par suite notamment d'incendie, chute de la foudre, explosion, tempête, dégât des eaux, bris de glace, actes de terrorisme, attentats, émeutes, mouvements populaires. Elle couvre également la responsabilité civile du concessionnaire pour des dommages matériels ou corporels causés aux tiers.

Le Concessionnaire communiquera les attestations correspondantes et en cours de validité dans les deux mois à compter de la notification du présent contrat, et à compter de toute réquisition de la Ville.

Article 9 – Planification et suivi de l'Opération

9.1 Planification de l'Opération

Les acquisitions, tâches administratives, études, travaux et plus généralement toute mission contractuellement prévue par le présent Contrat, seront exécutés conformément au calendrier prévisionnel annexé.

Le planning de l'Opération est présenté en annexe 7. Le non-respect de tout ou partie de ce planning entraîne l'application des pénalités prévues à l'article 13.

Le planning fait l'objet d'une réunion annuelle au cours de laquelle les parties étudieront l'opportunité d'une évolution. Les modifications induites sont fixées par avenant conformément aux textes et réglementations en vigueur.

9.2 Suivi de l'Opération

Chaque réunion des comités de pilotage, techniques et des comités de suivi thématiques, tels que décrits ci-dessous, fait l'objet d'un compte-rendu établi par le Concessionnaire qui en assure le secrétariat. Les comptes rendus sont adressés à la Ville qui dispose d'un délai de 15 jours pour émettre ses observations.

Une mission d'OPC RU étant en cours de constitution à l'échelle du quartier des Coteaux, le concessionnaire devra en prendre compte dans son suivi d'opération.

9.2.1 – Le Comité de pilotage

Un comité de pilotage composé de représentants de la Ville, du Concessionnaire, de Mulhouse Alsace Agglomération, de l'État, de l'administrateur provisoire, des syndicats et de l'ANRU (représenté par la DDT locale) se tiendra à minima 1 fois par an et autant que de besoin.

En fonction de l'ordre du jour, d'autres partenaires peuvent être conviés par Chaque Partie. Ce comité a pour mission d'arrêter les orientations stratégiques du projet, de suivre les objectifs annuels du Concessionnaire et de débattre de toutes les questions concernant le pilotage.

Chaque comité de pilotage est organisé à l'initiative de la Ville, qui invite l'ensemble des participants. Le Concessionnaire s'engage à y participer sous réserve d'avoir été convoqué expressément par la Ville au moins un (1) mois avant sa tenue.

9.2.2 – Le Comité technique

Afin d'assurer une information permanente du Concédant et des différents partenaires de l'Opération concédée, le Concessionnaire et la Ville s'engagent à constituer un Comité technique de l'Opération, qui se tiendra autant que de besoin et au minimum une fois par an, jusqu'à l'engagement de la phase travaux. Il est chargé d'effectuer les suivis juridiques, financiers et sociaux, de vérifier la pertinence des actions engagées, de proposer des adaptations ou des actions nouvelles, le cas échéant. Ce comité technique est composé de représentants du Concessionnaire, de la Ville, de Mulhouse Alsace Agglomération, de l'Etat, de l'ANRU (représenté par la DDT locale), de l'administrateur provisoire et des syndicats. Chaque Partie a la possibilité d'inviter d'autres membres en fonction de l'ordre du jour.

Chaque comité technique est organisé à l'initiative de la Ville. Le Concessionnaire s'engage à y participer sous réserve d'avoir été convoqué expressément par la Ville au moins quinze (15) jours avant sa tenue.

9.2.3 - Le Comité de suivi thématique mensuel

Le Concessionnaire organise des comités de suivi thématiques dont un portant sur le relogement. Il sera piloté par le Concessionnaire et la Ville et associera au besoin, l'Agglomération, l'État, l'ANRU (représenté par la DDT locale) et tout autre organisme concerné par la thématique.

Ces comités de suivi se tiendront mensuellement. La première date sera proposée par le Concessionnaire avec un délai de prévenance de quinze (15) jours. Les comités suivants seront programmés à l'issue de chaque fin de comité.

Chaque réunion des comités de pilotage, techniques et des comités de suivi thématiques fait l'objet d'un compte-rendu établi par le Concessionnaire qui assure le secrétariat. Les comptes rendus sont adressés à la Ville qui dispose d'un délai de 15 jours pour émettre ses observations.

Sous réserve d'un délai de prévenance suffisant de la part de la Ville, le Concessionnaire participera également aux instances de pilotage de la Ville et de Mulhouse Alsace Agglomération sur le quartier, auxquelles il sera invité. Sous réserve d'un délai de prévenance suffisant le concessionnaire pourra également être invité à participer aux groupes de travail des Coteaux initiés par le service Renouvellement Urbain de la Ville dans le cadre du NPNRU.

Article 10 – Cession du contrat

En aucun cas le Concessionnaire ne peut céder, même partiellement, le présent Contrat, ni confier sous quelque forme que ce soit son exécution globale à une tierce personne, sans avoir préalablement obtenu l'accord exprès de la Ville pris en assemblée délibérante. La cession même partielle du présent Contrat se fera conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et sera entérinée par la conclusion d'un avenant.

Si la Ville accepte la cession du Contrat, le cessionnaire est alors entièrement subrogé au Concessionnaire dans les droits et obligations résultant du Contrat cédé, et reprend intégralement l'exécution de toutes les obligations fixées dans le présent Contrat.

Faute d'accord exprès, le Concessionnaire restera lié par l'ensemble des termes du présent Contrat.

Toute cession intervenue sans l'accord de la Ville peut être sanctionnée par la résiliation pour faute prévue à l'article 34.2.

Par ailleurs, la Ville pourra céder le Contrat à une autre personne morale de droit public dans le cadre d'un transfert de compétence légalement prévu.

Un avenant de transfert fixera les conditions de cet accord et sera signé par la Ville, le cessionnaire du Contrat et le Concessionnaire.

Article 11 – Domiciliation bancaire

Les sommes à régler par la Ville au Concessionnaire au titre de la participation à l'Opération sont versées sur le compte :

Établissement bancaire :	Société Générale
N° de compte :	00020039643
Clé RIB :	15
Code banque :	30003
Code guichet :	04375

Dans le cas où une rétrocession d'une partie du boni d'Opération aurait lieu, les sommes à régler par le Concessionnaire à la Ville sont versées sur le compte :

Établissement bancaire :	Caisse des Dépôts RF Mulhouse 45 R Engel Dollfus BP 324745 – 68053 Mulhouse Cedex 1
N° de compte :	0000064736P
Clé RIB :	69
Code banque :	40031
Code guichet :	00001

Article 12 – Contentieux et litiges

A compter de sa date de prise d'effet, le Concessionnaire suit les éventuels contentieux liés à l'Opération ; étant précisé que le Concessionnaire ne peut être appelé sur des contentieux antérieurs à sa désignation en qualité de Concessionnaire mais pourra être sollicité par la Ville en appui.

Il est convenu que la Ville sera regardée comme un tiers, au sens du présent article, au titre des dommages d'origine extra-contractuelle qui pourraient lui être occasionnés par le Concessionnaire.

En cas de contentieux sur les actes administratifs pris dans le cadre de la procédure de carence et/ou sur l'ordonnance de carence elle-même, le Concédant s'engage à communiquer au Concessionnaire toutes les informations dont il aurait la connaissance relatives audit contentieux et qui seraient nécessaires pour assurer la bonne exécution du présent Contrat, au plus tard à la date de prise d'effet du Contrat. La responsabilité du Concessionnaire ne pourra être engagée en cas de difficulté d'exécution du présent Contrat qui découlerait de ce contentieux.

Toute indemnité due à des tiers par le fait du Concessionnaire dans l'exécution du Contrat est prise en compte, à titre de dépense, au bilan de l'Opération.

Article 13 – Pénalités

En cas de manquement aux obligations mises à la charge du Concessionnaire par le présent Contrat, en l'absence de cas de force majeure, et après mise en demeure (sauf pour les points b, c et d) restée infructueuse passé un délai de quinze jours calendaires à compter de sa notification, la Ville peut lui infliger des sanctions financières, dans les conditions définies ci-dessous et dans le respect de la Limite Générale de Responsabilité fixée à cinq (5) % du montant de sa Rémunération (plafond de 5% applicable aux seules pénalités a, b, c, d, e et f ci-dessous) :

- a) Non production ou non transmission, du fait du Concessionnaire, dans les délais prévus au contrat, d'études ou documents réalisés pour l'opération et demandées par la Ville, de pièces nécessaires aux actes de ventes, de documents comptables, financiers ou techniques stipulés au présent Contrat ; application d'une pénalité forfaitaire égale à 1 000 € par ensemble de documents et semaine de retard.
- b) Communication de documents confidentiels à des tiers : application d'une pénalité d'un montant forfaitaire de 5000€.
- c) Défaut de participation à une réunion de suivi de l'Opération organisée par la Ville et pour lequel le Concessionnaire a été invité au minimum 15 jours calendaires à l'avance et en l'absence de justification motivée : application d'une pénalité forfaitaire de 1 000 €.
- d) Action réalisée par le Concessionnaire à défaut d'accord exprès préalable de la Ville alors que cet accord était requis aux termes du Contrat: application d'une pénalité d'un montant forfaitaire de 5000€.
- e) Défaut de respect du nombre d'heures prévu à l'article 23 « Clause d'insertion » ci-après : application d'une pénalité égale au produit de 2 fois le SMIC horaire brut par le nombre d'heures d'insertion non réalisées.
- f) Défaut de mise en concurrence des prestataires, opérateurs de travaux publics ou autres partenaires : application d'une pénalité d'un montant forfaitaire de 10 000 €.

Des pénalités pourraient également s'appliquer en cas de retard imputable au seul fait du concessionnaire (faute directe commise par le du concessionnaire) qui engendrerait une non-perception, même partielle, des subventions de l'ANRU. Dans ce cas, la Ville pourrait infliger au concessionnaire une sanction financière correspondant à 10% de sa rémunération.

Le prononcé de la pénalité fait l'objet d'un courrier recommandé avec accusé de réception adressé par la Ville au Concessionnaire.

Article 14 – Intérêts moratoires

Toute somme due par la Ville au Concessionnaire - comme toute somme due par le Concessionnaire à la Ville - qui n'est pas versée dans un délai de 30 jours calendaires à partir de la date de réception de la demande de règlement fait automatiquement l'objet d'intérêts moratoires selon les conditions applicables à la Ville.

Le taux des intérêts moratoires applicable est le taux fixé par l'article R2192-31 du code de la commande publique.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé conformément à l'article D2192-35 du code de la commande publique.

Article 15 – Règlement des litiges

En cas de différends entre les Parties nés de l'exécution du présent Contrat, celles-ci s'efforceront de les régler à l'amiable et dans le respect des dispositions prévues à l'article 46 du CCAG/FCS.

En cas de désaccord persistant, le litige né entre la Ville et le Concessionnaire au titre de l'exécution du présent Contrat pourra être porté devant le Tribunal Administratif de Strasbourg.

Chapitre 2 – Acquisition des biens, relogement et gestion transitoire

Article 16 – Etablissement du plan parcellaire

Le Concessionnaire, conformément aux délibérations de la Ville et Mulhouse Alsace Agglomération fixant les modalités du suivi opérationnel de la procédure de carence, fait réaliser l'enquête parcellaire nécessaire à la déclaration de l'utilité publique pour carence des copropriétés Plein Ciel 1 et 2 et la cessibilité par arrêté préfectoral.

Il est précisé que la réalisation de l'enquête parcellaire objet de la déclaration de l'utilité publique se rapportant à la copropriété des garages n'est pas à la charge du Concessionnaire.

Le Concessionnaire actualise au besoin le plan, l'état parcellaire et l'état d'avancement de l'acquisition des copropriétés Plein Ciel 1 et 2 (étage par étage) situées à l'intérieur du périmètre de l'Opération au regard des documents qui ont pu être établis lors des études préalables menées par la Ville, et fait établir, en tant que de besoin, ceux des terrains et bâtiments situés à l'extérieur de ce périmètre qui sont nécessaires à la réalisation de l'opération objet du présent contrat.

Ce plan et cet état parcellaire sont mis à jour au fur et à mesure de la réalisation de l'Opération afin que le Concessionnaire puisse d'une part rendre compte annuellement à la Ville des acquisitions réalisées et d'autre part être en mesure de donner des informations précises du patrimoine de l'Opération lors de la liquidation de celle-ci.

Article 17 – Modalités d'acquisition des biens

Le Concessionnaire s'engage à acquérir les biens immobiliers des copropriétés Plein Ciel 1 et 2 et de la copropriété de garages directement auprès des propriétaires privés, à l'amiable, par voie de préemption, ou encore par voie d'adjudication et le cas échéant, à l'issue de la procédure de carence par voie d'expropriation en application de l'article L.615-6 du code de la construction et de l'habitation ou selon toute autre procédure d'expropriation dont le Concessionnaire serait bénéficiaire, selon un calendrier défini en annexe 7.

Préalablement aux acquisitions, une évaluation financière de la valeur vénale des biens sera sollicitée par le Concessionnaire auprès des services de la Direction de l'Immobilier de l'Etat (anciennement France Domaine) compétents sur la commune.

Le Concessionnaire a également à sa charge la gestion foncière et locative des biens immobiliers dont il aura fait l'acquisition et de la gestion des occupants, en collaboration avec les instances de gestion des copropriétés concernées le cas échéant.

Article 17.1 – Acquisitions amiables

Le Concessionnaire procède aux négociations foncières, préalables aux acquisitions portant sur les terrains bâtis ou non bâtis situés dans le périmètre de l'Opération. Le montant des prix des acquisitions, des prises à bail et des indemnités d'éviction doit être fixé après demande d'avis des services compétents de l'État.

En cas d'acquisition amiable des terrains situés en dehors du périmètre de l'Opération mais indispensable à sa réalisation, le Concessionnaire doit en outre recueillir au préalable l'accord exprès de la Ville.

Article 17.2 – Délégation du droit de préemption renforcé

Dans le cadre des dispositions spécifiquement applicables du code de l'urbanisme, le concessionnaire pourra être bénéficiaire du Droit de Préemption Renforcé sous réserve d'une délibération prise par Mulhouse Alsace Agglomération après signature du traité de concession sur le périmètre de l'Opération. Le Concessionnaire exerce ce droit dans les conditions légales et réglementaires prévues, dès lors que la délibération susmentionnée est exécutoire, et en vue de la réalisation des missions qui lui sont confiées.

Article 17.3 – Déclaration d'utilité publique – Acquisition des biens par expropriation

Le présent Contrat vaut transfert au Concessionnaire de la charge d'acquérir par voie d'expropriation les biens immobiliers nécessaires à la réalisation de l'Opération, conformément à l'article L300-4 du code de l'urbanisme.

Dans l'hypothèse où aucun accord amiable n'aurait été trouvé entre les propriétaires et le Concessionnaire pour l'acquisition des lots de copropriété des tours Plein Ciel 1 et 2, le Concessionnaire pourra mettre en œuvre une procédure d'expropriation sur la base d'une déclaration d'utilité publique.

En cas d'obtention d'une ordonnance de carence, le Concessionnaire aura à sa charge la préparation de tous les documents nécessaires à l'obtention de l'ensemble des actes permettant d'y procéder et devra solliciter, dans un délai de six (6) mois suivant la déclaration de carence, la déclaration d'utilité publique de l'Opération à son bénéfice. Pour ce faire, la Ville s'engage à prendre toutes les diligences d'exécution et contacts nécessaires auprès de la Préfecture pour faciliter l'obtention de la déclaration d'utilité publique « carence » valant cessibilité par le Concessionnaire.

En l'absence de reconnaissance de l'état de carence des copropriétés des Tours Plein Ciel 1 et 2, les Parties se rencontrent pour discuter des modalités de poursuite du projet.

Par suite, le Concessionnaire devra procéder à l'acquisition des lots de copropriétés des tours Plein Ciel 1 et 2 visés par l'ordonnance d'expropriation ainsi qu'à l'indemnisation des expropriés et l'établissement de tous les actes nécessaires.

Par ailleurs, le Concessionnaire, en tant que bénéficiaire de la DUP portant sur les garages et du transfert de propriété opéré par l'ordonnance d'expropriation, aura la charge de procéder aux acquisitions de l'ensemble des lots de la copropriété des garages dont il n'aura pu faire l'acquisition par voie amiable. Il conduira cette phase judiciaire conformément aux dispositions légales (indemnité, signature des actes etc...).

Article 18 – Suivi et contrôle des acquisitions foncières

Conformément à l'article L. 300-5 du Code de l'urbanisme, le Concessionnaire dresse chaque année un tableau des acquisitions et cessions réalisées pendant la durée de l'exercice précédent qu'il présente à la Ville.

Le Concessionnaire présente chaque année à la Ville un rapport spécial sur les conditions de l'exercice de ses droits de préemption et d'expropriation.

Afin de fluidifier le partage de l'information, le Concessionnaire présente tant le tableau de suivi des acquisitions/cessions que le rapport spécial lors des comités techniques.

Article 19 – Relogement des occupants

En parallèle de l'acquisition des lots de copropriétés Plein Ciel 1 et 2, le Concessionnaire assure en liaison avec la Ville et les administrations intéressées, et dans les meilleurs délais après l'acquisition des biens, le relogement définitif de ses occupants. Si nécessaire, le Concessionnaire pourra proposer un relogement provisoire. Le relogement s'effectuera conformément au cadre légal en vigueur. Le concessionnaire fera ses meilleurs efforts pour procéder au dernier relogement au 31/12/2028, conformément au calendrier prévisionnel annexé.

Le Concessionnaire accompagnera les occupants relogés jusqu'à un an après leur emménagement.

Les engagements relatifs au relogement sont décrits en annexe 4.

Article 20 – Gestion transitoire des biens acquis

Le Concessionnaire a à sa charge la gestion locative des biens immobiliers dont il aura fait l'acquisition, en collaboration avec l'administrateur provisoire officiant comme syndic et les syndics.

Le cas échéant, il assiste le syndic ou l'administrateur provisoire dans le suivi opérationnel des travaux d'urgence visant à supprimer le risque sanitaire ou de sécurité selon des modalités à définir et pour toutes autres missions qui s'avèreraient nécessaires en accord avec le Concédant ou à sa demande.

Les engagements relatifs à la gestion transitoire des biens sont décrits en annexe 5.

Il pourvoit également à la sécurisation passive ou active des biens acquis jusqu'à leur démolition pour prévenir de possibles squats et garantir la tranquillité du périmètre.

Article 21 – Liquidation des copropriétés

Le Concessionnaire assiste les mandataires judiciaires qui seront nommés pour la dissolution des trois copropriétés. Il les assistera dans les tâches administratives et financières nécessaires à la clôture des comptes.

Chapitre 3 – Réalisation des aménagements

Article 22 – Travaux à la charge du Concessionnaire

Le Concessionnaire, en sa qualité de Maître d’Ouvrage, prend à sa charge la réalisation et le financement de tous les travaux nécessaires à la remise d’un terrain dépourvu de tout bâtiment sur l’assiette foncière de l’Ensemble Plein Ciel et des travaux non encore réalisés liés au recyclage des trois copropriétés.

La remise en état des sols doit permettre une urbanisation ultérieure et la construction d’un nouvel équipement public. En ce sens, le terrain devra être viabilisé.

Préalablement à ces travaux, le Concessionnaire réalise toutes les études nécessaires à la démolition, la neutralisation et le dévoiement des réseaux, la neutralisation du chauffage urbain et de la sous-station des tours Plein Ciel 1 et 2.

Il a également pour mission de verdir et de clôturer (à la demande de la Ville) le terrain d’assiette de l’Opération.

Pendant toute la durée des travaux et à l’issue de ces travaux jusqu’à la vente du terrain à Citivia SPL ou toute autre personne qui lui sera substituée, le Concessionnaire assure son inaccessibilité pour prévenir tout risque de squat, notamment par la mise en place d’obstacle à véhicule.

Article 23 – Clause d’insertion

Dans le cadre de sa politique pour l’insertion et l’emploi, la Ville a décidé d’intégrer au présent Contrat, une clause d’insertion sociale en faveur des personnes rencontrant des difficultés particulières dans leur insertion sociale et professionnelle. Cette démarche devra permettre à l’Opération, par le volume d’activité économique générée, de devenir un levier vers l’emploi pour les populations qui en sont les plus durablement éloignées. Ainsi, la Ville et le Concessionnaire souhaitent impliquer les entreprises dans la démarche en leur demandant de réserver des heures de travail à l’embauche de publics éloignés de l’emploi.

Les publics ciblés sont :

- Les demandeurs d’emploi de longue durée, inscrits à Pôle Emploi depuis plus de 12 mois dans les 18 derniers mois ;
- Les bénéficiaires du RSA ou autres minima sociaux à la recherche d’un emploi ;
- Les adhérents du PLIE ;
- Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la CDAPH à la recherche d’un emploi ;
- Les jeunes de moins de 26 ans sans qualification en rupture scolaire (niveau infra CAP/BEP) ;
- Les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Ainsi, dans un objectif commun de développement de l’emploi, le Concessionnaire prend l’engagement ferme de réserver au minimum 5% de la part réelle des heures de travail à effectuer à l’embauche de personnes rencontrant des difficultés dans leur insertion professionnelle. Concrètement, le Concessionnaire s’engage à insérer des clauses d’insertion dans l’ensemble des marchés, pour lesquels la MEF (MEF Mulhouse Sud Alsace) aura défini l’éligibilité possible, qu’il aura à passer pour la réalisation de l’Opération ou à réserver des marchés à des structures d’insertion par l’activité économique.

La MEF, à qui la Ville et Mulhouse Alsace Agglomération ont concédé le suivi de la politique d’insertion du NPNRU, pourra apporter un appui technique au concessionnaire et aux entreprises dans le choix des modalités les plus adaptées de mise en œuvre de la clause sociale, et d’inscription dans les marchés de travaux et de services passés dans le cadre du projet de réaménagement de la copropriété.

Le Concessionnaire devra rendre compte auprès de la Ville et Mulhouse Alsace Agglomération de la bonne exécution des actions d’insertion menées, information qui sera ensuite relayée auprès de la MEF chargée du suivi de la politique d’insertion du NPNRU.

Les services de la Ville assurent un contrôle du respect des obligations d'insertion pour lesquelles le Concessionnaire est engagé.

Article 24 – Etat du sol et du sous-sol

La Ville s'engage à remettre gratuitement au Concessionnaire tous les documents en sa possession, nécessaires et/ou utiles à la connaissance de l'état du sol et sous-sol du terrain d'assiette du projet et sur l'état des bâtiments existants, dès connaissance d'éléments en sa possession.

En cas de survenance d'un risque visé dans l'un de ces documents impliquant la réalisation de travaux supplémentaires, le Concessionnaire notifie sans délai à la Collectivité l'ensemble des éléments y afférant, ainsi que le surcoût généré par les travaux à réaliser et les conséquences opérationnelles, notamment sur le calendrier d'exécution des travaux.

Article 25 – Modalités de passation des contrats d'études, de maître d'œuvre et de travaux

Les contrats de travaux, d'études et de maîtrise d'œuvre conclus en vue de l'exécution de la présente concession sont passés par le Concessionnaire, sous sa responsabilité, selon les modalités fixées aux articles L300-5-1, R.300-12 à R.300-13 du Code de l'urbanisme.

En application de l'article R.300-13, le Concessionnaire informe la Ville, dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la conclusion de chaque contrat, du nom du titulaire ainsi que du montant dudit contrat.

Lors de la passation des contrats d'études notamment accompagnement social et de maîtrise d'œuvre, la Ville et éventuellement ses partenaires devront être obligatoirement représentés au sein des commissions de décision, avec voix délibérative.

À cet effet, l'ensemble des pièces concourant à la sélection des contrats d'études, de maîtrise d'œuvre et de travaux, est communiqué à la Ville, accompagné de la convocation du représentant la Ville au sein de la commission, dans un délai de 10 jours calendaires avant la tenue des commissions de décision.

Article 26 – Exécution des travaux objet de l'Opération – Intervention sur le domaine public

Le Concessionnaire assure le suivi général des travaux et fait vérifier leur parfait achèvement dans les délais prévus en annexe 7. Il assure à ce titre une mission de coordination administrative générale.

La Ville, représentée par ses services, son représentant légal ou toute personne déléguée par ce dernier ainsi que ses mandataires, sont autorisés à suivre l'exécution des travaux. Pour ce faire, ils ont accès aux chantiers, mais ne peuvent présenter d'observations qu'au Concessionnaire et non aux entrepreneurs directement.

De même, les autres Collectivités destinataires des biens, les gestionnaires ou concessionnaires de services publics ou privés intéressés ont accès aux chantiers, après accord exprès du Concessionnaire et en sa présence.

Les ouvrages à démolir sont réputés achevés lorsqu'ils sont exécutés. La démolition doit être achevée dans les délais indiqués à l'annexe 7.

Des réunions trimestrielles ont lieu entre le Concessionnaire et la Ville, représentée par ses services, son représentant légal ou toute personne déléguée par ce dernier, pour examiner l'état d'avancement des travaux et apprécier les adaptations et les modifications de la chronologie prévisionnelle visée à l'annexe 9.

Chaque année, en même temps que le compte-rendu, le programme et l'échéancier des travaux détaillés pour l'année à venir sont présentés par le Concessionnaire à la Ville. En cas de nécessité, une révision de l'échéancier général peut être établie dans le respect des dispositions de l'article 9 « Planification de l'Opération ».

Par le présent contrat, et le cas échéant, la Ville autorise le Concessionnaire à intervenir temporairement sur son domaine public pour la réalisation des travaux prévus, sous réserve des autorisations nécessaires de voirie, de stationnement et de sécurité, accordées par les services compétents. Ces autorisations sont consenties à titre gracieux dès lors que les conditions fixées par l'article L2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques sont remplies.

Chapitre 4 – Modalités de cession des terrains

Article 27 – Modalités de cession de l'assiette foncière

Les biens immobiliers issus de l'aménagement réalisé conformément au Contrat par le Concessionnaire, font l'objet d'une cession à Citivia SPL ou toute autre personne qui lui sera substituée à la fin de l'Opération.

La cession interviendra au terme d'un acte notarié aux frais de l'acquéreur. Le prix de cession sera déterminé en accord avec le Concédant.

En amont de la cession entre le Concessionnaire et Citivia SPL ou à toute autre personne qui lui sera substituée, les Parties s'accordent sur un constat d'achèvement des travaux de remise en état respectant le descriptif des travaux défini à l'annexe 2. En cas de constatation de réserves sur les travaux réalisés, le Concessionnaire s'engage à soumettre à la Ville un calendrier de levée des réserves en vue de céder le terrain viabilisé à Citivia SPL.

Chapitre 5 – Modalités financières de l'opération

Article 28 – Rémunération du Concessionnaire

La Rémunération du Concessionnaire, fixée de manière forfaitaire, s'élève à 2 776 827 € sur la durée totale de la concession.

La Rémunération fixée ci-dessus pourra être révisée par accord entre les deux Parties pour être adaptée, en cas de besoin, notamment dans le cas où la durée du Contrat serait prorogée ou en cas de modification telle que prévue aux articles 4 « Clause de réexamen » et 31 « Evolution du Contrat ».

Par ailleurs, les frais sur fonds propres engagés par le Concessionnaire, fixés à 4% et estimés à ce stade à 498 355 €, ne sont pas intégrés à cette Rémunération.

Article 29 – Principes de financement

Le financement de l'Opération est assuré par :

- la location transitoire des logements des tours Plein Ciel 1 et 2 par le Concessionnaire ;
- La cession des terrains remis en état par le Concessionnaire ;
- les subventions publiques mobilisables auprès de tout acteur public, sollicitées par le Concessionnaire au titre de la présente Opération, en particulier auprès de l'Agence nationale du renouvellement urbain (ANRU) ;
- toute autre recette que le Concessionnaire pourrait obtenir dans le cadre de sa mission ;
- les instruments de fonds-propres ;
- les instruments de dette.

Le Concessionnaire contracte tous les emprunts nécessaires au financement provisoire de l'Opération, dans des conditions de nature à préserver au maximum les intérêts de la Ville, c'est-à-dire après accord du Concédant sur l'organisme prêteur, la nature du prêt, sa durée, son montant et son taux d'intérêt.

Le Concédant accordera sa garantie aux emprunts souscrits dans les limites prévues par les articles L.2252-1 et D.1511-30 à D.1511-35 du code général des collectivités territoriales.

Quelles que soient les modalités de financement mises en œuvre, celles-ci doivent être compatibles avec les stipulations du présent Contrat. Les instruments de dette ne doivent pas présenter de conditions préalables aux tirages qui soient incompatibles avec la bonne exécution de la Concession.

Le Concessionnaire gère ou fait gérer distinctement la trésorerie de l'Opération.

Article 29.1 – Participation de la Ville au coût de l'Opération

En application de l'article L300-5 du code de l'urbanisme, le montant prévisionnel de la Participation du Concédant correspondant au déficit global de la concession est fixé à 12 881 131 €.

Le règlement de la Participation sera effectué conformément au tableau d'échéancier indiqué dans l'article 30.

Article 29.2 Subvention de l'ANRU

L'Opération envisagée bénéficiera d'une subvention de l'Agence Nationale du Renouvellement Urbain (ANRU) qui financera une partie du déficit HT selon les principes suivants contractualisés dans l'avenant du NPNRU :

- Recyclage des copropriétés : déficit de 43 962 611 € HT, financé à 80%
- Démolition des garages : déficit de 5 900 000 € HT, financé à 50%

Les deux opérations étant de familles différentes, il n'y aura de fongibilité possible entre elles.

A défaut d'obtention de tout ou partie des financements complémentaires nécessaires à l'équilibre de l'Opération, la présente concession étant aux risques de la Ville de Mulhouse, cette dernière supportera le déficit de l'Opération.

Article 29.3 – Subventions par des entités publiques autres que la Ville

Il est rappelé que le Concessionnaire à la charge du montage des dossiers de subvention, avec le support de la Ville.

Sous réserve de l'accord préalable de la Ville, le Concessionnaire pourra notamment bénéficier, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L300-5 du code de l'urbanisme, des subventions versées par d'autres collectivités territoriales ou établissements publics en vue de financer des actions qu'il aura à mener en application de la présente concession d'aménagement.

Dans ce cas, une convention signée entre le Concessionnaire, la Ville et la personne publique octroyant la subvention, fixera notamment l'affectation éventuelle de cette subvention à une contrepartie identifiée expressément, ainsi que les conditions dans lesquelles le Concessionnaire rendra compte de son attribution, de son échéancier, de son encaissement effectif et de son utilisation.

Article 29.4 – Modalités d'imputation des charges par le Concessionnaire

Le Concessionnaire n'est pas autorisé à imputer ses charges réelles de fonctionnement au compte conventionnel de la concession d'aménagement mais seulement à imputer forfaitairement des charges en fonction de l'état d'avancement de ses différentes missions réalisées au titre de la présente concession d'aménagement.

Article 30 – Modalités de règlement des comptes

La fréquence des paiements correspond à l'échéancier ci-dessous :

Année	Participation Ville	Subvention ANRU Immeuble	Subvention ANRU garages
2024	0	6 990 817,76 €	590 000 €
2025	0	3 495 408,88 €	295 000 €
2026	2 576 226 €	3 495 408,88 €	295 000 €
2027	2 576 226 €	3 495 408,88 €	295 000 €
2028	2 576 226 €	3 495 408,88 €	295 000 €
2029	2 576 226 €	6 990 817,76 €	590 000 €
2030	2 576 226 €	6 990 817,76 €	590 000 €
TOTAL	12 881 131 €	34 954 088,79 €	2 950 000 €

Article 30.1 – Présentation des demandes de paiement

Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la Ville peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité à s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date de notification du message électronique informant la Ville de la mise à disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le système d'information budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures électroniques transmises par le Concessionnaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct comportent les mentions suivantes :

- 1° La date d'émission de la facture ;
- 2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;
- 3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
- 5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du service chargé du paiement ;
- 6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
- 7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
- 8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de règlement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture, attribués à chaque établissement concerné ou, à défaut, à chaque personne en application de l'article R. 123-221 du code de commerce.

Article 30.2 – Délai global de paiement

Les sommes dues au Concessionnaire seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement de la Ville, le Concessionnaire a droit au versement d'intérêts moratoires conformément à l'article R.2192-31 du code de la commande publique, ainsi qu'à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €, conformément à l'article D2192-35 du code de la commande publique.

Article 31 – Evolution du Contrat

La modification du présent Contrat est possible dans les cas de figure suivants :

- En cas d'application de la clause de réexamen prévue par l'article 4 ci avant ;
- Dans le cas où la Ville souhaiterait faire évoluer le programme et/ou l'échéancier prévus au Contrat ;
- Dans le cas où le Concessionnaire souhaiterait proposer une évolution du programme et/ ou de l'échéancier prévus au Contrat et acceptée par la Ville, et ce en l'absence de négligence avérée du Concessionnaire dans la conduite de l'Opération ;
- Lorsqu'un nouveau Concessionnaire se substitue au Concessionnaire, en application de l'article 10 du présent Contrat.

Dans chacun de ces cas de figure, les Parties se réunissent au plus tard dans les quinze (15) jours calendaires de la réception de la demande pour convenir des modalités d'adaptation des conditions de réalisation du présent Contrat (programme, planning d'opération, bilan économique prévisionnel, etc.). Une fois arrêtées, ces adaptations font l'objet d'un avenant après délibération de la Ville le cas échéant.

Lorsque la proposition d'évolution émane du Concessionnaire, la Ville, représentée par le Maire, reste libre de la refuser. Le cas échéant, les conditions de programme, de phasage et de financement prévues dans le contrat initial et ses annexes s'appliquent. La non-réception par le Concessionnaire d'une réponse de la Ville sous deux (2) mois équivaut à un refus.

Le cas échéant, les éventuelles adaptations touchant au programme, au planning d'Opération et au bilan prévisionnel qui s'avèreraient nécessaires au rétablissement de l'équilibre du bilan font l'objet d'un avenant après délibération de la Ville le cas échéant.

Si le Concédant et son Concessionnaire ne trouvent aucun accord, cette rencontre peut déboucher sur une résiliation du contrat selon les modalités fixées à l'article 34.1 « Résiliation amiable du Contrat ».

Article 32 – Contrôle technique, financier et comptable

Pour permettre à la Ville d'exercer son droit de contrôle comptable et financier en application de l'article L300-5 du Code de l'urbanisme, le Concessionnaire tient sa comptabilité de façon à faire apparaître distinctement les comptes propres à l'Opération objet du présent Contrat.

Au 31 mars de chaque année au plus tard, le Concessionnaire fournit un compte-rendu technique et financier retraçant l'évolution de l'opération jusqu'au 31 décembre de l'année précédente et comportant notamment :

- Le bilan prévisionnel actualisé des activités objet de la concession faisant apparaître d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses, et d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser. Ce bilan prévisionnel annuel comporte notamment :
 - o En dépenses, le coût d'acquisition, de libération et de relogement, le coût des travaux à la charge du Concessionnaire, les frais d'études et honoraires, les éventuelles indemnités aux tiers, les frais financiers et les frais de fonctionnement du Concessionnaire ;
 - o En recettes, les loyers transitoires des concessions d'usage ou locations à encaisser, les produits financiers, les produits de gestion, les cessions, les participations publiques et subventions.
- Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître : l'échéancier des recettes et des dépenses de l'opération, le montant des emprunts (annuités à rembourser ou encaissements), les excédents ou déficits de trésorerie ;
- Un tableau des acquisitions, cessions ou locations immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice écoulé, ainsi qu'un programme prévisionnel des acquisitions, cessions ou locations à venir ;
- Un compte-rendu technique comprenant notamment les plans de détail et d'exécution de tous les travaux réalisés, la synthèse des contrôles techniques effectués (y compris les dysfonctionnements constatés), et le plan de récolement de tous les réseaux ;
- Une note de synthèse sur l'état d'avancement de l'Opération.

Le compte-rendu financier rend compte de l'attribution par d'autres partenaires publics des subventions visées aux articles 29.2 et 29.3. Il rend également compte de l'échéancier des subventions et participations publiques et de leur encaissement effectif.

La Ville peut contrôler librement les renseignements fournis. Ses agents mandatés peuvent se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leurs vérifications.

Chaque année, la Ville se prononce par délibération de l'assemblée délibérante sur le compte-rendu technique et financier. A l'occasion de cet examen, la Ville peut demander une modification du programme ou de son calendrier de réalisation, ainsi que l'établissement du bilan financier prévisionnel correspondant.

Ces demandes peuvent, le cas échéant, donner lieu à la passation d'un avenant.

Chapitre 6 – Modalités d'expiration du Contrat

Article 33 – Expiration de la concession à son terme contractuel

À l'expiration contractuelle du Contrat, telle que définie à l'article 6, éventuellement prorogée par avenant, le Concessionnaire demandera à la Ville de constater cette expiration et de lui donner quitus de sa mission. Ce quitus s'effectuera toutefois sans préjudice du recouvrement d'éventuelles créances trouvant leur origine dans l'exécution de ses obligations contractuelles.

À cet effet, le bilan de clôture est arrêté par le Concessionnaire et approuvé par la Ville. Ce bilan prend en compte le montant définitif de la Participation du Concédant au coût de l'Opération. Le montant définitif de cette Participation est celui figurant à l'article 29 du présent Contrat, éventuellement modifié par voie d'avenant.

Article 34 – Conditions de résiliation

Article 34.1 – Conditions de résiliation amiable du Contrat

La Ville et le Concessionnaire peuvent résilier de plein droit le présent Contrat d'un commun accord, à défaut d'avoir pu négocier entre elles un avenant modificatif. La résiliation amiable du traité et ses conditions, notamment indemnitaires, doivent être votées par l'assemblée délibérante de la Ville.

En cas de recours administratif ou de recours en annulation formé à l'encontre de tout ou partie des délibérations du Conseil Municipal, les Parties se réuniront pour examiner ensemble le recours, déterminer avec leurs conseils les moyens de défense, étudier si une régularisation est juridiquement possible et selon quelles modalités et convenir d'un commun accord si elles décident ou non de prononcer la résiliation de ladite concession. Dans ce dernier cas, le Concessionnaire sera indemnisé dans les conditions de l'article 34.3.

Article 34.2 – Conditions de résiliation pour faute au profit de la Ville

Le présent Contrat peut être résilié de plein droit par la Ville pour faute du Concessionnaire en cas de manquements graves commis par ce dernier dans l'exécution de ses missions contractuelles, après mise en demeure adressée par la Ville au Concessionnaire restée infructueuse dans un délai de deux (2) mois.

Par ailleurs, si dans un délai de 6 mois après la date prévue pour l'acquisition des biens objet de la Concession, tel que visés dans l'annexe 7, le Concessionnaire n'a pas entrepris de démarches visant à acquérir ces derniers pour une raison autre que le fait de la Ville ou la survenance d'un cas de force majeure, la Ville peut résilier le présent Contrat au terme d'une mise en demeure indiquant son intention de se prévaloir de la présente clause, adressée par tout moyen permettant un accusé de réception, restée infructueuse dans un délai de deux (2) mois calendaires.

Dans l'hypothèse où toute mise en demeure adressée par la Ville au Concessionnaire reste infructueuse et, si la procédure organisée à l'article 15.1 échoue, la Ville peut alors prononcer la déchéance à l'expiration du délai qu'elle aura fixé ou de la période éventuelle de prorogation.

Cette décision de résiliation pour faute du Concessionnaire par la Ville ne donne lieu à aucune indemnité versée au Concessionnaire. La résiliation n'exonère pas le concessionnaire des pénalités qui lui sont dues.

Les préjudices que peuvent causer les manquements du Concessionnaire ou la mauvaise exécution du présent Contrat engagent sa responsabilité à l'égard de la Ville, laquelle est fondée à en demander réparation.

Par ailleurs, les fautes commises par le Concessionnaire dans l'accomplissement de ses missions et causant un préjudice à un tiers engagent la seule responsabilité du Concessionnaire, lequel en supporte toutes les conséquences.

Article 34.3 – Conditions et spécificités de la résiliation pour motif d'intérêt général

La Ville dispose du pouvoir de résiliation unilatérale du traité de plein droit, en cas de motif d'intérêt général. Dans cette hypothèse, elle notifie sa décision au Concessionnaire moyennant un préavis de six (6) mois.

Il est procédé à une indemnisation du Concessionnaire, à hauteur de 5 % de la Rémunération prévisionnelle, non acquise du fait de l'interruption du Contrat. Dans tous les autres cas d'expiration du Contrat, le Concessionnaire ne peut se prévaloir d'aucun droit à indemnisation.

Le cas échéant, les pénalités restant dues par le Concessionnaire à la Ville seront déduites du montant de l'indemnité.

Article 34.4 – Conditions de résiliation en cas de mise en liquidation judiciaire

En cas de liquidation judiciaire du Concessionnaire, ce dernier informe sans délai la Ville en produisant une copie du jugement de liquidation judiciaire qui désigne le liquidateur.

Le Contrat est résilié de plein droit par la Ville après mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par ses soins au liquidateur ou à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse, dans les conditions prévues à l'article L.641-11-1 ou L.622-13 du code de commerce.

Dans ce cas, il est fait un retour gratuit à la Ville des biens apportés par le Concessionnaire au patrimoine de la concession d'aménagement.

Article 35 – Rachat

Moyennant le respect d'un préavis de 6 mois, la Ville peut notifier au Concessionnaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention de racheter la totalité des biens de l'Ensemble Plein Ciel acquis dans le cadre du présent Contrat.

Le Concessionnaire dispose d'un délai de 3 mois pour faire part de son acceptation. Les modalités de ce rachat sont fixées par un protocole d'accord entre les Parties.

Article 36 – Mise en régie

La mise en régie peut être décidée aux frais et charges du Concessionnaire par la Ville en cas de manquements graves et/ou répétés du Concessionnaire. Elle est mise en place à l'issue d'un constat réalisé contradictoirement entre les parties pour défaut de réalisation de prestations ou de travaux prévus au présent contrat.

La Ville doit alors, dans la mise en demeure qu'elle lui adresse, l'en avertir et lui accorder un délai adéquat pour remédier au manquement signifié dans la mise en demeure, lequel ne peut être inférieur à quinze (15) jours. Ce délai peut être réduit en cas de péril imminent sur les biens et les personnes.

Si le Concessionnaire n'a pas déféré à la mise en demeure dans le délai impart, une mise en régie totale ou partielle peut être ordonnée sans délai par la Ville qui peut, soit exécuter directement, soit faire exécuter par un ou des tiers, tout ou partie des obligations incombant au Concessionnaire défaillant, et ce, aux frais et risques du Concessionnaire dans les conditions précisées ci-après. Le Concessionnaire est relevé de la mise en régie dès qu'il justifie de la mise en œuvre des mesures ou des moyens nécessaires pour réaliser les services mis en régie.

Les éventuels excédents de dépenses qui résultent de la mise en régie, et notamment les frais liés à la passation de nouveaux marchés nécessaires, sont à la charge du Concessionnaire. Le détail de ces dépenses lui est fourni par la Ville avant l'émission du titre de recettes correspondant.

Aucune autre pénalité ne peut être encourue par le Concessionnaire au titre de prestations mises en régie.

L'application des présentes stipulations ne fait pas obstacle au droit de la Ville de prononcer la résiliation pour faute du contrat en application de l'article 34.2.

La mise en régie peut concerner tout ou partie des obligations du Concessionnaire au titre du contrat pour lesquelles ce dernier est défaillant mais ne saurait toutefois excéder 4 (quatre) mois, délai au-delà duquel la résiliation pour faute du Contrat pourra être prononcée par la Ville de Mulhouse en application de l'article 34.2.

Article 37 – Conséquences juridiques de l’expiration du Contrat

Article 37.1 – Généralités

Dans tous les cas d’expiration du présent Contrat, pour quelque motif que ce soit, à terme ou avant terme, la Ville est, du seul fait de cette expiration, subrogée de plein droit dans les droits et obligations du Concessionnaire. Le Concessionnaire est dans l’obligation de remettre à la Ville tous les éléments/documents réalisés, produits dans le cadre de l’exécution du marché.

Article 37.2 – Transfert des biens

A la cessation d’effet de la concession d’aménagement, que ce soit à terme ou de manière anticipée, la Ville pourra devenir propriétaire de l’ensemble des biens acquis. Si les Parties optent pour cette option, elles signeront dans les meilleurs délais un acte constatant que ce transfert de propriété est intervenu de manière anticipée.

Article 37.3 – Sort des contrats avec les tiers

Sur demande de la Ville, le Concessionnaire oblige chacune des personnes liées à lui par des contrats afférents à l’opération d’aménagement objet de la présente convention, à l’exclusion de ses salariés, de s’engager à continuer son contrat avec la Collectivité après expiration du présent contrat pour quelque motif que ce soit, si ce contrat n’est pas soldé lors de cette expiration.

Article 37.4 – Responsabilité

La Ville n’est en aucune mesure tenue de garantir le Concessionnaire de toute condamnation qui est prononcée contre lui après l’expiration de la concession, sur des actions non contractuelles du fait de son activité d’Aménageur.

Article 38 – Conséquences financières de l’expiration du Contrat

Article 38.1 – Opérations de liquidation

À l’expiration du Contrat, le Concessionnaire procède aux opérations de liquidation : clôture des contrats, transfert des biens et arrêté des comptes. Dans les six (6) mois suivant la présentation des comptes de liquidation, les sommes encore dues devront être réglées, de façon à ce que la Ville puisse donner quitus de sa gestion au Concessionnaire. Il est entendu que les frais financiers sont pris en compte jusqu’au complet règlement.

Article 38.2 – Arrêté des comptes de l’opération d’aménagement

À l’expiration du Contrat, pour quelque motif que ce soit, l’Opération d’aménagement étant ou non achevée, le Concessionnaire établit un arrêté des comptes de l’Opération permettant aux parties de prendre acte de la situation financière et comptable définitive de l’Opération dans un maximum de six (6) mois après l’expiration du compte.

Les éventuels transferts de biens font l’objet du versement des sommes dues.


Article 38.3 – Sort du résultat d'opération final

Le résultat d'Opération final qu'il soit positif ou négatif revient intégralement à la Ville.

Fait à Mulhouse,

Le 31/05/2024


En deux exemplaires originaux

<p>Pour la Ville, Représentée par Michèle LUTZ, Le Maire</p>  <p>À Mulhouse, le 25 juillet 2024</p>	<p>Pour le Titulaire, Représenté par Jean-Paul CLEMENT, représentant d'ADESTIA, personne morale présidente de CDC Habitat Action Copropriétés</p>  <p>CDC HABITAT Action Copropriétés 33 av. Pierre Mendès France CS 31442 75048 Paris cedex 13 RCS Paris 853 319 036 Téléphone : 01 55 03 30 00</p>
--	--

Liste des annexes :

- Annexe 1 : plan des biens situés dans le périmètre de la zone de la concession d'aménagement ;
- Annexe 2 : descriptif des travaux à réaliser ;
- Annexe 3 : programme initial d'études ;
- Annexe 4 : engagements en matière de relogement ;
- Annexe 5 : engagements en matière de gestion transitoire des biens ;
- Annexe 6 : engagements en matière d'insertion ;
- Annexe 7 : calendrier de l'Opération ;
- Annexe 8 : bilan d'Opération ;
- Annexe 9 : engagements en matière de gouvernance partenariale ;
- Annexe 10 : grille de répartition des risques entre la Ville et le Concessionnaire ;
- Annexe 11 : note méthodologique fournie par le concessionnaire
- Annexe 12 : contrat RGPD



Annexe 1 – Plan des biens situés dans le périmètre de la zone de la concession d'aménagement



Plans de localisation du quartier des Coteaux et de l'ensemble immobilier Plein Ciel à l'échelle de la Ville de Mulhouse



Vue aérienne du quartier des Coteaux avec identification de l'ensemble immobilier Plein Ciel



Plan cadastral de l'ensemble immobilier Plein Ciel

Annexe 2 Descriptif des travaux

L'équipe de maîtrise d'ouvrage de la Direction interrégionale nord-est de CDC Habitat interviendra pour le compte de CDC Habitat Action copropriétés pour la réalisation des travaux de démolition et d'aménagement du projet de recyclage objet du présent Contrat.

Même si des similitudes existent avec une opération de construction neuve classique, une opération de démolition revêt des spécificités et des contraintes fortes, notamment de pilotage et de coordination globale, du fait du nombre d'intervenants dans le projet.

Elle comporte en effet plusieurs phases :

- **Préparatoire :**
 - o Par la réalisation de l'audit technique visant notamment à qualifier et quantifier les matériaux existants et à définir les scénarios de démolition en fonction des contraintes du bâti et de l'environnement (désamiantage, pré-curage et curage). A cet effet des études et diagnostics techniques seront alors menés (décrits à l'annexe 3 du présent document),
 - o Par la transmission des demandes d'autorisations administratives adéquates (permis de démolir ...),
 - o Par le cadrage du calendrier du chantier tenant notamment compte du rythme de relogement et de la possibilité ou pas de procéder à un phasage des démolitions par bâtiment (3 ensembles immobiliers doivent être démolis dont deux à usage d'habitation).

- **Communication :**

La mise en place d'un dispositif de communication adapté aux enjeux de l'opération est essentielle à la bonne compréhension et acceptation du projet par les résidents des immeubles Plein Ciel et plus largement l'ensemble des habitants du quartier en vue de les faire adhérer à l'Opération. Ce dispositif devra être défini en complémentarité avec les dispositifs déjà déployés par la Ville de Mulhouse sur le quartier dans le cadre du NPNRU ainsi que des instances habituelles de participation citoyenne (Conseil citoyen, Conseil participatif, etc.).

- **Chantier :**
 - o Lancer les marchés de travaux en respectant la procédure de consultation des entreprises conformément au Code de la commande publique, incluant les clauses d'insertion professionnelle telles que prévues par l'article 23 du présent Contrat,
 - o Assurer le suivi du chantier et d'animer les réunions de chantier,
 - o Vente à Civiva des terrains d'assiette de l'Ensemble Plein Ciel, terrassés, viabilisés et verdés, conformément aux dispositions de l'article 22 du présent Contrat.

Plus particulièrement pour l'opération de démolition de l'Ensemble Immobilier Plein Ciel et selon les dispositifs techniques proposés par la maîtrise d'œuvre, les travaux seront faits à la pelle mécanique ou à l'explosif selon avis techniques et préconisations des autorités compétentes en la matière.

Ces travaux seront soumis à une technique environnementale de déconstruction qui est la déconstruction sélective. Cette technique a pour objet la séparation des matériaux constitutifs du bâtiment évitant ainsi un mélange irréversible des déchets et facilitant leur traitement et leur élimination et/ou valorisation.

Les travaux comprendront notamment, pour la déconstruction des bâtiments :

- La préparation et l'installation de chantier ;
- Les travaux préliminaires ;
- Les travaux de déconstruction sélective et soignée des bâtiments et divers ci-après détaillés ;
- Les travaux de remise en état de la plateforme.

Pour réaliser cette déconstruction, un chantier à faibles nuisances sera mis en œuvre. Le chantier à faibles nuisances est l'assurance de la réalisation d'une déconstruction qui optimise la gestion des déchets, qui respecte l'environnement, qui permet la maîtrise des nuisances pour les riverains et le personnel de chantier. Le chantier à faibles nuisances consiste à organiser le management environnemental du chantier.

Une attention particulière sera apportée en matière de réemploi sur site des matériaux de la déconstruction, et notamment des bétons nus, qui une fois triés et concassés pourront connaître une seconde vie (couche de forme de chaussées à créer, création de talus, etc.)

Contractualisation des engagements environnementaux et des modalités de contrôle / vérification de leur respect :

- Engagements environnementaux

Nos engagements environnementaux visent à garantir la satisfaction par l'opération de démolition de toutes les exigences environnementales attendues sur des projets de déconstruction en rénovation urbaine par l'ANRU, les bailleurs sociaux et les collectivités locales. Cela nécessite la définition d'objectifs techniques ambitieux et la gestion en continu de différentes interfaces notamment avec l'équipe de maîtrise d'œuvre, l'AMO HQE et les entreprises de travaux.

- Rôle de l'AMO HQE

Préparer les objectifs environnementaux et accompagner le maître d'ouvrage dans les modalités de contrôle, sensibiliser et informer le groupe de travail, et plus généralement :

- ✓ S'intégrer dans une équipe pluridisciplinaire (maître d'ouvrage, équipe de maîtrise d'œuvre, entreprises, etc.),
- ✓ Apporter son expérience et expertise dans la définition et la mise en œuvre de la démarche de Qualité Environnementale en phase Conception,
- ✓ Apporter son expertise dans le suivi environnemental du chantier,
- ✓ Vérifier le projet à chaque stade d'avancement en s'assurant du respect des objectifs environnementaux fixés et aider le maître d'œuvre au traitement des écarts,
- ✓ Assister la maîtrise d'œuvre d'exécution et les entreprises dans la préparation puis le suivi environnemental du chantier jusqu'à la phase de réception,
- ✓ Etablir le guide des gestes à tenir pendant la phase de déconstruction à destination des voisins pour limiter les éventuelles nuisances (acoustiques, olfactives, visuelles, etc.),
- ✓ Fournir un guide des bonnes pratiques à respecter en cas d'aléas climatiques.
- ✓ Evaluer l'atteinte des objectifs environnementaux à la livraison.

- Modalités de contrôle : Charte Chantier propre

L'AMO HQE rédigera la charte Chantier propre. Cette charte est un engagement de Qualité Environnementale qui sera une pièce essentielle dans le Dossier de Consultation des Entreprises des marchés passés par la société. La charte devra être signée par les entreprises de travaux contractantes.

L'engagement des signataires de la charte traduit leur volonté de réduire les nuisances de chantier et ce, grâce à la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions telles que :

- ✓ Le respect des riverains : gestion des accès au chantier, réduction de la pollution visuelle et des salissures des chaussées,
- ✓ La propreté sur le chantier et ses abords,
- ✓ L'organisation des aires de stockage des bennes sur le chantier, le respect du tri sélectif des déchets de chantier et la limitation des emballages,
- ✓ La réduction du bruit pour les compagnons et les riverains,
- ✓ La gestion des pollutions potentielles du site (sol, air et eau),
- ✓ Cette charte sera complétée par une trame de Plan Assurance Environnement qui devra être complétée par chaque entreprise et remis à l'appel d'offre.

Annexe 3 Programme initial d'études

<p>Etudes techniques</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Diagnostics (DIAG)</u> <ul style="list-style-type: none"> - Diagnostic amiante avant démolition (DAAD) des constructions et des enrobés - Diagnostic environnemental (matériaux dangereux, pollution, etc.) - Diagnostic des réseaux (électricité, eau potable, réseau urbain, gaz, télédistribution, etc.) - Diagnostic de la structure des bâtiments • <u>Études d'AVANT-PROJET SOMMAIRE (APS)</u> <ul style="list-style-type: none"> - Arrêter les dispositions techniques devant être envisagées pour : <ul style="list-style-type: none"> a. Le désamiantage, b. Le retrait des matériaux dangereux, c. Le curage pour le tri des différents déchets, d. La déviation et/ou la suppression des réseaux (électricité, eau potable, réseau urbain, gaz, télédistribution, etc.), e. La déconstruction (mécanique ou à l'explosif) - Préciser le calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles ; - Etablir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux. • <u>Etudes de-PROJET (PRO)</u> <ul style="list-style-type: none"> - Préciser les dispositions techniques pour : <ul style="list-style-type: none"> a. Le désamiantage, b. Le retrait des matériaux dangereux, c. Le curage pour le tri des différents déchets, d. La suppression des réseaux (électricité, eau potable, réseau urbain, gaz, télédistribution, etc.), e. La déconstruction (mécanique ou à l'explosif) - Préciser les tracés de déviation des réseaux (électricité, eau potable, réseau urbain, gaz, télédistribution, etc.) ; - Etablir le coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant-métré ; - Permettre au maître de l'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arrêter le coût prévisionnel de la réalisation de l'ouvrage et, par ailleurs, de faire les demandes aux concessionnaires de déviation et/ou de suppression des réseaux ; - Déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage.
<p>Etudes juridiques</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Constitution du dossier d'enquête parcellaire pour la mise en œuvre de la procédure d'expropriation réalisé par un prestataire externe (Opérateur Foncier) • Analyse de l'état foncier d'origine et remembrement foncier (document d'arpentage) – établissement de plan en vue de préparer le dossier de DUP => consultation d'un géomètre • Appui Juridique (contentieux, conseil ...) =>consultation d'un cabinet d'avocat
<p>Etudes sociales</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Enquêtes sociales en vue du relogement

	<ul style="list-style-type: none">• Rédaction d'un Plan de relogement• Ces deux études seront confiées à un unique prestataire (« MOUS relogement ») qui aura ensuite la mission de mettre en œuvre le plan de relogement validé par les partenaires.
--	--

Annexe 4 Engagements en matière de relogement

La stratégie de relogement et l'organisation de sa mise en œuvre s'appuient sur :

- La charte partenariale de relogement des ménages concernés par des démolitions de logements au titre du NPNRU sur m2A. Il est fait l'hypothèse que cette charte pourra s'appliquer sur les résidences Plein Ciel.
- Sur les retours d'expérience :
 - o Relogements effectués par m2A Habitat sur les Tour Dumas et la barre Verne ;
 - o Outils déployés par CDC Habitat Social lors des PNRU et du NPNRU ;
 - o Travail engagé par CDC Habitat Action Copropriétés dans le cadre de la concession d'aménagement du Parc Corot à Marseille, de celle de la copropriété Robespierre à Saint-Etienne du Rouvray ainsi que de la Tour Obélisque à Epinay-sur-Seine ;

Les grands principes de l'opération de relogement sont les suivants :

- Le relogement devra constituer un parcours résidentiel positif pour les ménages ce qui supposera la recherche de solutions individuelles, avec des logements adaptés en terme de typologie, surface et quittance au regard des capacités financières des ménages et à leur composition familiale ainsi que d'une prise en compte, dans la mesure du possible, de leurs souhaits de localisation.
- Limiter le nombre de propositions de relogement à 2 dans la stricte application de la réglementation prévue pour une déclaration d'utilité publique.
- Les coûts de relogement seront pris en charge par le Concessionnaire
- Une contribution déterminante de tous les bailleurs présents sur m2A voire le sud Alsace en général.
- Une mobilisation de l'ensemble des contingents de réservation des collectivités locales (commune en premier lieu), de l'Etat, des bailleurs sociaux et d'Action Logement (pour les locataires salariés d'entreprises assujetties) pour les besoins du relogement.

L'organisation envisagée pour l'opération de relogement de l'ensemble Plein Ciel pourrait être la suivante :

- Elaboration d'un protocole de relogement associant tous les partenaires / réservataires (ville, Agglomération, Etat, Action Logement) ainsi que l'ensemble des bailleurs sociaux présents sur le territoire.
- Mise en place d'un dispositif spécifique de pilotage avec un comité relogement présidé par le maire de Mulhouse auquel seront invités tous les partenaires du projet.
- CDC Habitat Action Copropriétés s'associera à opérateur de relogement (la « MOUS » relogement) qui sera chargée de :
 - o réaliser une enquête sociale individualisée initiale permettant d'arrêter la liste prévisionnelle des ménages éligibles au dispositif de relogement. L'enquête sera actualisée au moment de l'acquisition des biens,
 - o évaluer l'offre de logements à mobiliser pour établir et mettre en œuvre le plan de relogement global en rapprochant mensuellement l'offre de logements disponible communiquée par les bailleurs sociaux des besoins individuels de relogement,
 - o informer individuellement et collectivement les occupants,
 - o accompagner chaque ménage dans la recherche d'une solution de relogement (constitution du dossier de demande, identification des logements adaptés, organisation de la visite du logement puis du déménagement...) et ce, jusqu'à son emménagement dans son nouveau logement,
 - o solliciter les dispositifs d'accompagnement social adaptés aux situations les plus complexes et le cas échéant conduire une mission d'accompagnement social individualisé.

- o Accompagner les propriétaires occupants candidats au rachat d'un nouveau logement (mise en relation avec les partenaires bancaires, aide à la recherche, partenariat avec agences immobilières locales etc.)
- Des permanences pourront être mises en place dans le quartier pour accueillir les ménages à reloger.

L'ensemble de la stratégie relogement est détaillée dans la note méthodologique au paragraphe 1.4.

Annexe 5 Engagements de matière de gestion transitoire des biens

- Sécurisation des biens
- Travaux de remise en état d'urgence
- Gestion locative
- Coordination avec les mandataires judiciaires, syndic

CDC habitat, en tant que bailleur disposant d'un parc de logement conséquent, mettra en œuvre tout son savoir-faire, ses outils et ses procédures en matière de gestion locative pour assurer la gestion des biens acquis.

CDC Habitat Social assurera au nom et pour le compte du mandataire du groupement, CDC Habitat Action Copropriétés, la gestion transitoire des biens acquis en lien étroit avec l'Administrateur Judiciaire et le syndic.

Jusqu'au prononcé de l'ordonnance d'expropriation, les parties communes demeureront sous la responsabilité du syndic ou de l'administrateur judiciaire. Le Concessionnaire apportera son concours au maintien des immeubles en bon état d'exploitation par une gestion rigoureuse des parties privatives acquises.

Une fois l'ordonnance de carence prise, les parties communes ne relèveront plus du statut de la copropriété, et leur gestion incombera au Concessionnaire.

La gestion transitoire se déclinera en plusieurs axes :

- **La sécurisation des logements vacants et des bâtiments**
 - o Sécurisation (porte anti-intrusion, alarmes...) dès acquisition d'un logement vacant ou sa libération ;
 - o La dépose systématique des compteurs d'eau, de gaz ;
 - o Neutralisation des points d'eau (obturation des évacuations, dépose des vasques, éviers etc.) ;
 - o Le cas échéant, et si nécessaire, la condamnation des locaux de stockage situés sur les paliers (annexes des logements T5) ;
 - o Le cas échéant, et en accord avec les services de sécurité compétents, il pourra être envisagé de neutraliser l'accès au palier entier depuis l'escalier principal une fois les trois logements desservis rendus vacants ;
 - o Le cas échéant, et si la situation l'exige, il pourra être fait appel au concours d'un maître-chien pour assurer la surveillance des locaux et en dissuader les usages illicites (garages, pied d'immeubles, halls, sous-sols, etc.)

- **Les travaux dans les logements acquis et dans les bâtiments**

Lors de chaque acquisition d'un bien occupé, une entreprise sera diligentée pour assurer un contrôle des installations électriques ainsi que la présence d'un détecteur de fumée.

Il sera en outre prévu une visite par les équipes techniques de le concessionnaire pour estimer et engager les travaux minimaux nécessaires au maintien du logement en état de fonctionnement.

Dans l'hypothèse où le logement présenterait un danger pour les occupants, et si aucune mesure corrective ne pourrait être prise rapidement, un relogement temporaire dans un logement au sein de l'immeuble serait effectué, dans l'attente de relogement définitif.

- **La gestion locative des biens acquis occupés**

Le Concessionnaire assurera les missions générales suivantes :

- o Gestion locative (signature d'avenant au bail pour les locataires en place ou signature d'un bail « précaire » ou temporaire le temps de rechercher des solutions de relogement pour les propriétaires occupants ...),
- o Quittancement des loyers et encaissement,

- Suivi des impayés et gestions des contentieux locatifs,
 - Gestions des charges récupérables (en appui de la direction de la gestion locative),
 - Entretien courant et surveillance des biens.
- **Une participation active à la vie de la copropriété qui passera par :**
- Une présence aux instances de gestion (AG, conseil syndical) lorsqu'elles existent ;
 - Un appui à l'administrateur judiciaire ou au syndic ;
 - Un règlement des appels charges de copropriétés / appels de fonds travaux des biens acquis, voire d'actions facilitatrices comme verser une avance de charges de copropriétés sur l'année en cours afin d'apporter de la trésorerie, d'assurer le paiement de sa quote-part travaux en intégralité
 - Une proposition à l'administrateur provisoire/le syndic de revoir régulièrement les contrats d'entretien à la baisse selon l'occupants des bâtiments.
 - Un suivi opérationnel des travaux d'urgence en parties communes et sur les équipements collectifs que l'Administrateur Judiciaire, le syndic et/ou CDC Habitat Action Copropriétés jugeraient éventuellement nécessaires dans l'attente de la démolition.

L'ensemble de ces missions sont détaillées dans la note méthodologique aux paragraphes 1.2 et 1.3.

Annexe 6 Engagements en matière d'insertion

L'Agence Nationale de Rénovation Urbaine prévoit dans son règlement général l'obligation pour les entreprises titulaires d'un contrat à consacrer à l'insertion professionnelle des habitants éloignés de l'emploi un minimum de 5% des heures travaillées dans les opérations financées par l'ANRU et de 10% dans le cadre de la gestion urbaine de proximité.

Les publics ciblés sont :

- Les demandeurs d'emploi de longue durée, inscrits à Pôle Emploi depuis plus de 12 mois dans les 18 derniers mois ;
- Les bénéficiaires du RSA ou autres minima sociaux à la recherche d'un emploi ;
- Les adhérents du PLIE ;
- Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la CDAPH à la recherche d'un emploi ;
- Les jeunes de moins de 26 ans sans qualification en rupture scolaire (niveau infra CAP/BEP) ;
- Les demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Le marché de travaux le plus important concernera l'opération de démolition des bâtiments. Pour ce marché, CDC Habitat Action Copropriétés mettra en place les clauses d'insertion sociale prévues par le Règlement Général de l'ANRU, à savoir 5% des heures travaillées. Ces clauses seront introduites dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières des marchés. Leur mode de calcul sera le suivant : 5% du montant des travaux hors taxes multiplié par 55% (taux de main d'œuvre) et divisé par 30 € (coût horaire d'un ouvrier du bâtiment).

Le Concessionnaire prendra attache auprès de la MEF Mulhouse Sud Alsace pour la mise en œuvre du volet insertion.

Les heures d'insertion seront fléchées plus spécifiquement sur les marchés de travaux, mais pourront aussi être réalisées au sein d'entreprises d'ingénierie impliquées dans le projet si les conditions s'y prêtent.


A noter que les travaux de désamiantage seront exclus du volet insertion, eu égard à la technicité requise pour leur bonne mise en œuvre.

Le cas échéant, la clause d'insertion sociale pourra être introduite dans un marché de déménagement si un tel marché est mis en place pour les besoins du relogement.

De même, la mission de médiation de proximité, ou de sécurisation par maître-chien, si elles sont mises en place, pourront faire appel au dispositif d'insertion.

Le sujet sur l'insertion est détaillé dans la note méthodologique au paragraphe 1.9.

Calendrier de l'opération



Annexe 8 - Bilan d'opération

Concession Plein Ciel - Phase d'offre

BILAN HT

	Année 1 2024	Année 2 2025	Année 3 2026	Année 4 2027	Année 5 2028	Année 6 2029	Année 7 2030	TOTAL
1-Dépenses exploitation	-242 087 €	-623 336 €	-1 197 442 €	-1 493 662 €	-1 519 061 €	-1 531 134 €	-121 870 €	6-728 592 €
Charges de copropriétés	-125 120 €	-389 460 €	-729 450 €	-942 710 €	-960 666 €	-978 980 €	0 €	-4 126 386 €
Taxes foncières	-100 000 €	-208 575 €	-373 967 €	-385 86 €	-396 742 €	-408 644 €	0 €	-1 873 114 €
Sécurité / Médiation	0 €	0 €	-41 667 €	-104 167 €	-104 67 €	-104 167 €	-104 167 €	-458 333 €
Concertation / Communication	-4 167 €	-4 167 €	-4 167 €	-4 167 €	-4 167 €	-4 167 €	0 €	-25 000 €
Autres charges d'exploitation	-12 800 €	-21 134 €	-48191 €	-57 433 €	-53 321 €	-35 176 €	-17 703 €	-245 758 €
2-Dépenses investissement	-7 209 440 €	-6 094 623 €	-9315 911 €	-312 937 €	-975 773 €	-14 225 807 €	-847 222€	-38 981 713 €
Acquisitions foncières	-6 442 560 €	-5 176 080 €	-7 966 530 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-19 585 170 €
Frais d'acquisition	-670 213 €	-569 132 €	-847 047 €	0€	0 €	0 €	0 €	-2 086 392 €
Etudes divers (DUP, enquêtes parcellaires...)	-66 667 €	-66 667 €	-66 667 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-200 000 €
Travaux privatifs	0 €	-83 640 €	-124 848 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-208 488 €
Travaux de neutralisation	-30 000 €	-73 644 €	-109 658 €	-170 642 €	-226 445 €	-282 424 €	0 €	-892 813 €
Démolition des logements	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-13 128 438€	0 €	-13 128 438 €
Travaux d'aménagement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-833 333 €	-833 333 €
Etude maîtrise d'œuvre	0 €	0 €	-13 889 €	-13 889 €	-670311 €	-670 311 €	-13 889 €	-1 382 288 €
Relogement / Accompagnement Social	0 €	-125 460 €	-187272 €	-128 406 €	-79 018 €	-144 635 €	0 €	-664 790 €
3-Financement de l'opération	-4 277 €	-131 588 €	-282983 €	-398 393 €	-364 082 €	-373 393 €	-373 393 €	-1 92809 €
Frais liés à l'emprunt	0 €	-121 361 €	-242 721 €	-364 082 €	-364 082 €	-364 082 €	-364 082 €	-1 820 411 €
Frais sur mobilisation de la trésorerie du concessionnaire	-4 277 €	-10 228 €	-40 261 €	-34 311 €	0 €	-9 31€	-9 310 €	-107 698 €
4-Rémunération de l'aménageur	-266 129 €	-349 545 €	-66 071 €	-537 680 €	-538 456 €	-521 003 €	-97 941 €	-276 827 €
Total Dépenses	-7 721 933 €	-7 199 092 €	-11 262 407 €	-2 742 673 €	-3 397 373 €	-16 651 337 €	-1 440 426 €	-50 415 242 €
1-Recettes Loyers et charges foncières	72 173 €	359 247 €	875 533 €	928 275 €	568 729 €	208 774 €	160 380 €	873 111 €
Quittances	72 173 €	359 247 €	875 533 €	928 275 €	568 729 €	208 774 €	0 €	3 012 731 €
Charges foncières	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	160 380 €	160 380 €
2-Recettes autres	7 580 818 €	3 790 409 €	6 366 635 €	6366 635 €	6 366 635 €	10 157 044 €	10 157 044 €	50 78220 €
Subvention ANRU	7 580 818 €	3 790 409 €	3 790 409 €	3 790 409 €	3 790 409 €	7 580 818 €	7 580 818 €	37 904 089€
Participation du concédant	0 €	0 €	2 576 226 €	2 576 226 €	2 576 226 €	2 576 226 €	2 576 226 €	12 881 131 €
Total Recettes	7 652 991 €	4 149 656 €	7 242 168 €	7 294 910 €	6 935 364 €	10 365 818 €	10 317 424 €	53 958 331 €
TVA	-20 327 €	-62 845 €	-98 072 €	-85 451 €	-218 042 €	-2 868 074 €	-190 278 €	-3 543 089 €
Solde	-89 269 €	-3 112 281 €	-4 118 312 €	4 466 786 €	3 319 949 €	-9 153 593 €	8 686 720 €	0 €

ACTION FONCIERE

	Année 1 2024	Année 2 2025	Année 3 2026	Année 4 2027	Année 5 2028	Année 6 2029	Année 7 2030	TOTAL
Nombre de logements acquis nouvellement	80	82	120	0	0	0	0	282
Nombre de stationnements acquis nouvellement	80	140	131	0	0	0	0	351
Nombre de lots démolis au cours de l'année	0	0	0	0	0	633	0	633
Nombre de m² de SDP cédés en charge foncière	0	0	0	0	0	0	8019	8019
Nombre de lots gérés au 31/12/N	160	382	633	633	633	0	0	633
Surface logement habitable nouvelle en gestion au 31/12/N	7920	8118	11880	0	0	0	0	27918
Surface logement habitable consolidée en gestion au 31/12	7920	16038	27918	27918	27918	0	0	27918

Annexe 9 Engagements en matière de gouvernance partenariale

Pour accompagner toutes les missions décrites dans la note méthodologique, plusieurs outils seront mis en œuvre pour assurer à l'ensemble des interlocuteurs (collectivités locales, partenaires, copropriétaires, occupants) une information complète, régulière et fluide sur l'avancement du projet.

Pour ce faire, CDC Habitat Action Copropriétés mobilisera des outils déjà existants au sein du Groupe CDC Habitat et mettra en place des outils complémentaires nécessaires à la bonne conduite de cette opération.

CDC Habitat Actions copropriétés en tant que mandataire du groupement et à travers les équipes de la Direction de la Rénovation des Copropriétés Dégradées de CDC Habitat sera l'interlocuteur de la ville de Mulhouse et de l'ensemble des partenaires du projet. A ce titre, la direction de la rénovation des copropriétés dégradées assurera :

- La coordination et le pilotage de l'ensemble des intervenants prestataires de services externes comme internes ;
- Le reporting sur les différentes activités notamment en termes d'acquisitions, cessions, relogements, travaux, hébergement ;
- L'ingénierie et le suivi financier du projet et notamment le CRAC.

La comitologie et la gouvernance ci-dessous sont proposées.


Instance	Participants	Fréquence	Objet
Réunion de lancement	Ensemble des partenaires (Ville, Etat, concessionnaire)	1 fois au démarrage	
Point d'Avancement	Concédant / concessionnaire	Mensuel	Suivi général intégration dont acquisitions.
Cellule relogement (comité de suivi opérationnel)	Ville, Etat concessionnaire, Mous, interbailleurs	Mensuel / à adapter en fonction des avancées de l'opération de relogement.	Relogement
Cellule expropriation	Ville, CITIVIA, concessionnaire et, au besoin, Etat	Comité de suivi partenarial se réunissant uniquement 2 à 3 fois par an	Expropriation et coordination entre les différentes DUP à mener
COTECH	Ensemble des partenaires (services techniques)	Trimestriel	Point d'avancement et de partage des stratégies sur les différents volets : juridiques, fonciers, sociaux, financiers.
COFIL	Ensemble des partenaires (services + élus + préfet)	Annuel	Permet de valider le bilan annuel ainsi que l'ensemble des orientations stratégiques nécessaires au déroulé du projet.

Annexe 10 – Grille de répartition des risques entre la collectivité et le concessionnaire

Cette grille de risque est une « photographie » des engagements réciproques et détermine les responsabilités générales de chacune des Parties dans la bonne réalisation du contrat et le maintien de l'équilibre économique initial.

	Risque Aménageur	Risque Collectivité
Risques liés aux acquisitions foncières		
Surcoûts liés au retard dû à un défaut dans le montage du dossier de DUP pour les tours Plein Ciel 1 et 2	X	
Surcoûts liés au retard dû à un défaut dans le montage du dossier de DUP pour les garages		X
Surcoûts liés au retard d'acquisition – procédure d'expropriation		X
Surcoûts liés à l'évolution du prix des acquisitions foncières de plus de 10% par rapport à ce qui est fixé au bilan annexé		X
Risques liés à l'état du sol et du bâti		
Surcoûts liés à la qualité géotechnique des sols		X
Surcoûts liés à la présence d'amiante		X
Surcoûts liés à d'éventuels frais de dépollution		X
Risques liés aux études et documents réglementaires		
Surcoûts liés aux éventuelles études complémentaires non identifiés par le Concessionnaire	X	

Surcoûts économiques liés à une modification du programme à la demande de la Collectivité		X
Surcoûts économiques liés à une modification du programme à la suite d'une l'évolution réglementaire (PLU, servitude...)		X
Risques liés aux études et aux travaux		
Retards ou dépassement des coûts liés à un défaut de montage des autorisations d'urbanisme.	X	
Risques liés aux coûts financiers		
Surcoûts de frais financiers liés à des retards de versement de participations publiques de la part des collectivités		X
Surcoûts de frais financiers liés à une mauvaise gestion, anticipation des frais, demande de subventions	X	



Annexe n°3


170

10

9

127

124



Parcelle à maîtriser IA 127
Périmètre de la DUP
ECHELLE : 1/500

Edité le 03 / 01 / 2025 par ElyxWeb@m2A



Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DU HAUT-RHIN



CABINET DU PRÉFET

**SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE
DE SÉCURITÉ E.R.P./I.G.H.**

SECRETARIAT : D.D.S.I.S.
7, AVENUE JOSEPH REY
68027 COLMAR-CEDEX

TEL : 03-89-30-18-20
FAX : 03-89-30-19-23
E.mail :
sous-commission.erp@sdis68.fr

SERVICE PREVENTION
TKNS/17/PVT/108

Dossier suivi par :
Lieutenant-Colonel Thierry KELLENBERGER
☎ : 03 89 30 18 20

Monsieur le Maire
Service de l'Urbanisme
2, rue Pierre et Marie Curie
B.P. 10020
68948 MULHOUSE CEDEX 9

Colmar, le

16/05
2017

**OBJET : SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE
DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC**

REF. : Articles R 123-1 à R 123-55 du Code de la Construction et de l'Habitation
Décret n° 95-260 du 8 Mars 1995 modifié

CODE E.R.P. : I22403011-000- 0

P. J. : Procès-verbal SCV17019 – visite de contrôle.

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint le procès-verbal en date du 11/04/2017 établi par la Commission de Sécurité qui a émis un **avis défavorable à l'occupation de l'immeuble** ci-après désigné :

IMMEUBLE PLEIN CIEL 2
9, Quartier des Coteaux - rue Pierre Loti - MULHOUSE

Cet avis, ainsi que votre décision motivée, rédigée sous forme d'un arrêté s'il s'agit d'une visite d'ouverture, doivent être notifiés directement à l'exploitant soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si avis défavorable

Je vous rappelle que, conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'Article L 2212-2-5, il vous appartient de remédier à cette situation dans les plus brefs délais.

Je vous demande de bien vouloir m'informer des mesures que vous aurez prises.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet de Mulhouse

Jean-Noël CHAVANNE

Nota : Un exemplaire de la notification doit être retourné au Secrétariat de la Commission de Sécurité.

2, RUE BRUNY, B.P. 10489 - 68020 COLMAR CEDEX - TÉL. 03 89 29 20 00 - www.haut-rhin.gouv.fr



Liberté - Égalité - Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DU HAUT-RHIN

17017108

CABINET DU PRÉFET

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE
DE SÉCURITÉ ERP A.G.H

COLMAR, LE 11 AVRIL 2017

SECRETARIAT : D.D.S.I.S.
7, AVENUE JOSEPH REY
68027 COLMAR-Coteaux

TEL : 03-89-30-18-20
FAX : 03-89-30-19-23
E.Mail
sous-commission-erp@sdls58.fr

PROCES-VERBAL DE VISITE
DE LA COMMISSION

SERVICE PREVENTION
TK017/GPRB/PVT

N° D'ORDRE : SCV17019

Dossier suivi par
Lieutenant-Colonel M^{me} KFI FENBERGER
T : 03 89 30 18 20
S : 03 89 30 19 23

I - OBJET : VISITE DE CONTROLE D'UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

(Articles R. 122-23 et R. 122-28 du Code de la Construction et de l'Habitation)

CODE ERP	: 122409011-000-0
ETABLISSEMENT	: IMMEUBLE PLEIN CIEL 2
ADRESSE	: 9, rue Pierre Loti
COMMUNE	: 68100 - MULHOUSE
DESTINATION, ACTIVITE(S)	: Immeuble de Grande Hauteur
MANDATAIRE DE SECURITE*	: A désigner
VISITE EFFECTUEE LE	: 11/04/2017
CLASSEMENT	: IGH de classe « GH A » - Immeuble de Grande Hauteur à usage d'habitation

* suite des articles R. 122-14 et R. 122-15 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Dernière visite effectuée la : 1^{ère} visite Avis :

Notification du maire en date du : Décision :

II - DESCRIPTION SOMMAIRE DU BATIMENT

L'immeuble « Résidence PLEIN-CIEL 2 » est implanté dans le quartier des Coteaux. Il a été construit simultanément à l'immeuble « Résidence PLEIN-CIEL 1 » auquel il est relié par un parc de stationnement couvert.

Les 2 immeubles sont totalement indépendants entre eux.

Le parc de stationnement couvert est établi sur 2 niveaux :

- sous-sol : 207 emplacements de stationnement, locaux groupe électrogène, sous-station, transformateur,
- rez-de-chaussée : 144 emplacements de stationnement, parkings visiteurs

Tout en reliant les 2 immeubles entre eux, il n'est que contigu à chaque immeuble et ne se développe pas dans l'emprise de ces derniers.

L'immeuble « Résidence PLEIN-CIFL 2 » a fait l'objet d'un dossier de dépôt de permis de construire au mois d'avril 1964, soit antérieurement à la date de parution du premier règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique (arrêté du 24/11/1967).

Le bâtiment présente une hauteur du plancher bas du dernier niveau par rapport au niveau d'accès des secours de 62 mètres, ce qui le fait entrer dans le champ d'application de la réglementation relative aux Immeubles de Grande Hauteur.

Etabli sur 25 niveaux, il se décompose comme suit :

- **Sous-sol :**
 - 1 local professionnel
 - plusieurs locaux à usage de caves ou non-précisé
 - 1 local conteneurs
 - 2 locaux vide-ordures
 - 3 celliers
 - 1 local vélos
 - 6 locaux ventilation
 - des locaux de service.

- **Rez-de-chaussée :**
 - 1 loge du concierge
 - 1 local professionnel
 - 2 appartements 4 pièces
 - 1 appartement 5 pièces
 - 3 celliers
 - 1 hall d'entrée
 - 2 locaux techniques
 - 4 locaux techniques à usage non-précisé

- **Entresol :**
 - 1 appartement 3 pièces
 - 2 appartements 4 pièces
 - 3 appartements 5 pièces
 - 3 celliers
 - vide sur hall d'entrée.

- **1^{er} étage :**
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.

- **2^{ème} étage :**
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers

- **3^{ème} étage :**
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.

- **4^{ème} étage :**
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.

- **5^{ème} étage :**
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.

- **6^{ème} étage :**
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.

- 7^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 8^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 9^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 10^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 11^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 12^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 13^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 14^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 15^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 16^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 17^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 18^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 19^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 20^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 21^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.

- 22^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers
- Terrasse :
 - 2 locaux ventilation
 - 1 local machinerie ascenseurs.

III- HISTORIQUE DE L'ETABLISSEMENT

- 1903/1964 : Etude du dossier de demande de permis de construire des immeubles « Plein-Ciel » .
Rapport technique de l'Inspection Départementale des Services d'Incendie et de Secours du Haut-Rhin
- 20/12/1967 : Visite de réception par l'Inspection Départementale des Services d'Incendie et de Secours du Haut-Rhin de la construction de la résidence « Plein-Ciel »
- 08/12/1972 : Visite de contrôle par l'Inspection Départementale des Services d'Incendie et de Secours du Haut-Rhin pour l'amélioration de la protection contre l'incendie de la résidence « Plein-Ciel »

IV - EFFECTIFS

Absence de renseignements : les effectifs et la densité d'occupation de chaque niveau de l'immeuble sont à fournir.

V - CLASSEMENT

Cet Immeuble de Grande Hauteur est soumis .

Aux règles du Code de la Construction et de l'Habitation (art. R 122-1 à R 122-29 ; art. R 152-3 à R 152-5).

Ainsi qu'aux textes suivants .

Arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des E.R.P. et des I.G.H.

Circulaire du 07 juin 1974 et instruction technique provisoire du 07 juin 1974, concernant le désenfumage dans les I.G.H.

Pour les parties existantes de l'IGH non modifiées :

Arrêté du 18 octobre 1977 modifié, portant règlement de sécurité pour la construction des Immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique

Arrêté du 22 octobre 1982 modifiant l'arrêté du 18 octobre 1977 et portant sur les IGH dont le permis de construire a été déposé avant le 1^{er} avril 1978, et notamment son article 3.

Circulaire du 05 septembre 2008 relative à la sécurité contre l'incendie dans les immeubles de grande hauteur à usage d'habitation (IGH A) anciens

Pour les parties de l'IGH modifiées à compter du 1^{er} avril 2012, ainsi que pour les dispositions à caractère administratif, celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques, ainsi qu'à l'entretien :

Arrêté du 30 décembre 2011, portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique

Il se classe en IGH de classe « GH A » - Immeuble de Grande Hauteur à usage d'habitation.

VI- CALCUL DES DEGAGEMENTS

L'I.G.H. est desservi par :

- 1 escalier central de 2 UP de large.
- 2 escaliers de secours, chacun dans une aile de l'immeuble, accessibles par le couloir de desserte des appartements.

VII- ÉTAIENT PRESENTS

7-1 Membres avec voix délibérative :

- Président : Monsieur Jean-Noël CHAVANNE, Sous-Préfet de Mulhouse
- S.I.D.P.C : Monsieur Jean-Christophe SCHNEIDER
- D.D.T. : Monsieur Patrick REIBEL
- D.D.S.P. : Monsieur Julien BUVET
- S.D.I.S. : Lieutenant-Colonel Thierry KELLENBERGER
- Mairie : Monsieur Rémy DANTZER, Conseiller Municipal Délégué

7-2 Membres avec voix consultative :

- / :

7-3 Représentant de l'établissement :

- SASIK : Madame Najla MEHENNI

7-4 Autre personne :

- S.D.I.S. : Commandant Alain BETTINGER
- S.I.D.P.C : Madame Laurence DRANCOUR I
- Sous-Préfecture de Mulhouse : Monsieur Eric EINSITEL
- Mairie : Madame Annette BOUR, Conseiller Municipal Délégué.
- Mairie : Monsieur Olivier LUTHRINGER
- Coordination PDS : Monsieur René BRESSON
- D.D.T : Madame Cécile ALBRECHT
- Copropriétaires : Monsieur Christian PFISTER
- Copropriétaires : Monsieur Saïd AMGHAR
- SASIK : Monsieur Jean-Philippe FABRIS

VII) – TRAVAUX DE LA COMMISSION

8-1 Examen des rapports de vérifications techniques :

Aucun rapport de vérifications techniques n'a été présenté à la Sous-Commission lors de la visite.

8-2 Contrôle des prescriptions anciennes :

- exécutées : sans objet
- non exécutées : sans objet

8-3 Essais effectués :

Néant

8-4 Constatations :

Les membres de la Sous-Commission ont constaté les éléments suivants, notamment par analogie à l'immeuble « PLEIN-CIEL 1 »

- la copropriété qui gère l'immeuble est distincte de celle qui gère l'immeuble « PLEIN-CIEL 1 » et de celle qui gère le parc de stationnement ;
- l'immeuble ne semble comprendre que des logements, une agence immobilière et un cabinet médical ; l'absence d'activités autres (bureaux, établissements recevant du public) reste à confirmer ;
- l'immeuble est en communication avec le parc de stationnement couvert contigu par un sas qui ne respecte pas les conditions d'isolement réglementaires ;
- le parc de stationnement abrite le local groupe électrogène qui assure le secours de l'alimentation électrique de l'immeuble ;
- l'immeuble dispose d'une cage d'escalier principale, implantée en position centrale ; cet escalier n'est ni enclôsonné, ni séparé de l'escalier desservant le sous-sol, ni séparé des volumes du hall d'entrée ;
- chacune des 2 ailes de logements donne accès à un des 2 escaliers de secours enclôsonnés ; ces derniers débouchent dans le sous-sol ; les accès à ces escaliers sont verrouillés ; il n'existe aucune certitude sur la conformité de l'enclôsonnement de ces escaliers ;
- aucun des 3 escaliers n'est doté de dispositif de désenfumage ;
- les locaux à risques du sous-sol (caves, vide-ordures, locaux poubelles...) ne sont pas isolés ;
- il existe des gaines vide-ordures qui ne sont plus utilisées ; leur accès depuis les circulations horizontales de chaque niveau a été condamné par des dispositifs qui ne semblent pas coupe-feu ;
- les balcons des appartements transformés en loggias peuvent accroître le risque de propagation verticale d'un incendie ;
- l'immeuble est doté de 4 ascenseurs ; aucun ne dispose d'un dispositif d'appel prioritaire pour les secours ;
- du gaz est présent dans le bâtiment ;
- chacun des escaliers dispose d'une colonne sèche : les raccords de la colonne sèche de l'escalier central aboutissent dans une des circulations horizontales desservant les logements ;
- des équipements techniques sont communs aux 2 immeubles « PLEIN CIEL 1 » et « PLEIN-CIEL 2 » : chauffage, groupe électrogène ;
- les installations techniques et dispositions constructives ne font pas l'objet de vérifications réglementaires systématiques ;
- il a été déclaré que beaucoup de travaux sont réalisés par des copropriétaires pour en atténuer l'impact financier

IX – AVIS DE LA COMMISSION

9-1 Analyse des risques présentés par l'ERP :

- **Risques d'éclosion d'un incendie :**
L'absence de vérifications systématiques des installations techniques et la présence de gaz dans l'immeuble vont accroître le risque d'éclosion d'un incendie.
 - **Risques de propagation d'un incendie .**
L'absence d'enclotissement réglementaire des cages d'escalier, et notamment de l'escalier principal, l'absence d'isolement des locaux à risques au sous-sol, l'ouverture du hall d'entrée sur l'escalier principal vont permettre une propagation très rapide des effets d'un incendie à l'ensemble des étages de l'immeuble.
- Risques pour l'évacuation ou la mise en sécurité des occupants .**
La propagation rapide des fumées et gaz chauds d'un incendie à tous les étages, l'absence ou l'insuffisance d'enclotissement des escaliers, l'absence de désenfumage des cages d'escaliers qui vont empêcher une évacuation des occupants menacés, l'impossibilité d'une évacuation par l'extérieur du fait de la hauteur du bâtiment vont mettre en danger les occupants en cas de sinistre

9-2 Vu l'analyse de risques réalisée par la Commission, celle-ci émet un avis :

FAVORABLE AU RECLASSEMENT de l'immeuble EN IMMEUBLE DE GRANDE HAUTEUR

DEFAVORABLE à l'occupation de l'immeuble.

9-3 Dispositions administratives obligatoires pour le suivi du dossier :

- a) Faire vérifier par des techniciens compétents ou agréés et selon les périodicités mentionnées dans le Règlement de Sécurité, l'ensemble des installations techniques (cf tableau annexé) (article R 122-16 du Code de la Construction et de l'Habitation).
- b) Tenir à jour un registre de sécurité, où seront notamment consignées les conclusions des vérifications techniques (article R 122-29 du Code de la Construction et de l'Habitation).
- c) Les périodicités de visite par la Commission de Sécurité devront être respectées (article GH 4).
- d) Les travaux de construction, de transformation et d'aménagement même à titre temporaire, d'un immeuble de grande hauteur (IGH) sont soumis à autorisation de l'autorité de police administrative après avis de la commission de sécurité (articles L 122-1 et R 122-11-1 à R 122-11-6 du Code de la Construction et de l'Habitation).
Sont également concernés :
 - les travaux de mise en accessibilité des établissements aux personnes handicapées (loi du 11 février 2005) ;
 - les éventuels travaux liés à la mise en sécurité des personnes handicapées (arrêté du 24 septembre 2009).

9-4 Conformément à l'Article 40 du Décret n° 95-260 modifié, la Commission demande la réalisation des prescriptions techniques suivantes :

- 1) Désigner par le syndicat des copropriétaires un mandataire (et un suppléant), seul correspondant de l'autorité administrative pour ce qui concerne la sécurité contre l'incendie de l'immeuble. (articles R 122-14 et R 122-15 du Code de la Construction et de l'Habitation).
- 2) Réaliser une analyse de la situation de l'immeuble au regard de la réglementation de sécurité contre l'incendie dans les immeubles de grande hauteur, et notamment des dispositions de l'arrêté du 18 octobre 1977 modifié par l'arrêté du 22 octobre 1982.

Conduire cette analyse selon la méthodologie précisée par la circulaire NOR/INT/E/08/00154/C du 05 septembre 2008 relative à la sécurité contre l'incendie dans les immeubles de grande hauteur à usage d'habitation (IGH A) anciens, à savoir :

- un état des lieux selon le canevas en annexe de la circulaire précitée,
- une analyse des constats – diagnostic,
- des propositions d'actions correctives sous la forme d'un schéma directeur d'amélioration de la sécurité.

Présenter chacune des phases de l'analyse au groupement Prévention du Service Départemental d'Incendie et de Secours avant d'engager la phase suivante.

- 3) **Soumettre le schéma directeur d'amélioration de la sécurité à la Sous-Commission Départementale de Sécurité ERP/IGH pour validation.**
- 4) Réaliser les vérifications réglementaires de toutes les installations techniques, puis lever les non-conformités relevées (article GH 4).
Fournir la copie des rapports de vérifications et les attestations de levée des observations au secrétariat de la Sous-Commission Départementale de Sécurité ERP/IGH.
- 5) Fournir au secrétariat de la Sous-Commission Départementale de Sécurité ERP/IGH un état détaillé des locaux et activités à usage autre que de logement, pour permettre de confirmer ou modifier le classement en classe « GH A » de l'IGH.

NOTA : En application de la réglementation concernant l'accessibilité des personnes handicapées, les travaux doivent faire l'objet d'un examen par la commission compétente.

Le Président de Séance,



Jean-Noël CHAVANNE

VERIFICATIONS TECHNIQUES PERIODIQUES

Type de l'installation	Article de référence	Vérificateur	Périodicité
Désenfumage mécanique Débits de 20 % des compartiments	GH 4	Organisme agréé	1 an
Désenfumage naturel	GH 4	Organisme agréé	1 an
Thermiques (installations de chauffage ou de climatisation)	GH 4	Organisme agréé	1 an
Électriques (y compris éclairage de sécurité)	GH 4	Organisme agréé	1 an
Paratonnerre	GH 4	Organisme agréé	2 ans
Ascenseurs à appel prioritaire	GH 4	Organisme agréé En présence SIé de maintenance	6 mois
Ascenseurs sans appel prioritaire	GH 4	Organisme agréé En présence SIé de maintenance	1 an
Système de sécurité incendie de catégorie A	GH 4	Organisme agréé	1 an
Extincteurs et robinets d'incendie armés	GH 4	Organisme agréé	1 an
Charge calorifique	GH 4	Organisme agréé	5 ans

L'article GH 4 précise que les vérifications techniques concernant un même type d'installation, hormis les vérifications de la charge calorifique, doivent être exécutées dans l'ensemble de l'immeuble sous la responsabilité d'un même organisme agréé.



**PRÉFET
DU HAUT-RHIN**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

CABINET DU PRÉFET

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE
SÉCURITÉ E. R. P. A. Q. H.

SECRETARIAT : D.D.S I.S.
7, AVENUE JOSEPH REY
68027 COLMAR-CEDEX

TEL : 03-89-30-18-20
sous-commission.erp@scs966.fr

SERVICE PREVENTION
TK/20/PVT

Dossier suivi par :
Lieutenant-colonel T. KELLÉNBÉRGER
TM - 03-89-30-18-89
prevention.direction@scs966.fr

COLMAR, LE 11 DÉCEMBRE 2020

**PROCES-VERBAL DE VISITE
DE LA COMMISSION**

N° D'ORDRE : SCV20004

I - OBJET : VISITE PERIODIQUE D'UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
(Articles R 123-14 et R 123-46 du Code de la Construction et de l'Habitation)

CODE ERP	: 122403011-000-0
ETABLISSEMENT	: IMMEUBLE PLEIN CIEL 2
ADRESSE	: 9, RUE PIERRE LOTI - QUARTIER DES COTEAUX
COMMUNE	: 68100 - MULHOUSE
DESTINATION, ACTIVITE(S)	: Immeuble de Grande Hauteur
MANDATAIRE DE SECURITE*	: Monsieur Guillaume FAUSTEN
VISITE EFFECTUEE LE	: 11/12/2020
CLASSEMENT	: IGH de classe « GH A » - Immeuble de Grande Hauteur à usage d'habitation

*Au titre des articles R.122-14 et R.122-15 du Code de la Construction et de l'Habitation

Dernière visite effectuée le : 11/04/2017 Avis : Défavorable

II - DESCRIPTION SOMMAIRE DU BATIMENT

2-1 Description des niveaux et des locaux :

L'immeuble « Résidence PLEIN-CIEL 2 » est implanté dans le quartier des Coteaux. Il a été construit simultanément à l'immeuble « Résidence PLEIN-CIEL 1 » auquel il est relié par un parc de stationnement couvert.

Les 2 immeubles sont totalement indépendants entre eux.

4

L'immeuble « Résidence PLEIN-CIEL 2 » a fait l'objet d'un dossier de dépôt de permis de construire au mois d'avril 1964, soit antérieurement à la date de parution du premier règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique (arrêté du 24/11/1967).

Le bâtiment présente une hauteur du plancher bas du dernier niveau par rapport au niveau d'accès des secours de 62 mètres, ce qui le fait entrer dans le champ d'application de la réglementation relative aux immeubles de Grande Hauteur.

Etabli sur 25 niveaux, il se décompose comme suit :

- Terrasse :
 - 2 locaux ventilation
 - 1 local machinerie ascenseurs.
- 22^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 21^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 20^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 19^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 18^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 17^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 16^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 15^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 14^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 13^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 12^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 11^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.

- 10^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 9^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 8^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers
- 7^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 6^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 5^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 4^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 3^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 2^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 1^{er} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- Entresol :
 - 1 appartement 3 pièces
 - 2 appartements 4 pièces
 - 3 appartements 5 pièces
 - 3 celliers
 - vide sur hall d'entrée.
- Rez-de-chaussée :
 - 1 loge du concierge
 - 1 local professionnel : agence immobilière ;
 - 2 appartements 4 pièces
 - 1 appartement 5 pièces
 - 3 celliers
 - 1 hall d'entrée
 - 2 locaux techniques
 - 4 locaux techniques à usage non-précisé.
- Sous-sol :
 - 1 local professionnel
 - plusieurs locaux à usage de caves ou non-précisé
 - 1 local conteneurs
 - 2 locaux vide-ordures
 - 3 celliers
 - 1 local vélos
 - 6 locaux ventilation
 - des locaux de service.

Le parc de stationnement couvert est établi sur 2 niveaux :

- sous-sol : 207 emplacements de stationnement, locaux groupe électrogène, sous-station, transformateur communs aux 2 IGH,
- rez-de-chaussée : 144 emplacements de stationnement, parkings visiteurs.

Tout en reliant les 2 immeubles entre eux, il n'est que contigu à chaque immeuble et ne se développe pas dans l'emprise de ces derniers.

2-2 Dispositions constructives et techniques :

Construction :

- Le bâtiment présente une stabilité au feu non clairement établie.
- La résistance au feu des planchers est, selon les investigations réalisées par EFFECTIS, largement inférieure au degré coupe-feu 2 heures imposé par le règlement de sécurité dans les IGH, ou 1h30 pour un bâtiment d'habitation de 4^{ème} famille ; le degré coupe-feu atteint ne dépasse pas 1/2 heure.
- Le C+D n'est pas respecté en façade, du fait de l'aménagement de loggias postérieurement à la construction de l'immeuble.
- L'escalier central n'est pas encoisonné.
- Le degré d'encloisonnement des 2 escaliers de secours ne semble pas conforme, e minima au niveau des portes.
- Le sous-sol est en liaison directe avec les étages par l'intermédiaire des halls et de l'escalier central.
- Le sous-sol de l'IGH n'est pas séparé du parc de stationnement couvert par des parois résistantes au feu.
- Les conduits et gaines ne sont pas protégés pour éviter une transmission verticale ou horizontale d'un incendie.

Désenfumage :

- Le bâtiment ne comporte aucun désenfumage, ni des circulations horizontales communes, ni des escaliers.

Système de sécurité incendie :

- L'immeuble ne comporte aucun système de sécurité incendie.
- Il n'existe pas de PC Sécurité.

III- HISTORIQUE DE L'ETABLISSEMENT

- 19/03/1964 : Etude du dossier de demande de permis de construire des immeubles « Plein-Ciel » - Rapport technique de l'inspection Départementale des Services d'Incendie et de Secours du Haut-Rhin
- 20/12/1967 : Visite de réception par l'inspection Départementale des Services d'Incendie et de Secours du Haut-Rhin de la construction de la résidence « Plein-Ciel »
- 06/12/1972 : Visite de contrôle par l'inspection Départementale des Services d'Incendie et de Secours du Haut-Rhin pour l'amélioration de la protection contre l'incendie de la résidence « Plein-Ciel ».
- 11/04/2017 : Visite de contrôle par la Sous-Commission Départementale de Sécurité ERP/IGH – avis favorable au reclassement de l'immeuble en Immeuble de Grande Hauteur et avis défavorable à l'occupation de l'immeuble.

IV – EFFECTIFS

Absence de renseignements : les effectifs et la densité d'occupation de chaque niveau de l'immeuble sont à fournir.

V - CLASSEMENT

Cet immeuble de Grande Hauteur est soumis :

Aux règles du Code de la Construction et de l'Habitation (art. R 122-1 à R 122-20 ; art. R 152-3 à R 152-6).

Ainsi qu'aux textes suivants :

Arrêté du 2 mai 2006 modifié relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des E.R.P. et des I.G.H.

Circulaire du 07 juin 1974 et instruction technique provisoire du 07 juin 1974, concernant le désenfumage dans les I.G.H.

Pour les parties existantes de l'IGH non modifiées :

Arrêté du 18 octobre 1977 modifié, portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique.

Arrêté du 22 octobre 1982 modifiant l'arrêté du 18 octobre 1977 et portant sur les IGH dont le permis de construire a été déposé avant le 1^{er} avril 1978, et notamment son article 3.

Circulaire du 05 septembre 2008 relative à la sécurité contre l'incendie dans les immeubles de grande hauteur à usage d'habitation (IGH A) anciens.

Pour les parties de l'IGH modifiées à compter du 1^{er} avril 2012, ainsi que pour les dispositions à caractère administratif, celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques, ainsi qu'à l'entretien :

Arrêté du 30 décembre 2011, portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique.

Il se classe en IGH de classe « GH A » - Immeuble de Grande Hauteur à usage d'habitation.

VI - CALCUL DES DEGAGEMENTS

L'I.G.H. est desservi par :

- 1 escalier central de 2 UP de large.
- 2 escaliers de secours, chacun dans une aile de l'immeuble, accessibles par le couloir de desserte des appartements.

VII - ETAT PRESENT

7-1 Membres avec voix délibérative :

- | | | |
|-------------|---|--|
| - Président | : | Monsieur Jean-Noël CHAVANNE, sous-préfet de Mulhouse |
| - S.I.S.F.C | : | Madame Laurence DRANCOURT |
| - D.D.T. | : | Monsieur Olivier TARAUD |
| - D.D.S.P. | : | Brigadier Séverine CERDAN |
| - S.D.I.S. | : | Lieutenant-Colonel Thierry KELLENBERGER |
| - Maire | : | Monsieur Alain COUCHOT, adjoint au maire. |

7-2 Membres avec voix consultative :

- /

7-3 Représentant de l'Établissement :

- Mandataire de l'IGH : Monsieur Guillaume FAUSTEN

7-4 Autres personnes :

- Syndic : Monsieur Benjamin BUCHET - NEXITY
- D.O.T : Madame Marie-Madeleine JONAS
- Ville de Mulhouse : Madame Sophie DAFIES

VII – TRAVAUX DE LA COMMISSION

8-1 Examen des rapports de vérifications techniques :

Installations techniques	Date	Organisme	Observations
Installations électriques	14/09/2020	QUALICONSULT	IGH : 8 observations à lever Code du Travail : 109 observations à lever Seules les parties communes ont été vérifiées.
Groupe électrogène	25/06/2020	KOHLER BES	GE hors-service Absence de vérification par un organisme agréé
Personnells	14/09/2020	QUALICONSULT	4 observations à lever
Désenfumage (mécanique ou naturel)	/	/	Aucune observation
Chauffage (sous-station)			Non réalisé
Gaz			
Ascenseurs : 4 appareils	05/06/2020	QUALICONSULT	25 observations pour chacun des 4 ascenseurs dont 2 levées
Système de Sécurité Incendie	/	/	Aucune installation
Extincteurs Colonnes sèches	25/06/2020	QUALICONSULT	9 observations à lever
Extinction automatique à eau (local bennes à ordures)	25/06/2020	QUALICONSULT	7 observations à lever
Charge calorifique : parties communes	25/06/2020	QUALICONSULT	4 observations à lever
Registre de sécurité		Présenté	

8-2 Contrôle des prescriptions anciennes :

- exécutées : n°1, 2 partiellement.
- non exécutées : n°2, 3, 4, 5.

8-3 Essais effectués :

- Néant : absence d'installations de sécurité.

B-4 Constatations :


Les membres de la Sous-Commission ont constaté les éléments suivants :

- la copropriété qui gère l'immeuble est distincte de celle qui gère l'immeuble « PLEIN-CIEL 1 » et de celle qui gère le parc de stationnement ;
- l'immeuble ne comprend que des logements et une agence immobilière au rez-de-chaussée (qui occupe l'emprise d'un logement) ;
- les représentants du conseil syndical n'ont pas pu être présents lors de la réunion de la sous-commission ;
- l'élaboration d'un plan de mise en sécurité de l'immeuble est en cours : les représentants de l'immeuble soulignent le montant important des travaux à prévoir, avec le déséquilibre économique qui en résultera ;
- l'immeuble n'a fait l'objet que de travaux d'entretien depuis la dernière visite de la sous-commission départementale de sécurité en 2017 : levée de certaines réserves relatives aux ascenseurs, raccordement de l'éclairage des circulations communes au groupe électrogène ;
- un diagnostic de sécurité complété par des investigations portant sur la résistance au feu des structures, des parois et des planchers de l'immeuble ont été réalisées ; ces études nécessitent d'être complétées pour permettre de proposer aux autorités administratives un plan directeur de mise en sécurité ;
- l'immeuble est en communication avec le parc de stationnement couvert contigu par un sas qui ne respecte pas les conditions d'isolement réglementaires ;
- le parc de stationnement abrite le local groupe électrogène qui assure le secours de l'alimentation électrique de l'immeuble ; ce groupe électrogène est actuellement hors-service ;
- l'immeuble dispose d'une cage d'escalier principale, implantée en position centrale : cet escalier n'est ni enclôsonné, ni séparé de l'escalier desservant le sous-sol, ni séparé des volumes du hall d'entrée ;
- chacune des 2 ailes de logements donne accès à un des 2 escaliers de secours enclôsonnés : ces derniers débouchent dans le sous-sol ; les accès à ces escaliers sont verrouillés ; il n'existe aucune certitude sur la conformité de l'enclôsonnement de ces escaliers ;
- aucun des 3 escaliers n'est doté de dispositif de désenfumage ;
- les locaux à risques du sous-sol (caves, vide-ordures, locaux poubelles,...) ne sont pas isolés ;
- il existe des gaines vide-ordures qui ne sont plus utilisées : leur accès depuis les circulations horizontales de chaque niveau a été condamné par des dispositifs qui ne sont pas coupe-feu ;
- les balcons des appartements transformés en loggias peuvent accroître le risque de propagation verticale d'un incendie ;
- l'immeuble est doté de 4 ascenseurs : aucun ne dispose d'un dispositif d'appel prioritaire pour les secours ;
- du gaz est présent dans le bâtiment ;
- chacun des escaliers dispose d'une colonne sèche : les raccords de la colonne sèche de l'escalier central aboutissent dans une des circulations horizontales desservant les logements ;
- des équipements techniques sont communs aux 2 immeubles « PLEIN CIEL 1 » et « PLEIN-CIEL 2 » : chauffage, groupe électrogène.

Aspects économiques de la mise en œuvre du schéma d'amélioration de la sécurité :

Le sous-préfet de Mulhouse rappelle que de nombreuses réunions se sont tenues ces trois dernières années dans l'objectif de disposer d'un état des lieux précis de la situation des immeubles au regard de la réglementation de sécurité contre l'incendie. Ce diagnostic a permis d'engager l'élaboration d'un schéma de mise en sécurité, qui a fait l'objet d'une première évaluation de son coût de mise en œuvre et de son coût de fonctionnement.

Dans une hypothèse où les travaux seraient réalisés avec le soutien financier de l'Ansh à hauteur de 100 % du montant HT des travaux prescrits par le schéma de mise en sécurité, 10 000 euros environ resteraient à la charge de chaque copropriétaire. La maintenance et le contrôle des installations mises en place et la présence permanente d'une équipe de sécurité pour assurer la gestion des deux immeubles de grande hauteur devrait doubler le budget de fonctionnement de chaque immeuble. La question de la capacité des copropriétaires à assumer une telle augmentation des charges se pose au regard de la situation actuelle.



Le syndic de Plein-Ciel 2 confirme qu'une telle augmentation des charges courantes entraînera inexorablement une évolution de la copropriété vers une situation de copropriété en difficulté.

Le sous-préfet précise que la situation des deux copropriétés interroge quant à la viabilité de la mise en sécurité des immeubles. Si aucune solution économiquement viable n'est trouvée, un accompagnement vers une sortie du statut de copropriété de ces immeubles doit être envisagé.

IX – AVIS DE LA COMMISSION

9-1 Analyse des risques présentés par l'IGH :

- **Risques d'éclosion d'un incendie :**
L'absence de vérifications systématiques et d'entretien des installations techniques dans les logements et la présence de gaz dans l'immeuble vont accroître le risque d'éclosion d'un incendie.
- **Risques de propagation d'un incendie :**
L'absence d'encloisonnement réglementaire des cages d'escalier, et notamment de l'escalier principal, l'absence d'isolement des locaux à risques au sous-sol, l'ouverture du hall d'entrée sur l'escalier principal vont permettre une propagation très rapide des effets d'un incendie à l'ensemble des étages de l'immeuble. Ce risque est accru par la très faible résistance coupe-feu des planchers, qui peut entraîner une rapide propagation verticale d'un incendie entre logements superposés, ce qui mettra en danger les occupants n'ayant pu évacuer du fait de l'absence de protection des circulations.
De plus, la non-conformité des façades peut entraîner une rapide propagation verticale d'un incendie par l'extérieur, ce qui peut mettre en danger les occupants de nombreux appartements qui seraient dans l'incapacité à évacuer du fait de l'absence de protection des circulations.
- **Risques pour l'évacuation ou la mise en sécurité des occupants :**
La propagation rapide des fumées et gaz chauds d'un incendie à tous les étages, l'absence ou l'insuffisance d'encloisonnement des escaliers, l'absence de désenfumage des circulations horizontales et des cages d'escaliers qui vont empêcher une évacuation des occupants menacés, l'impossibilité d'une évacuation par l'extérieur du fait de la hauteur du bâtiment vont mettre en danger les occupants en cas de sinistre. Ce danger est accru par l'absence de détection automatique d'incendie qui empêchera la découverte rapide d'un sinistre

L'ensemble de ces non-conformités et l'absence de dispositifs constructifs, de sécurité, de surveillance adaptés aux caractéristiques de l'immeuble rendent ce dernier particulièrement dangereux pour ses occupants en cas de développement d'un incendie, avec un risque de décès pour les personnes n'ayant pu rapidement l'évacuer.

9-2 Vu l'analyse de risques réalisée par la Commission, celle-ci émet un avis :

DEFAVORABLE à l'occupation de l'immeuble.

9-3 Dispositions administratives obligatoires pour le suivi du dossier :

- a) Faire vérifier par des techniciens compétents ou agréés et selon les périodicités mentionnées dans le Règlement de Sécurité, l'ensemble des installations techniques. (cf. tableau annexé) (article R 122-16 du Code de la Construction et de l'Habitation).
- b) Tenir à jour un registre de sécurité, où seront notamment consignées les conclusions des vérifications techniques (article R 122-29 du Code de la Construction et de l'Habitation).
- c) Les périodicités de visite par la Commission de Sécurité devront être respectées (article GH 4).
- d) Les travaux de construction, de transformation et d'aménagement même à titre temporaire, d'un immeuble de grande hauteur (IGH) sont soumis à autorisation de l'autorité de police administrative après avis de la commission de sécurité (articles L 122-1 et R 122-11-1 à R 122-11-6 du Code de la Construction et de l'Habitation).

Sont également concernés :

- les travaux de mise en accessibilité des établissements aux personnes handicapées (loi du 11 février 2005) ;
- les éventuels travaux liés à la mise en sécurité des personnes handicapées (arrêté du 24 septembre 2009).

9-4 Conformément à l'Article 40 du Décret n° 95-260 modifié, la Commission demande la réalisation des prescriptions techniques suivantes :

- 1) Finaliser l'analyse de la situation de l'immeuble au regard de la réglementation de sécurité contre l'incendie dans les immeubles de grande hauteur, et notamment des dispositions de l'arrêté du 18 octobre 1977 modifié par l'arrêté du 22 octobre 1982.

Conduire cette analyse selon la méthodologie précisée par la circulaire NOR/INT/E/08/00154/C du 05 septembre 2008 relative à la sécurité contre l'incendie dans les immeubles de grande hauteur à usage d'habitation (IGH A) anciens, à savoir :

- un état des lieux selon le canevas en annexe de la circulaire précitée,
- une analyse des constats – diagnostic,
- des propositions d'actions correctives sous la forme d'un schéma directeur d'amélioration de la sécurité.


Présenter chacune des phases de l'analyse au groupement Prévention du Service Départemental d'Incendie et de Secours avant d'engager la phase suivante.

- 2) **Soumettre le schéma directeur d'amélioration de la sécurité à la Sous-Commission Départementale de Sécurité ERP/IGH pour validation.**
- 3) Réaliser les vérifications réglementaires de toutes les installations techniques qui n'en ont pas fait l'objet.
Lever les non-conformités relevées dans les rapports de vérifications des installations électriques, du paratonnerre, des ascenseurs, des moyens de secours et de la charge calorifique (article GH 4).
Fournir la copie des rapports de vérifications et les attestations de levée des observations au secrétariat de la Sous-Commission Départementale de Sécurité ERP/IGH.
- 4) Modifier les aménagements extérieurs en pied d'immeuble pour rendre accessible un maximum de linéaire des façades par des voies répondant aux caractéristiques des voies-échelles et permettant la mise en station des moyens élévateurs aériens des services de d'incendie et de secours, de sorte à permettre de combattre un incendie se développant par les façades.
- 5) Assurer en permanence à chaque niveau l'accès immédiat aux escaliers de secours. Veiller à ce que ces derniers soient en permanence libres de tout dépôt, potentiel calorifique ou fumigène, et ne présentent aucun obstacle pouvant entraîner une gêne à l'évacuation des occupants (article R.122-16 du code de la construction et de l'habitation).

- 6) Supprimer tout dépôt de matériaux présentant un potentiel calorifique ou fumigène au sous-sol, au droit du débouché des gaines desservant les étages, y compris les anciennes gaines vidéo-ordures, ou protéger le débouché de ces gaines par des parois coupe-feu de degré 2 heures (article GH 18).
- 7) Remettre en service rapidement le groupe électrogène (article R.122-16 du code de la construction et de l'habitation).

NOTA : En application de la réglementation concernant l'accessibilité des personnes handicapées, les travaux doivent faire l'objet d'un examen par la commission compétente.

Le Président de Séance,



Jean-Noël CHAVANNE

VERIFICATIONS TECHNIQUES PERIODIQUES

Types d'installation	Article de référence	Vérificateur	Périodicité
Désenfumage mécanique Débits de 20 % des compartiments	GH 4	Organisme agréé	1 an
Désenfumage naturel	GH 4	Organisme agréé	1 an
Thermiques (installations de chauffage et/ou de réfrigération)	GH 4	Organisme agréé	1 an
Electriques (y compris éclairage de sécurité)	GH 4	Organisme agréé	1 an
Paratonnerre	GH 4	Organisme agréé	2 ans
Ascenseurs à appel prioritaire	GH 4	Organisme agréé En présence Sté de maintenance	6 mois
Ascenseurs sans appel prioritaire	GH 4	Organisme agréé En présence Sté de maintenance	1 an
Système de sécurité incendie de catégorie A	GH 4	Organisme agréé	1 an
Extincteurs et robinets d'incendie armés	GH 4	Organisme agréé	1 an
Charge calorifique	GH 4	Organisme agréé	5 ans

L'article GH 4 précise que les vérifications techniques concernant un même type d'installation, hormis les vérifications de la charge calorifique, doivent être exécutées dans l'ensemble de l'immeuble sous la responsabilité d'un même organisme agréé.





**PRÉFET
DU HAUT-RHIN**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

CABINET DU PRÉFET

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE
SÉCURITÉ E.R.P./I.G.H.

SECRETARIAT : D.D.S.I.S.
7, AVENUE JOSEPH REY
68027 COLMAR-CEDEX

Tél. : 03-89-30-18-89
sous-commission_erp@sd1958.fr

SERVICE PREVENTION
TK/2 I/PVT

Dossier suivi par : Lieutenant-Colonel T. KOLLENBERGER
Tél : 03-89-30-18-21
prevention.direction@sd1958.fr

COLMAR, LE 18 NOVEMBRE 2021

**PROCES-VERBAL DE REUNION
DE LA SOUS-COMMISSION**

N° D'ORDRE : SCE2102325

I - OBJET : ETUDE DU RAPPORT DU GROUPE DE VISITE

(Articles R. 146-34 du Code de la Construction et de l'Habitation et 49 du Décret n°95-260 du 8 Mars 1995)

CODE IGH	:	122403011-000-0
ETABLISSEMENT	:	IMMEUBLE PLEIN CIEL 2
ADRESSE	:	9, RUE PIERRE LOTI
COMMUNE	:	MULHOUSE - 68100
DESTINATION, ACTIVITE(S)	:	Immeuble de grande hauteur
CLASSEMENT	:	IGH de classe « GH A » - Immeuble de Grande Hauteur à usage d'habitation
MANDATAIRE DE SECURITE*	:	Monsieur Guillaume FAUSTEN
REFERENCES DU DOSSIER	:	Rapport du Groupe de Visite RGV SCV 21044 en date du 27/10/2021
NATURE	:	Visite de contrôle
VISITE EFFECTUEE LE	:	27/10/2021

*au titre des articles R. 146-18 et R.146-19 du Code de la Construction et de l'Habitation.

II - DESCRIPTION SOMMAIRE DU BATIMENT

2-1 Description des niveaux et des locaux :

L'immeuble « Résidence PLEIN-CIEL 2 » est implanté dans le quartier des Coteaux. Il a été construit simultanément à l'immeuble « Résidence PLEIN-CIEL 1 » auquel il est relié par un parc de stationnement couvert.

Les 2 immeubles sont totalement indépendants entre eux.

L'immeuble « Résidence PLEIN-CIEL 2 » a fait l'objet d'un dossier de dépôt de permis de construire au mois d'avril 1964, soit antérieurement à la date de parution du premier règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique (arrêté du 24/11/1967)

Le bâtiment présente une hauteur du plancher bas du dernier niveau par rapport au niveau d'accès des secours de 62 mètres, ce qui le fait entrer dans le champ d'application de la réglementation relative aux Immeubles de Grande Hauteur.

Etabli sur 25 niveaux, il se décompose comme suit.

- Terrasse :
 - 2 locaux ventilation
 - 1 local machinerie ascenseurs
- 22^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers
- 21^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers
- 20^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers
- 19^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers
- 18^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers
- 17^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers
- 16^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 15^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers
- 14^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers
- 13^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers
- 12^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers
- 11^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.

- 10^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 9^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 8^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 7^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 6^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 5^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 4^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 3^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers
- 2^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers
- 1^{er} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- Entresol :
 - 1 appartement 3 pièces
 - 2 appartements 4 pièces
 - 3 appartements 5 pièces
 - 3 celliers
 - vide sur hall d'entrée.
- Rez-de-chaussée :
 - 1 loge du concierge
 - 1 local professionnel : agence immobilière
 - 2 appartements 4 pièces
 - 1 appartement 5 pièces
 - 3 celliers
 - 1 hall d'entrée
 - 2 locaux techniques
 - 4 locaux techniques à usage non-précisé.

- **Sous-sol :**
 - 1 local professionnel
 - plusieurs locaux à usage de caves ou non-précisé
 - 1 local conteneurs
 - 2 locaux vide-ordures
 - 3 celliers
 - 1 local vélos
 - 6 locaux ventilation
 - des locaux de service.

Le parc de stationnement couvert est établi sur 2 niveaux

- sous-sol : 207 emplacements de stationnement, locaux groupe électrogène, sous-station, transformateur communs aux 2 IGH.
- rez-de-chaussée : 44 emplacements de stationnement, parkings visiteurs.

Tout en reliant les 2 immeubles entre eux, il n'est que contigu à chaque immeuble et ne se développe pas dans l'emprise de ces derniers.

2-2 Dispositions constructives et techniques :

Construction :

- Le bâtiment présente une stabilité au feu non clairement établie.
- La résistance au feu des planchers est, selon les investigations réalisées par EFECTIS largement inférieure au degré coupe-feu 2 heures imposé par le règlement de sécurité dans les IGH, ou 1h30 pour un bâtiment d'habitation de 4^{ème} famille ; le degré coupe-feu atteint ne dépasse pas ½ heure.
- Le C+D n'est pas respecté en façade, du fait de l'aménagement de loggias postérieurement à la construction de l'immeuble.
- L'escalier central n'est pas encloustré.
- Le degré d'encloustré des 2 escaliers de secours ne semble pas conforme, a minima au niveau des portes
- Le sous-sol est en liaison directe avec les étages par l'intermédiaire des halls et de l'escalier central.
- Le sous-sol de l'IGH n'est pas séparé du parc de stationnement couvert par des parois résistantes au feu.
- Les conduits et gaines ne sont pas protégés pour éviter une transmission verticale ou horizontale d'un incendie.

Désenfumage :

- Le bâtiment ne comporte aucun désenfumage, ni des circulations horizontales communes, ni des escaliers.

Système de Sécurité Incendie :

- L'immeuble ne comporte aucun système de sécurité incendie.
- Il n'existe pas de PC Sécurité.

2-3 Dispositions prises pour la mise en sécurité des personnes en situation de handicap selon l'article GN 8 :

Sans objet.

2-4 Dérogations accordées et demandes d'avis acceptées par la Sous-Commission Départementale de Sécurité ERP/IGH :

Néant.

II- HISTORIQUE DU BATIMENT

- 19/03/1964 : Etude du dossier de demande de permis de construire des immeubles « Plein-Ciel » - Rapport technique de l'Inspection Départementale des Services d'Incendie et de Secours du Haut-Rhin
- 20/12/1967 : Visite de réception par l'Inspection Départementale des Services d'Incendie et de Secours du Haut-Rhin de la construction de la résidence « Plein-Ciel »
- 06/12/1972 : Visite de contrôle par l'Inspection Départementale des Services d'Incendie et de Secours du Haut-Rhin pour l'amélioration de la protection contre l'incendie de la résidence « Plein-Ciel ».
- 11/04/2017 : Visite de contrôle par la Sous-Commission Départementale de Sécurité ERP/IGH – avis favorable au reclassement de l'immeuble en Immeuble de Grande Hauteur et avis défavorable à l'occupation de l'immeuble.
- 11/12/2020 : Visite périodique par la Sous-Commission Départementale de Sécurité ERP/IGH (IGH de classe GH A – Habitation) – avis défavorable à l'occupation de l'immeuble.
- 27/10/2021 : Visite de contrôle par le groupe de visite de la Sous-Commission Départementale de Sécurité ERP/IGH (IGH de classe GH A – Habitation).
- 04/11/2021 : Etude par la Sous-Commission Départementale de Sécurité ERP/IGH du dossier AT 224 21 S0191 - Extension des voies-échelles en pied du bâtiment (IGH de classe GH A – Habitation) - avis favorable.
- 18/11/2021 : Etude par la Sous-Commission Départementale de Sécurité ERP/IGH du rapport de visite de contrôle (IGH de classe GH A – Habitation) - avis défavorable à l'occupation de l'immeuble.

IV – EFFECTIFS

Absence de renseignements : les effectifs et la densité d'occupation de chaque niveau de l'immeuble sont à fournir.

V – CLASSEMENT

Cet Immeuble de Grande Hauteur est soumis :

Aux règles du Code de la Construction et de l'Habitation (articles R 146-1 à R 148-36 et R 184-1 à R 184-3).

Ainsi qu'aux textes suivants :

Arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des ERP et des IGH.

Circulaire du 07 juin 1974 et instruction technique provisoire du 07 juin 1974, concernant le désentumage dans les IGH

Pour les parties existantes de l'IGH non modifiées :

Arrêté du 18 octobre 1977 modifié, portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique.

Arrêté du 22 octobre 1982 modifiant l'arrêté du 18 octobre 1977 et portant sur les IGH dont le permis de construire a été déposé avant le 1^{er} avril 1978, et notamment son article 3.

Circulaire du 05 septembre 2008 relative à la sécurité contre l'incendie dans les immeubles de grande hauteur à usage d'habitation (IGH A) anciens.

Pour les parties de l'IGH modifiées à compter du 1^{er} avril 2012, ainsi que pour les dispositions à caractère administratif, celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques, ainsi qu'à l'entretien :

Arrêté du 30 décembre 2011, portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique.

Il se classe en IGH de classe « GH A » - Immeuble de Grande Hauteur à usage d'habitation.

VI - CALCUL DES DEGAGEMENTS

L'IGH est desservi par :

- 1 escalier central de 2 UP de large.
- 2 escaliers de secours, chacun dans une aile de l'immeuble, accessibles par la circulation horizontale (couloir) de desserte des appartements.

VII - ETAIENT PRESENTS

7-1 Membres avec voix délibérative :

- Présidente : Madame Marie-José BOË – Chef du Service des Sécurités
- Préfecture du Haut-Rhin Service des Sécurités : Madame Ingrid MILESI
- D D T : Monsieur Patrick REIBEL
- D D S P : Major Jean-Marc GENG
- S.J.S. : Commandant Nicolas HOUBRE / Capitaine Julien TESNIERE
- Maire : Avis Ecrit Motivé

7-2 Membres avec voix consultative :

- Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale du Haut-Rhin : Monsieur David HÉBERT – Assistant de Prévention

7-3 Autre(s) personne(s) :

- Gendarmerie : Major Denis AUBERTIN

VIII - TRAVAUX EFFECTUES PAR LE GROUPE DE VISITE

8-1 Examen des rapports de vérifications techniques :

Installations techniques	Date	Organisme	Observations
Installations électriques	08/07/2021 et 26/07/2021	QUALICONSULT	IGH : 8 observations à lever Code du Travail : 106 observations à lever Seules les parties communes ont été vérifiées.
Groupe électrogène	20/10/2021	QUALICONSULT	Pas d'essai en charge, mais essai à vide : aucune observation
Paratonnerre	08/07/2021	QUALICONSULT	Aucune observation
Désenfumage (mécanique ou naturel)	/	/	Aucune installation

Installations techniques	Date	Organisme	Observations
Chauffage (sout-station)	03/08/2021	QUALICONSULT	1 observation à lever
Gaz			
Ascenseurs : 4 appareils	30/02/2021 16/09/2021	QUALICONSULT	Impair bleu : 28 observations Impair jaune : 26 observations Pair rouge : 23 observations Pair vert : 27 observations
Ascenseurs : contrat d'entretien	27/10/2021	SCHINDLER	Tests semestriels des parachutes
Système de Sécurité Incendie	/	/	Aucune installation
Extincteurs Colonnes sèches	02/08/2021	QUALICONSULT	6 observations à lever
Extincteurs automatiques (local benne à ordures)	03/08/2021	QUALICONSULT	7 observations à lever
Extincteurs	15/07/2021	SPI	Aucune observation
Colonnes sèches	07/12/2020	SPI	Aucune observation
Charge calorifique : parties communes			A fournir
Registre de sécurité		Présenté et renseigné	

8-2 Contrôle des prescriptions anciennes : visite périodique du 11/12/2020 :

- **exécutées** : n° 3, 5 partiellement, 7
- **non exécutées** : n° 1, 2, 4 (travaux en cours), 6, reprises en prescription dans le présent rapport

8-3 Essais effectués :

- Essai de démarrage du groupe électrogène, puis fonctionnement (à vide) durant 1 heure :
essai concluant.

8-4 Constatations :

Les membres du groupe de visite de la Sous-Commission Départementale de Sécurité ERP/IGH ont constaté les éléments suivants :

- l'immeuble n'a pas fait l'objet de travaux de transformation depuis la dernière visite périodique de la sous-commission départementale de sécurité en 2020 ;
- des travaux de voirie en pied de façade sont en cours et sont réalisés par la Ville de Mulhouse ; ils visent à augmenter les capacités de desserte des façades Nord et Est par des voies accessibles aux moyens élévateurs aériens des sapeurs-pompiers et à créer un volume de protection en éloignant les zones de stationnement ;
- un diagnostic de sécurité completé par des investigations portant sur la résistance au feu des structures, des parois et des planchers de l'immeuble ont été réalisés, ces études nécessitent d'être complétées pour permettre de proposer aux autorités administratives un plan directeur de mise en sécurité ;
- la copropriété qui gère l'immeuble est distincte de celle qui gère l'immeuble « PLEIN-CIEL 1 » et de celle qui gère le parc de stationnement ;
- l'immeuble ne comprend que des logements et une agence immobilière au rez de chaussée (qui occupe l'emprise d'un logement) ;
- l'immeuble est en communication avec le parc de stationnement couvert contigu par un sas qui ne respecte pas les conditions d'isolement réglementaires ;
- le parc de stationnement abrite le local groupe électrogène qui assure le secours de l'alimentation électrique des 2 immeubles Plein-Ciel 1 et 2 ; ce groupe électrogène a été réparé et a fait l'objet d'une vérification par un organisme de contrôle agréé. Néanmoins, aucun test en charge n'a été réalisé ;

- l'immeuble dispose d'une cage d'escalier principale, implantée en position centrale. cet escalier n'est ni encloué, ni séparé de l'escalier desservant le sous-sol, ni séparé des volumes du hall d'entrée ;
- chacune des 2 ailes de logements donne accès à un des 2 escaliers de secours encloués ; ces derniers débouchent dans le sous-sol ;
Il n'existe aucune certitude sur la conformité de l'enclouement de ces escaliers ;
- aucun des 3 escaliers n'est doté de dispositif de désenfumage ;
- les locaux à risques du sous-sol (caves, vide-ordures, locaux poubelles,...) ne sont pas isolés ;
- il existe des gaines vide-ordures qui ne sont plus utilisées : leur accès depuis les circulations horizontales de chaque niveau a été condamné par des dispositifs qui ne sont pas coupe-feu ;
- les balcons des appartements transformés en loggias peuvent accroître le risque de propagation verticale d'un incendie ;
- l'immeuble est doté de 4 ascenseurs : aucun ne dispose d'un dispositif d'appel prioritaire pour les secours ;
- du gaz est présent dans le bâtiment ;
- chacun des escaliers dispose d'une colonne sèche : les raccords de la colonne sèche de l'escalier central aboutissent dans une des circulations horizontales desservant les logements ;
- des équipements techniques sont communs aux 2 immeubles « PLEIN CIEL 1 » et « PLEIN-CIEL 2 » : chauffage, groupe électrogène ,
- par rapport à la visite périodique du 11/12/2020, les évolutions suivantes ont été constatées :
 - suppression des mobiliers entreposés dans les circulations horizontales communes desservant les logements ;
 - suppression des dépôts formant obstacle ou présentant un potentiel calorifique dans les escaliers de secours ;
 - réduction de la quantité de matières combustibles dans les caves au sous-sol ;
 - dans les escaliers de secours, mise en place sur chaque palier de marquage indiquant l'étage, l'aile et le numéro des appartements, ces éléments faciliteront l'intervention des services de secours ;
 - réparation du groupe électrogène,
 - mise en place d'extincteurs automatiques au-dessus des conteneurs à ordures au sous-sol.

IX – ELEMENTS NOUVEAUX VERSES AU DOSSIER DEPUIS LA VISITE PAR LE GROUPE DE VISITE

Néant

X - AVIS DE LA COMMISSION

10-1 Analyse des risques présentés par l'ERP :

- **Risques d'éclosion d'un incendie :**
L'absence de vérifications systématiques et d'entretien des installations techniques dans les logements et la présence de gaz dans l'immeuble vont accroître le risque d'éclosion d'un incendie
- **Risques de propagation d'un incendie :**
L'absence d'enclouement réglementaire des cages d'escalier, et notamment de l'escalier principal, l'absence d'isolement des locaux à risques au sous-sol, l'ouverture du hall d'entrée sur l'escalier principal vont permettre une propagation très rapide des effets d'un incendie à l'ensemble des étages de l'immeuble. Ce risque est accru par la très faible résistance coupe-feu des planchers, qui peut entraîner une rapide propagation verticale d'un incendie entre logements superposés, ce qui mettra en danger les occupants n'ayant pu évacuer du fait de l'absence de protection des circulations.
De plus, la non-conformité des façades peut entraîner une rapide propagation verticale d'un incendie par l'extérieur, ce qui peut mettre en danger les occupants de nombreux appartements qui seraient dans l'incapacité à évacuer du fait de l'absence de protection des circulations.
- **Risques pour l'évacuation ou la mise en sécurité des occupants :**
La propagation rapide des fumées et gaz chauds d'un incendie à tous les étages, l'absence ou l'insuffisance d'enclouement des escaliers, l'absence de désenfumage des circulations horizontales et des cages d'escaliers qui vont empêcher une évacuation des occupants menacés, l'impossibilité d'une évacuation par l'extérieur du fait de la hauteur du bâtiment vont mettre en danger les occupants en cas de sinistre. Ce danger est accru par l'absence de détection automatique d'incendie qui empêchera la découverte rapide d'un sinistre

L'ensemble de ces non-conformités et l'absence de dispositifs constructifs, de sécurité, de surveillance adaptés aux caractéristiques de l'immeuble rendent ce dernier particulièrement dangereux pour ses occupants en cas de développement d'un incendie, avec un risque de décès pour les personnes n'ayant pu rapidement l'évacuer.

10-2 Entendu le rapporteur du dossier, Commandant N. HOUBRE, la Commission émet un avis :

DEFAVORABLE A L'OCCUPATION DE L'IMMEUBLE

10-3 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES OBLIGATOIRES pour le suivi du dossier :

- a) Faire vérifier par des techniciens compétents ou agréés et selon les périodicités mentionnées dans le Règlement de Sécurité, l'ensemble des installations techniques (cf tableau annexé) (article R 146-20 du Code de la Construction et de l'Habitat).
- b) Tenir à jour un registre de sécurité, où seront notamment consignées les conclusions des vérifications techniques (article R 146-35 du Code de la Construction et de l'Habitat).
- c) Les périodicités de visite par la Commission de Sécurité devront être respectées (article GH 4).
- d) Les travaux de construction, de transformation et d'aménagement même à titre temporaire, d'un immeuble de grande hauteur (IGH) sont soumis à autorisation de l'autorité de police administrative après avis de la commission de sécurité (articles R 146-12 à R 146-17 du Code de la Construction et de l'Habitat).
Sont également concernés :
 - les travaux de mise en accessibilité des établissements aux personnes handicapées (loi du 11 février 2005) ;
 - les éventuels travaux liés à la mise en sécurité des personnes handicapées (arrêté du 24 septembre 2009)

10-4 Conformément à l'article 40 du Décret n° 96-280 modifié, la Commission demande la REALISATION DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES SUIVANTES :

- 1) Finaliser l'analyse de la situation de l'immeuble au regard de la réglementation de sécurité contre l'incendie dans les immeubles de grande hauteur, et notamment des dispositions de l'arrêté du 18 octobre 1977 modifié par l'arrêté du 22 octobre 1982.

Conduire cette analyse selon la méthodologie précisée par la circulaire NOR/INT/E/08/00154/C du 05 septembre 2008 relative à la sécurité contre l'incendie dans les immeubles de grande hauteur à usage d'habitation (IGH A) anciens, à savoir :

- un état des lieux selon le canevas en annexe de la circulaire précitée,
- une analyse des constats – diagnostic,
- des propositions d'actions correctives sous la forme d'un schéma directeur d'amélioration de la sécurité.

Présenter chacune des phases de l'analyse au groupement Prévention du Service d'Incendie et de Secours avant d'engager la phase suivante.

- 2) Soumettre le schéma directeur d'amélioration de la sécurité à la Sous-Commission Départementale de Sécurité ERP/IGH pour validation, puis réaliser les travaux selon le phasage accepté.
- 3) Lever les non-conformités relevées dans les rapports de vérifications des installations électriques, du chauffage, des ascenseurs, des moyens de secours (extincteurs et colonnes sèches) et de la charge calorifique (article GH 4).
Fournir la copie des rapports de vérifications et les attestations de levée des observations au secrétariat de la Sous-Commission Départementale de Sécurité ERP/IGH.

- 4) Finaliser les aménagements extérieurs en pied d'immeuble pour rendre accessible un maximum de linéaire des façades par des voies répondant aux caractéristiques des voies-échelles et permettant la mise en station des moyens élévateurs aériens des services de d'incendie et de secours, de sorte à permettre de combattre un incendie se développant par les façades.
- 5) S'assurer du maintien, en permanence et à chaque niveau, de l'accès immédiat aux escaliers de secours : pour cela, supprimer les verrouillages ou blocages de portes palières qui ont été constatés (étage 10 notamment).
Débloquer à chaque niveau le 2^{ème} battant des portes d'accès aux escaliers de secours, la largeur de passage d'un seul battant étant nettement insuffisante (articles R.146-20 et R.146-24 du code de la construction et de l'habitation).
- 6) Veiller à ce que les escaliers de secours et les circulations horizontales communes restent en permanence libres de tout dépôt, potentiel calorifique ou fumigène, et ne présentent aucun obstacle pouvant entraîner une gêne à l'évacuation des occupants. En outre, supprimer et interdire tout dépôt dans les espaces vide-ordures des étages (constaté au 13^{ème} étage notamment) (articles R.146-20 et R.146-24 du code de la construction et de l'habitation).
- 7) Supprimer les blocages en position ouverte des portes donnant sur l'escalier central (constatés à plusieurs étages) et s'assurer que les ferme-portes fassent leur effet. ; remettre en place le vitrage sur la porte du 20^{ème} étage (articles R.146-20 et R.146-24 du code de la construction et de l'habitation).
- 8) Au sous-sol, supprimer tout stockage au droit du débouché des gaines de vide-ordures inutilisées, ou isoler les gaines par des éléments coupe-feu de degré 2 heures ou REI 120, de sorte à limiter les risques de propagation des fumées et gaz chauds dans les étages (articles R.146-20 et R.146-24 du code de la construction et de l'habitation).
- 9) Réaliser les essais et vérifications du groupe électrogène conformément aux dispositions de l'article GH 43 § 2f, et consigner leurs résultats dans un registre d'entretien (article GH 43).

NOTA : En application de la réglementation concernant l'accessibilité des personnes handicapées, les travaux doivent faire l'objet d'un examen par la commission compétente.

La Présidente de Séance,



Marie-José BOÉ

VERIFICATIONS TECHNIQUES PERIODIQUES

Types d'installation	Article de référence	Vérificateur	Périodicité
Désenfumage mécanique Débits de 20 % des compartiments	GH 4	Organisme agréé	1 an
Désenfumage naturel	GH 4	Organisme agréé	1 an
Thermiques (installations de chauffage et/ou de régulation)	GH 4	Organisme agréé	1 an
Electriques (y compris éclairage de sécurité)	GH 4	Organisme agréé	1 an
Paratonnerre	GH 4	Organisme agréé	2 ans
Ascenseurs à appel prioritaire	GH 4	Organisme agréé En présence SIé de maintenance	6 mois
Ascenseurs sans appel prioritaire	GH 4	Organisme agréé En présence SIé de maintenance	1 an
Système de Sécurité Incendie de catégorie A	GH 4	Organisme agréé	1 an
Extincteurs et robinets d'incendie armés	GH 4	Organisme agréé	1 an
Charge calorifique	GH 4	Organisme agréé	5 ans

L'article GH 4 précise que les vérifications techniques concernant un même type d'installation, hormis les vérifications de la charge calorifique, doivent être exécutées dans l'ensemble de l'immeuble sous la responsabilité d'un même organisme agréé.



ARRETE DE MISE EN DEMEURE

321 - OL		N° MD 068224 17 50 009
Établissement :	RESIDENCE PLEIN CIEL 2	
Situé :	9 rue Pierre Loti (LA 127)	
Représenté par :	Syndicat des copropriétaires représenté par la société SASIK 32 passage du Théâtre 68100 MULHOUSE	

Le Maire de la Ville de Mulhouse

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-1 et L 2212-2

Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment les articles L 122-1, L122-2, R122-1 à R122-29 et R.152-3 à R152-5,

Vu l'arrêté n°14/384 en date du 7 avril 2014 portant délégation de fonction à Madame Catherine RAPP,

Vu le décret n°95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,

Vu l'arrêté modifié du 25 juin 1980, portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public de la 1^{ère} à la 4^{ème} catégorie, complété par l'arrêté du 22 juin 1990 pour les établissements recevant du public de la 5^{ème} catégorie,

Vu l'arrêté préfectoral n°SIDPC-2017-153-01 du 2 juin 2017, portant constitution de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité,

Vu l'arrêté préfectoral n°SIDPC-2017-153-02 du 2 juin 2017 portant constitution de la Sous-commission Départementale de Sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur,

Vu le procès-verbal de la Sous-Commission Départementale de Sécurité n°SCV17019 en date du 11/04/2017, transmis en recommandé avec accusé de réception à la société SASIK, syndic de copropriété - 32 passage du Théâtre 68100 MULHOUSE,

Vu le courrier de la société SASIK en date du 29.06.2017,

Considérant le classement de la résidence Plein Ciel 2 en Immeuble de Grande Hauteur de classe GMA (habitation)

Considérant l'avis défavorable à l'occupation de l'immeuble Plein Ciel 2 émis par la Sous-commission Départementale de Sécurité,

Considérant les observations formulées par la société SASIK, syndic de copropriété suite à la transmission du procès-verbal n°SCV17019

ARRÊTE

ARTICLE 1^{er} : Le syndic des copropriétaires est mis en demeure de :

- Désigner un mandataire de sécurité
DÉLAI : 2 MOIS
- Réaliser un diagnostic de sécurité au regard des dispositions de l'arrêté du 18.10.1977 modifié par l'arrêté du 22.10.1982 et suivant la méthodologie précisée par le circulaire du 5.09.2008
DÉLAI : 4 MOIS

- Réaliser les vérifications réglementaires des installations techniques et le cas échéant lever les non-conformités relevées.
Transmettre une copie des rapports au service urbanisme de la Ville de Mulhouse.
DELAJ : 2 MOIS.

ARTICLE 2 : La résidence Plein Ciel 2 située 9 rue Pierre Loti à Mulhouse est classée Immeuble de Grande Hauteur de classe GHA à usage d'habitation.

ARTICLE 3 : Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement, la modification ou ne peuvent être exécutés qu'après autorisation du Préfet.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera notifié à l'exploitant et une ampliation sera transmise à :
- M. le Préfet du Haut-Rhin, SIDPC,
- M. le Sous-Préfet de Mulhouse,
- M. le Directeur départemental de la sécurité publique, Commissariat central de Mulhouse
- M. le Lieutenant-colonel, commandant le CSP de Mulhouse, Service Prévention

ARTICLE 5 : Conformément à l'article L.2131-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par le présent acte, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le Département de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L.2131-6.

ARTICLE 6 : Conformément à l'article L.2131-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, le présent arrêté peut faire l'objet d'une demande d'annulation devant le tribunal administratif de Strasbourg dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou publication.

Mulhouse, le 08/09/2017


Pour la Maire,
Adjointe déléguée

Catherine RAPP

Pôle 32 - Urbanisme et Aménagements
321 - Urbanisme réglementaire et permis de construire

Société NEXITY
Syndicat des copropriétaires
Résidence Plein Ciel 2
105 avenue de Colmar
68200 MULHOUSE

Affaire suivie par :
Olivier LUTHRINGER
Responsable cellule ERP
T 03.89.32.59.95
E olivier.luthringer@mulhouse-alsace.fr

Réf. : MD 068224 1750008
(à reporter dans toute correspondance)

Le 12 JUL. 2019

Objet : Mise en demeure

Madama, Monsieur,

Le 11 avril 2017, l'immeuble Plein Ciel 2 dont vous êtes le syndic de copropriété, a été reclassé Immeuble de Grande hauteur (IGH) par la sous-commission départementale de sécurité. Un avis défavorable à l'occupation de cet immeuble a également été émis compte tenu des carences relevées.

Un arrêté municipal en date du 8.9.2017 vous a été notifié demandant dans un délai qui est aujourd'hui à échéance, de désigner un mandataire de sécurité et réaliser un diagnostic de sécurité de l'immeuble.

Si à ce jour j'ai bien reçu le diagnostic de sécurité, aucun mandataire de sécurité n'a encore été désigné. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une obligation légale imposée par l'article R.122-14 du code de la Construction et de l'Habitation à laquelle il n'est pas possible de se soustraire.

Aussi, je vous enjoins de me communiquer sous quinze jours à compter de la réception du présent courrier, l'identité et les coordonnées du mandataire qui représentera la copropriété.

Dans un souci de cohérence, il serait pertinent de désigner le même mandataire pour les deux Immeubles Plein Ciel 1 et Plein Ciel 2 et vous invite donc à vous rapprocher de vos confrères de la société SASIK.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Pour le Maire
L'adjointe déléguée


Catherine RAPP

exp 29/03/19

Plan 32 - Urbanisme et Aménagements
321 - Urbanisme réglementaire et permis de construire

NEXITY
Syndic de la copropriété
Plain Ciel 2
105 avenue de Colmar
68200 MULHOUSE

Affaire suivie par :
Olivier LUTHRINGIER
Responsable cellule ERP
☎ 03.89.32.59.95
✉ olivier.luthringier@mulhouse-alsace.fr

Réf. : MD 068224 1750008
(à reporter dans toute correspondance)

Le 29 MARS 2019

Objet : Mise en demeure

Monsieur,

Le 11 avril 2017, l'immeuble Plain Ciel 2 dont vous êtes le syndic de copropriété, a été reclassé Immeuble de Grande Hauteur (IGH) par la sous-commission départementale de sécurité. Un avis défavorable à l'occupation de cet immeuble a également été émis compte tenu des carences relevées.

Un arrêté municipal en date du 8.9.2017 a été notifié au syndicat des copropriétaires demandant dans un délai qui est aujourd'hui à échéance de :

- réaliser un diagnostic de sécurité de l'immeuble
- faire contrôler l'ensemble des installations techniques de l'immeuble et le cas échéant de lever les non conformités relevées.

Je vous prie de bien vouloir trouver en pièce jointe le courrier de relance adressé à M. COULOS Lionel, mandataire de sécurité de l'immeuble.

Par ailleurs, la résidence Plain Ciel 2 ayant des équipements communs avec Plain Ciel 1, je vous demande de vous organiser avec le syndic et le mandataire de sécurité de cette deuxième copropriété pour d'une part réaliser la mise en sécurité des deux immeubles et d'autre part gérer les équipements communs aux deux immeubles.

Je vous remercie de me tenir informé d'ici la fin le 19 avril 2019 des dispositions et mesures retenues pour répondre à cette demande.


Afin de vous soutenir dans cette action, j'ai le plaisir de vous préciser que les études relatives à la mise en sécurité de l'immeuble pourront être cofinancées par l'ANAH et que cette copropriété peut être inscrite dans le plan national « Initiative Copropriétés » permettant le cas échéant un financement à 100% du montant HT des travaux.

Enfin, afin de faire le point sur ce dossier, je souhaiterais vous rencontrer avant la transmission au SOIS des diagnostics et proposition de schéma directeur de sécurité.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

PJ : 1

Pour le Maire
L'adjointe déléguée



Catherine RAPP

C. P. 2019/03

Société Nexity
M. COULOS Lionel
19 rue de Vienne
75801 PARIS Cedex 08

Affaire suivie par :
Olivier LUTHRINGER
Responsable cellule ERP
t 03.89.32.59.95
e olivier.luthringer@mulhouse-alsace.fr

Réf. : MD 069224 17S0008
(à répéter deux jours consécutifs)

Le 29 MARS 2019

Objet : Mise en demeure

Monsieur,

Le 11 avril 2017, l'immeuble Plein Ciel 2 dont vous êtes le mandataire de sécurité, a été reclassé Immeuble de Grande Hauteur (IGH) par la sous-commission départementale de sécurité. Un avis défavorable à l'occupation de cet immeuble a également été émis compte tenu des carences relevées.

Je prends note et je vous remercie des premières mesures prises par lors de l'assemblée générale de décembre 2018 visant à améliorer le niveau de sécurité de l'immeuble.

Toutefois, l'arrêté municipal en date du 8.9.2017 qui a été notifié au syndicat des copropriétaires demandant dans un délai qui est aujourd'hui à échéance de :

- réaliser un diagnostic de sécurité de l'immeuble
- faire contrôler l'ensemble des installations techniques de l'immeuble et le cas échéant de lever les non conformités relevées.

Si à ce jour j'ai bien reçu un diagnostic de sécurité, celui-ci a été réalisé sur la base de la réglementation du 5 septembre 2008 et non au regard des dispositions de l'arrêté du 18.10.1977 modifié par l'arrêté du 22.10.1982 et suivant la méthodologie précisée par la circulaire du 5.09.2008 tel que demandé dans ma décision.

Aussi, je vous enjoins de me transmettre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent courrier, une mise à jour du diagnostic suivant la méthodologie précitée, accompagnée d'une proposition d'actions correctives sous forme de schéma directeur d'amélioration de la sécurité.

La configuration de votre immeuble étant similaire à celle de l'immeuble voisin Plein Ciel 1, je vous demande de vous rapprocher du mandataire de cet immeuble (Société MSVA - M. Manuel ALFONSO) et de vous organiser pour présenter un travail commun.

Concernant la vérification des installations techniques, je vous demande de me transmettre sous quinze jours, les rapports de l'année 2018, les levées d'observations et conformément à l'article R122-39 du code de la Construction et de l'Habitation, de me présenter pour visa le registre de sécurité.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Pour le Maire
L'adjointe déléguée



Catherine RAPP



Extrait des délibérations du Conseil Municipal

Séance du 30 septembre 2021

49 conseillers présents (55 en exercice / 6 procurations)

PLAN INITIATIVE COPROPRIETES - QUARTIER DES COTEAUX : FINANCEMENT D'ETUDES COMPLEMENTAIRES POUR LA FINALISATION DU SCHEMA DE MISE EN SECURITE - COPROPRIETES PLEIN CIEL 1 ET 2 (535/8.5/383)

Depuis 2017, les copropriétés « Plein Ciel 1 et 2 » sont classées « immeubles de grande hauteur (IGH) ». Ainsi, pour se mettre en conformité avec cette réglementation, la sous-commission départementale de sécurité a demandé aux deux copropriétés la réalisation d'un schéma directeur d'amélioration de la sécurité.

Ces deux ensembles immobiliers ont également été inscrits en suivi national du Plan initiative copropriétés depuis l'automne 2018 et se situent dans le périmètre du quartier prioritaire des Coteaux.

Une première version de ce schéma a été transmise à la Ville de Mulhouse ainsi qu'aux partenaires (Agence nationale de l'habitat, Services d'incendie et de secours du Haut-Rhin et coordonnateur des plans de sauvegarde) en septembre 2020.

Toutefois, ce document est incomplet et ne permet pas à ce stade à la sous-commission de statuer. Les deux copropriétés restent également sous avis défavorable à l'occupation. La présence d'amiante, des travaux à conduire en site partiellement occupé et une amélioration du degré coupe-feu des planchers à réaliser, nécessitent des compléments d'études.

Pour finaliser ce document, il est donc nécessaire d'engager des études complémentaires sous maîtrise d'ouvrage des syndicats des copropriétaires. Ces études sont estimées à 95.000 € TTC maximum. Leur cahier des charges a été validé par un groupe de travail associant DDT, SDIS, Coordonnateur et Ville.

Un cofinancement de l'Agence Nationale de l'Habitat (Anah) à hauteur de 50% du montant HT des études sera sollicité par les copropriétés et a fait l'objet d'un premier accord de principe.

L'engagement de la Ville de Mulhouse, aux côtés de l'Anah, pour traiter cette problématique de sécurité est sollicité et permettre de finaliser au plus vite le schéma directeur. Aussi, il est proposé de compléter l'aide de l'Anah en finançant le reste à charge, s'élevant à 55.500 € maximum.

La participation de la Ville de Mulhouse sera versée aux syndicats des copropriétaires. Une convention de financement fixant les modalités de participation de la Ville de Mulhouse sera établie.

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021 sur la ligne de crédits suivante :

- Ligne de crédit n° 13512
Chapitre 204 – article 20422 – fonction 72
Service gestionnaire : 535

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

- approuve le financement des études complémentaires permettant la finalisation du schéma directeur d'amélioration de la sécurité ;
- approuve à ce titre le versement d'une subvention plafonnée à 55.500 € au bénéfice des copropriétés « Plein Ciel 1 et 2 » sur la base des conventions de financement afférentes ;
- autorise Madame le Maire ou son Adjoint délégué à signer toutes les pièces contractuelles nécessaires sur la base de la convention de financement afférente.

PJ : 2 conventions attributives de subvention

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME

Madame le Maire
Michèle LUTZ





CONVENTION ATTRIBUTIVE DE SUBVENTION

Entre d'une part

La Ville de Mulhouse, représentée par son Maire, Mme Michèle LUTZ, dûment habilitée à intervenir conformément à la Délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 désignée ci-après sous le terme « la Ville »,

et d'autre part

SYNCHRO 68, ayant son siège à Mulhouse – 32 passage du Théâtre à Mulhouse, représentée par sa Présidente, désignée ci-après sous le terme « SYNCHRO 68 »,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les droits et obligations des parties signataires.
Par conséquent, au titre de la présente convention, SYNCHRO 68 s'engage à mener, l'action suivante :

- **Plein Ciel 1 – Financement d'études complémentaires pour la finalisation du schéma de mise en sécurité 47 500 € TTC**

Compte tenu de l'intérêt que présente cette action pour la Ville de Mulhouse, celle-ci a décidé d'allouer une subvention pour cette opération d'un montant maximum de 27 750 € votée par le Conseil Municipal en date du 30 septembre 2021. Cette action sera menée conjointement avec le syndicat des copropriétaires de Plein Ciel 2.

Le montant définitif sera calculé selon la formule suivante : Montant TTC – (Montant HT x0,5).

Article 2 – Versement des subventions

La subvention, de 27 750 € sera versée, au compte de SYNCHRO 68 sur présentation du relevé des factures acquittées et d'un Relevé d'Identité Bancaire de la façon suivante :

- 50 % sur présentation de la 1^{ère} facture acquittée



- Le solde sur présentation de l'état détaillé des factures acquittées certifié par le comptable

Article 3 – Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

En contrepartie du versement de la subvention, SYNCHRO 68 dont les comptes sont établis pour un exercice courant du 1^{er} janvier au 31 décembre, devra :

- Communiquer à la Ville de Mulhouse, Service Habitat, le compte-rendu d'exécution et financier de l'action décrite à l'article 1^{er} de la présente convention dans les 6 mois suivant sa réalisation.
- Communiquer à la Ville de Mulhouse, Service Habitat au courant du 1^{er} semestre de l'année suivante, son bilan, son compte résultat (ou compte de dépenses et recettes) certifiés par le président ou le trésorier et sa liasse fiscale ainsi que le rapport d'activité de l'année écoulée. SYNCHRO 68 devra également fournir régulièrement les procès-verbaux des assemblées générales et du conseil d'administration relatifs à l'action mentionnée à l'article 1^{er}, ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts, la composition du conseil d'administration et du bureau.
- Faire mention de la participation de la Ville sur tout support de communication relatif à l'action décrite à l'article 1^{er} de la présente convention.
- La Ville de Mulhouse rappelle à SYNCHRO 68 que, bénéficiant du concours de fonds publics, elle est soumise à son contrôle et s'engage à justifier à tout moment sur demande de la Ville de l'utilisation des subventions reçues. Elle tiendra sa comptabilité à sa disposition à cet effet. D'une manière générale, SYNCHRO 68 s'engage à coopérer aux travaux des juridictions financières, de l'inspection générale des Finances et à répondre à toute demande d'information.

Article 4 – Responsabilité

L'aide financière apportée par la Ville de Mulhouse aux actions ne peut entraîner sa responsabilité à aucun titre que ce soit pour un quelconque fait ou risque, préjudiciable à SYNCHRO 68 ou à un tiers, pouvant survenir en cours d'exécution.

Article 5 – Modification de la convention

Toute modification du contenu de la présente convention fera l'objet d'un avenant à celle-ci pris par décision du Conseil Municipal.

Article 6 – Durée de la convention – Résiliation

La présente convention prend effet à compter de sa signature et pour la durée de l'opération, sauf dénonciation par la Ville de Mulhouse ou SYNCHRO 68, en respectant un préavis d'un mois avant l'expiration de la période contractuelle, par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Mulhouse ou SYNCHRO 68, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.

Article 7 – Cas de non-exécution

7.1 En cas de non-exécution de l'objet décrit à l'article 1, SYNCHRO 68 reconnaît son obligation d'avoir à rembourser à la Ville de Mulhouse la totalité du concours apporté.

7.2 Il en ira de même en cas de non-exécution des stipulations de l'article 3.

7.3 En cas d'exécution partielle ou imparfaite de l'objet de la présente convention, notamment si le coût réel de l'action s'avérait inférieur au montant prévisionnel indiqué à l'article 1^{er} de la présente convention, SYNCHRO 68 devra rembourser à la Ville de Mulhouse la part non justifiée de la subvention versée, sauf si elle a obtenu préalablement l'accord de la Ville de Mulhouse pour toute modification de l'objet (article 1) ou du report des délais d'exécution des actions.

7.4 Le reversement total ou partiel de l'aide ou l'interruption du versement sont décidés par la Ville de Mulhouse à la demande motivée de SYNCHRO 68, lorsque celle-ci ne souhaite pas poursuivre les actions et sollicite la résiliation de la convention.

7.5 Les reversements seront effectués par SYNCHRO 68 dans le mois qui suit la réception du titre de perception de la Ville de Mulhouse.

Fait à Mulhouse, en deux exemplaires le

Pour SYNCHRO 68
La Présidente

Pour la Ville de Mulhouse
l'Adjoint délégué

Marjorie LACAVE

Alain COUCHOT



CONVENTION ATTRIBUTIVE DE SUBVENTION

Entre d'une part

La Ville de Mulhouse, représentée par son Maire, Mme Michèle LUTZ, dûment habilitée à intervenir conformément à la Délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 désignée ci-après sous le terme « la Ville »,

et d'autre part

NEXITY, ayant son siège à Mulhouse – 32 passage du Théâtre à Mulhouse, représentée par son Directeur, désignée ci-après sous le terme « NEXITY »,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les droits et obligations des parties signataires.
Par conséquent, au titre de la présente convention, NEXITY s'engage à mener, l'action suivante :

- **Plein Ciel 2 – Financement d'études complémentaires pour la finalisation du schéma de mise en sécurité 47 500 € TTC**

Compte tenu de l'intérêt que présente cette action pour la Ville de Mulhouse, celle-ci a décidé d'allouer une subvention pour cette opération d'un montant maximum de 27 750 € votée par le Conseil Municipal en date du 30 septembre 2021. Cette action sera menée conjointement avec le syndicat des copropriétaires de Plein Ciel 1.

Le montant définitif sera calculé selon la formule suivante : Montant TTC – (Montant HT x0,5).

Article 2 – Versement des subventions

La subvention, de 27 750 € sera versée, au compte de NEXITY sur présentation du relevé des factures acquittées et d'un Relevé d'Identité Bancaire de la façon suivante :

- 50 % sur présentation de la 1^{ère} facture acquittée



- Le solde sur présentation de l'état détaillé des factures acquittées certifié par le comptable

Article 3 – Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

En contrepartie du versement de la subvention, NEXITY dont les comptes sont établis pour un exercice courant du 1^{er} janvier au 31 décembre, devra :

- Communiquer à la Ville de Mulhouse, Service Habitat, le compte-rendu d'exécution et financier de l'action décrite à l'article 1^{er} de la présente convention dans les 6 mois suivant sa réalisation.
- Communiquer à la Ville de Mulhouse, Service Habitat au courant du 1^{er} semestre de l'année suivante, son bilan, son compte résultat (ou compte de dépenses et recettes) certifiés par le président ou le trésorier et sa liasse fiscale ainsi que le rapport d'activité de l'année écoulée. NEXITY devra également fournir régulièrement les procès-verbaux des assemblées générales et du conseil d'administration relatifs à l'action mentionnée à l'article 1^{er}, ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts, la composition du conseil d'administration et du bureau.
- Faire mention de la participation de la Ville sur tout support de communication relatif à l'action décrite à l'article 1^{er} de la présente convention.
- La Ville de Mulhouse rappelle à NEXITY que, bénéficiant du concours de fonds publics, elle est soumise à son contrôle et s'engage à justifier à tout moment sur demande de la Ville de l'utilisation des subventions reçues. Elle tiendra sa comptabilité à sa disposition à cet effet. D'une manière générale, NEXITY s'engage à coopérer aux travaux des juridictions financières, de l'inspection générale des Finances et à répondre à toute demande d'information.

Article 4 – Responsabilité

L'aide financière apportée par la Ville de Mulhouse aux actions ne peut entraîner sa responsabilité à aucun titre que ce soit pour un quelconque fait ou risque, préjudiciable à NEXITY ou à un tiers, pouvant survenir en cours d'exécution.

Article 5 – Modification de la convention

Toute modification du contenu de la présente convention fera l'objet d'un avenant à celle-ci pris par décision du Conseil Municipal.

Article 6 – Durée de la convention – Résiliation

La présente convention prend effet à compter de sa signature et pour la durée de l'opération, sauf dénonciation par la Ville de Mulhouse ou NEXITY, en respectant un préavis d'un mois avant l'expiration de la période contractuelle, par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Mulhouse ou NEXITY, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.

Article 7 – Cas de non-exécution

- 7.1 En cas de non-exécution de l'objet décrit à l'article 1, NEXITY reconnaît son obligation d'avoir à rembourser à la Ville de Mulhouse la totalité du concours apporté.
- 7.2 Il en ira de même en cas de non-exécution des stipulations de l'article 3.
- 7.3 En cas d'exécution partielle ou imparfaite de l'objet de la présente convention, notamment si le coût réel de l'action s'avérait inférieur au montant prévisionnel indiqué à l'article 1^{er} de la présente convention, NEXITY devra rembourser à la Ville de Mulhouse la part non justifiée de la subvention versée, sauf si elle a obtenu préalablement l'accord de la Ville de Mulhouse pour toute modification de l'objet (article 1) ou du report des délais d'exécution des actions.
- 7.4 Le reversement total ou partiel de l'aide ou l'interruption du versement sont décidés par la Ville de Mulhouse à la demande motivée de NEXITY, lorsque celle-ci ne souhaite pas poursuivre les actions et sollicite la résiliation de la convention.
- 7.5 Les reversements seront effectués par NEXITY dans le mois qui suit la réception du titre de perception de la Ville de Mulhouse.

Fait à Mulhouse, en deux exemplaires le

Pour NEXITY
Le Directeur

Pour la Ville de Mulhouse
l'Adjoint délégué

Serge GASSER

Alain COUCHOT

COLMAR, le 14/10/2020

Délégation Locale du Haut-Rhin

Affaire suivie par : Emmanuel MACIA
Téléphone : 0389248409
Mail : emmanuel.macia@haut-rhin.gouv.fr

Syndicat des copropriétaires PLEIN CIEL 2
Monsieur BUCHET
9 RUE PIERRE LOTI
68200 MULHOUSE

Objet : Notification d'octroi d'une aide de l'Anah au titre d'une prestation d'ingénierie : financement d'un diagnostic de sécurité incendie et du schéma directeur Plein Ciel 2 au 9 rue Pierre Loti à Mulhouse

Référence dossier : 058009904 Syndicat des copropriétaires PLEIN CIEL 2

Monsieur,

Suite à votre demande en date du 24/09/2020, j'ai le plaisir de vous informer de l'octroi d'une subvention pour les prestations d'ingénieries suivantes : financement d'un diagnostic de sécurité incendie et du schéma directeur.

Le montant de la subvention octroyée s'établit à 1600 €, assis sur une dépense prévisionnelle de 3200€ HT financée au taux de 50 %.

La subvention constitue un maximum et fera l'objet d'un nouveau calcul si les dépenses finales correspondant aux prestations réalisées sont inférieures au montant prévisionnel.

Il est précisé que :

- dans tous les cas, les prestations subventionnées doivent commencer à être exécutées dans le délai d'un an à compter de la présente notification
- vous devrez justifier l'achèvement des prestations subventionnées en transmettant avant le 13/10/2023 votre demande de paiement contenant les pièces fixées à l'annexe 2 du RGA. Exceptionnellement, sur demande motivée et formulée avant le terme fixé, une prorogation d'un an du délai d'achèvement peut vous être accordée. A défaut, la décision d'octroi de la subvention deviendrait caduque

Les paiements seront effectués par l'agent comptable de l'Anah au compte ouvert au nom

titulaire du compte : SDC PLEIN CIEL 2

Code banque	Code guichet	N°compte	Clé RIB
40978	85	14997370001	86

Domiciliation

Filière P.R.I
74, rue Saint-Lazare
75009 PARIS

Code IBAN FR76 4097 8000 8514 9973 7000 186


Code BIC BSPFFRPPXXX

En cas de non respect des prescriptions relatives aux aides de l'Anah, la décision de subvention sera retirée et tout ou partie de la subvention perçue devra être reversée, en application du I de l'article R.321-21 du CCH et dans les conditions précisées à l'article 32 bis du RGA.

Je vous prie de croire, Monsieur, en l'expression de mes salutations les meilleures.

Pour le Président de
Mulhouse Alsace Agglomération et par délégation,
La Conseillère Communautaire

Fabienne ZELLER



COLMAR, le 14/10/2020

Délégation locale du Haut-Rhin

Affaire suivie par : Emmanuel MACIA
Téléphone : 0389248409
Mail : emmanuel.macia@haut-rhin.gouv.fr

Syndicat des copropriétaires PLEIN CIEL 2
Monsieur BUCHET
9 RUE PIERRE LOTI
68200 MULHOUSE

Objet : Notification d'octroi d'une aide de l'Anah au titre d'une prestation d'ingénierie : financement d'une étude façades/compartimentage et repérage amiante avant travaux Plein Ciel 2 au 9 rue Pierre Loti à Mulhouse

Référence dossier : 068009718 Syndicat des copropriétaires PLEIN CIEL 2

Monsieur,

Suite à votre demande en date du 10/02/2020, j'ai le plaisir de vous informer de l'octroi d'une subvention pour les prestations d'ingénieries suivantes : étude façades/compartimentage et repérage amiante avant travaux.

Le montant de la subvention octroyée s'établit à 11 273 €, assis sur une dépense prévisionnelle de 22 545 € HT financée au taux de 50 %.

La subvention constitue un maximum et fera l'objet d'un nouveau calcul si les dépenses finales correspondant aux prestations réalisées sont inférieures au montant prévisionnel.

Il est précisé que :

- dans tous les cas, les prestations subventionnées doivent commencer à être exécutées dans le délai d'un an à compter de la présente notification
- vous devrez justifier l'achèvement des prestations subventionnées en transmettant avant le 13/10/2023 votre demande de paiement contenant les pièces fixées à l'annexe 2 du RGA. Exceptionnellement, sur demande motivée et formulée avant le terme fixé, une prorogation d'un an du délai d'achèvement peut vous être accordée. A défaut, la décision d'octroi de la subvention deviendrait caduque

Les paiements seront effectués par l'agent comptable de l'Anah au compte ouvert au nom

titulaire du compte : SDC PLEIN CIEL 2

Code banque	Code guichet	N°compte	Clé RIB
40978	85	14997370001	86

Domiciliation

Filière P.R.I
74, rue Saint-Lazare
75009 PARIS

Code IBAN FR76 4097 8000 8514 9973 7000 186

Code BIC BSPFFRPPXXX

En cas de non respect des prescriptions relatives aux aides de l'Anah, la décision de subvention sera retirée et tout ou partie de la subvention perçue devra être reversée, en application du I de l'article R.321-21 du CCH et dans les conditions précisées à l'article 32 bis du RGA.

Je vous prie de croire, Monsieur, en l'expression de mes salutations les meilleures.

Pour le Président de
Mulhouse Alsace Agglomération et par délégation,
La Conseillère Communautaire

Fabienne ZELER





**PRÉFET
DU HAUT-RHIN**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Annexe n°8

CABINET DU PRÉFET

SERVICE DES SÉCURITÉS

BUREAU DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ CIVILE

Affaire suivie par : Mme Laurence DRANCOURT

Tel. : 03 89 29 20 42

laurence.drancourt@haut-rhin.gouv.fr

Colmar, le 23 MAI 2022

Le préfet du Haut-Rhin

à

**Madame le maire
Mairie
Service urbanisme
2 rue Pierre et Marie Curie
68100 MULHOUSE**

**LETTRÉ RECOMMANDÉE
AVEC ACCUSE DE RÉCEPTION**

Objet : Demande d'autorisation de travaux.

P.L. : 1

En date du 4 novembre 2021 vous avez déposé un dossier de demande d'autorisation de travaux (AT n° 068 224 20 1 0062) ayant pour objet l'extension des voies accessibles aux engins des services de secours au pied de l'immeuble de grande hauteur PLEIN CIEL 2, sis à Mulhouse, 9 rue Pierre Loti, sur toute la façade Nord.

Je vous informe que la sous-commission départementale de sécurité ERP/IGH a émis un avis favorable avec prescriptions à ce projet.

Ces travaux n'ayant pas d'impact sur les conditions existantes d'accessibilité du cadre bâti et comme ils ne concernent que la sécurité incendie, la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées émet un « sans avis » (article L222-3 du code de la construction et de l'habitation : la vérification de la conformité aux règles prévues à l'article L 161-1 (les règles d'accessibilité) n'est pas exigée lorsque les travaux n'ont pas d'incidence sur l'accessibilité du cadre bâti).

Par conséquent, je vous accorde l'autorisation sollicitée. Je vous demande toutefois de bien vouloir respecter les prescriptions émises par la sous-commission départementale ERP/IGH, dont vous trouverez le procès-verbal ci-joint.

Mes services restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Pour le préfet, et par délégation,
le secrétaire général,

Christophe MAROT

Destinataires :

- M. Manuel AFONSO - mandataire - Tour Plein Ciel 1
- M. le sous-préfet de Mulhouse
- M. le directeur des services d'incendie et de secours du Haut-Rhin - DSDI
- M. le directeur départemental des territoires - DSD - DAPI
- M. le directeur départemental de la sécurité publique du Haut-Rhin

Si vous estimez que la présente décision est contestable, vous pouvez, dans le délai de 2 mois à compter de la présente, soit

- un recours gracieux auprès de mes services sous ce présent timbre

- soit un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur, place Beauvau - 75000 PARIS Cedex 08

La réponse à ces deux recours administratifs ou le silence gardé par l'administration pendant plus de 2 mois, peuvent être contestés dans un nouveau délai de 2 mois par un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Strasbourg - 91 avenue de la Paix - BP 10389 - 67070 Strasbourg Cedex.



**PRÉFET
DU HAUT-RHIN**

*Liberté
Équité
Fraternité*

CABINET DU PRÉFET

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE
SECURITE E.R.P./I.G.H.

SECRETARIAT : D.D.S.I.S.
7, AVENUE JOSEPH REY
68027 COLMAR-CEDEx

Tél : 03-89-30-18-20
sous-commission_erp@sdla68.fr

SERVICE ERP NORD
TK21/PVT

Dossier suivi par : Lt-Colonel T. KELLENBERGER
Tél : 03-89-30-18-21
prevention.nord@sdla68.fr

COLMAR, LE 04 NOVEMBRE 2021

**PROCES-VERBAL DE REUNION
DE LA SOUS-COMMISSION**

N° D'ORDRE : SCE2102210

I - OBJET : ETUDE SUR DOSSIER D'UN IMMEUBLE DE GRANDE HAUTEUR
(Article R 146-12 du Code de la Construction et de l'Habitation)

REFERENCES DU DOSSIER	: AT 224 20 10062
RECU AU S.I.S. LE	: 04/11/2021
TRANSMIS PAR	: MONSIEUR LE PREFET DE HAUT-RHIN
REQUERANT	: VILLE DE MULHOUSE - Madame Michèle LUTZ - Maire
CODE IGH	: I22403011-000-0
ETABLISSEMENT	: IMMEUBLE PLEIN CIEL 2
ADRESSE	: 9, RUE PIERRE LOTI
COMMUNE	: MULHOUSE - 68100
DESTINATION, ACTIVITE(S)	: Immeuble de grande hauteur
CLASSEMENT	: IGH de classe « GH A » - Immeuble de Grande Hauteur à usage d'habitation
MANDATAIRE DE SECURITE*	: Monsieur Guillaume FAUSTEN

*en titre des articles R 146-18 et R 146-19 du Code de la Construction et de l'Habitation.

II - TRAVAUX PROJETES

Le dossier a pour objet l'extension des voies accessibles aux engins des services de secours au pied de l'immeuble de grande hauteur, sur toute la longueur de la façade Est et une grande partie de la façade Nord. Les voies créées répondront aux caractéristiques réglementaires des voies-échelles.

Les travaux répondent à deux objectifs

- augmenter, au moins partiellement, les longueurs de façades desservies par une voie-échelle : elles pourront permettre une mise en œuvre de moyens élévateurs aériens des sapeurs-pompiers sur une partie de celles-ci afin de pouvoir intervenir depuis l'extérieur sur les niveaux de hauteur inférieure à 30 mètres et de renforcer les possibilités d'attaquer un incendie se propageant en façade ;

- créer sur ces façades un volume de protection en pied d'immeuble en supprimant les zones de stationnement et en interdisant l'accès par des dispositifs de type potelets fixes ou amovibles (avec dispositifs de décondemnation identiques à ceux déjà en place sur le territoire de Mulhouse), conformément aux dispositions des articles GH 7 et GH 8.

Ces travaux visent à répondre à la prescription n°4 émise par la sous-commission départementale de sécurité ERP/IGH suite à la visite périodique du 11/12/2020, pour améliorer les possibilités d'intervention des secours dans l'attente de la réalisation des travaux de mise en sécurité de l'immeuble. Néanmoins, ils ne permettront pas de desservir les façades Sud et Ouest du bâtiment, contigües au parc de stationnement.

Les travaux n'ont pas vocation à réduire les dispositions constructives, techniques et organisationnelles à prendre pour assurer la mise en sécurité de l'IGH, les voies créées ne permettant pas d'accéder aux étages supérieurs depuis l'extérieur.

III – DESCRIPTION SOMMAIRE DU BATIMENT APRES TRAVAUX

3-1 Description des niveaux et des locaux :

L'immeuble « Résidence PLEIN-CIEL 2 » est implanté dans le quartier des Coleaux. Il a été construit simultanément à l'immeuble « Résidence PLEIN-CIEL 1 » auquel il est relié par un parc de stationnement couvert.

Les 2 immeubles sont totalement indépendants entre eux.

L'immeuble « Résidence PLEIN-CIEL 2 » a fait l'objet d'un dossier de dépôt de permis de construire au mois d'avril 1964, soit antérieurement à la date de parution du premier règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique (arrêté du 24/11/1967).

Le bâtiment présente une hauteur du plancher bas du dernier niveau par rapport au niveau d'accès des secours de 82 mètres, ce qui le fait entrer dans le champ d'application de la réglementation relative aux Immeubles de Grande Hauteur.

Elabli sur 25 niveaux, il se décompose comme suit :

- Terrasse :
 - 2 locaux ventilation
 - 1 local machinerie ascenseurs.
- 22^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 21^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 20^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 19^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 18^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.

- 17^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 16^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 15^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 14^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 13^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 12^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 11^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 10^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 9^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 8^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 7^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 6^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 5^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 4^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 3^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.

- 2^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers
- 1^{er} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers
- Entresol :
 - 1 appartement 3 pièces
 - 2 appartements 4 pièces
 - 3 appartements 5 pièces
 - 3 celliers
 - vide sur hall d'entrée
- Rez-de-chaussée :
 - 1 loge du concierge
 - 1 local professionnel : agence immobilière
 - 2 appartements 4 pièces
 - 1 appartement 5 pièces
 - 3 celliers
 - 1 hall d'entrée
 - 2 locaux techniques
 - 4 locaux techniques à usage non-précisé
- Sous-sol :
 - 1 local professionnel
 - plusieurs locaux à usage de caves ou non-précisé
 - 1 local containers
 - 2 locaux vide-ordures
 - 3 celliers
 - 1 local vélos
 - 6 locaux ventilation
 - des locaux de service

Le parc de stationnement couvert est établi sur 2 niveaux :

- sous-sol : 207 emplacements de stationnement, locaux groupe électrogène, sous-station, transformateur commune aux 2 IGH,
- rez-de-chaussée : 144 emplacements de stationnement, parkings visiteurs.

Tout en reliant les 2 immeubles entre eux, il n'est que contigu à chaque immeuble et ne se développe pas dans l'emprise de ces derniers.

2-2 Dispositions constructives et techniques :

Construction :

- Le bâtiment présente une stabilité au feu non clairement établie.
- La résistance au feu des planchers est, selon les investigations réalisées par EFECTIS, largement inférieure au degré coupe-feu 2 heures imposé par le règlement de sécurité dans les IGH, ou 1h30 pour un bâtiment d'habitation de 4^{ème} famille ; le degré coupe-feu atteint ne dépasse pas ¼ heure.
- Le C+D n'est pas respecté en façade, du fait de l'aménagement de loggias postérieurement à la construction de l'immeuble.
- L'escalier central n'est pas enclôsonné.
- Le degré d'enclôsonnement des 2 escaliers de secours ne semble pas conforme, e minima au niveau des portes.
- Le sous-sol est en liaison directe avec les étages par l'intermédiaire des halls et de l'escalier central.

- Le sous-sol de l'IGH n'est pas séparé du parc de stationnement couvert par des parois résistantes au feu.
- Les conduits et gaines ne sont pas protégés pour éviter une transmission verticale ou horizontale d'un incendie

Désenfumage :

- Le bâtiment ne comporte aucun désenfumage, ni des circulations horizontales communes, ni des escaliers.

Système de sécurité incendie :

- L'immeuble ne comporte aucun système de sécurité incendie.
- il n'existe pas de PC Sécurité.

3-3 Dispositions prises pour la mise en sécurité des personnes en situation de handicap selon l'article GH 8 :

Sans objet

3-4 Déroptions accordées et demandes d'avis acceptées par la Sous-Commission Départementale de Sécurité ERP/IGH :

Néant.

IV – HISTORIQUE

- 19/03/1964 : Etude du dossier de demande de permis de construire des Immeubles « Plein-Ciel » - Rapport technique de l'Inspection Départementale des Services d'Incendie et de Secours du Haut-Rhin
- 20/12/1967 : Visite de réception par l'Inspection Départementale des Services d'Incendie et de Secours du Haut-Rhin de la construction de la résidence « Plein-Ciel »
- 06/12/1972 : Visite de contrôle par l'Inspection Départementale des Services d'Incendie et de Secours du Haut-Rhin pour l'amélioration de la protection contre l'incendie de la résidence « Plein-Ciel ».
- 11/04/2017 : Visite de contrôle par la Sous-Commission Départementale de Sécurité ERP/IGH - avis favorable au reclassement de l'immeuble en Immeuble de Grande Hauteur et avis défavorable à l'occupation de l'immeuble.
- 11/12/2020 : Visite périodique par la Sous-Commission Départementale de Sécurité ERP/IGH (IGH de classe GH A - Habitation) - avis défavorable à l'occupation de l'immeuble.
- 27/10/2021 : Visite de contrôle par le groupe de visite de la Sous-Commission Départementale de Sécurité ERP/IGH (IGH de classe GH A - Habitation).
- 04/11/2021 : Etude par la Sous-Commission Départementale de Sécurité ERP/IGH du dossier AT 224 21 S0191 - Extension des voies-échelles en pied du bâtiment (IGH de classe GH A - Habitation) - avis favorable

V – EFFECTIFS

Absence de renseignements : les effectifs et la densité d'occupation de chaque niveau de l'immeuble sont à fournir.

VI – CLASSEMENT

Cet Immeuble de Grande Hauteur est soumis :

Aux règles du Code de la Construction et de l'Habitation (articles R.146-f à R.146-36 et R.184-1 à R.184-3).

Ainsi qu'aux textes suivants :

Arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des ERP et des IGH.

Circulaire du 07 juin 1974 et instruction technique provisoire du 07 juin 1974, concernant le désenfumage dans les IGH.

Pour les parties existantes de l'IGH non modifiées :

Arrêté du 18 octobre 1977 modifié, portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique.

Arrêté du 22 octobre 1982 modifiant l'arrêté du 18 octobre 1977 et portant sur les IGH dont le permis de construire a été déposé avant le 1^{er} avril 1978, et notamment son article 3.

Circulaire du 05 septembre 2008 relative à la sécurité contre l'incendie dans les immeubles de grande hauteur à usage d'habitation (IGH A) anciens.

Pour les parties de l'IGH modifiées à compter du 1^{er} avril 2012, ainsi que pour les dispositions à caractère administratif, celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques, ainsi qu'à l'entretien :

Arrêté du 30 décembre 2011, portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique.

Il se classe en IGH de classe « GH A » - Immeuble de Grande Hauteur à usage d'habitation.

VII – CALCUL DES DEGAGEMENTS

L'IGH est desservi par :

- 1 escalier central de 2 UP de large.
- 2 escaliers de secours, chacun dans une aile de l'immeuble, accessibles par la circulation horizontale (couloir) de desserte des appartements.

VIII – DEMANDE DE DEROGATIONS

Néant.

IX – ETAIENT PRESENTS

9-1 Membres avec voix délibérative :

- | | | |
|--|---|---|
| - Président | ; | Monsieur Thibaut WEISS – Chef du B.D.S.C. |
| - Préfecture du Haut-Rhin -
Service des Sécurités | ; | Madame Ingrid MILESI |
| - D.D.T. | ; | Monsieur Patrick REIBEL |
| - D.D.S.P. | ; | Major Jean-Marc GENG |
| - SIS 68 | ; | Commandant Nicolas HOUBRE |
| - Maire | ; | Avis Ecrit Motivé |

9-2 Membres avec voix consultative :

/

9-3 Autre(s) personne(s) :

- | | | |
|---------------|---|----------------------|
| - Gendarmerie | ; | Major Denis AUBERTIN |
|---------------|---|----------------------|

X – AVIS DE LA COMMISSION

10-1 Étendu le rapporteur du dossier, Commandant N. HOUBRE, la Sous-Commission émet un avis :

FAVORABLE au projet
néanmoins cet avis ne lève pas l'avis défavorable émis depuis le 11/04/2017

10-2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES OBLIGATOIRES pour le suivi du dossier :

Néant.

10-3 Conformément à l'article 40 du Décret n° 95-260 modifié, la Sous-Commission demande la REALISATION DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES SUIVANTES :

- 1) Respecter l'ensemble des dispositions prévues dans la notice de sécurité et les plans joints au dossier.
- 2) A la fin des travaux, transmettre au Service d'Incendie et de Secours du Haut-Rhin (groupement Prévision-Opérations) des plans définitifs et cotés, à l'échelle 1/200^{ème}, des voies créées, afin de permettre la mise à jour du plan d'établissement répertorié (plan d'intervention) de l'IGH (article R.146-32 du code de la construction et de l'habitation).

Le Président de Séance,



Thibaut WEISS

NOTA : Le dossier est conservé au Secrétariat de la Commission de Sécurité.



**PRÉFET
DU HAUT-RHIN**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



**CABINET DU PRÉFET
SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE
DE SÉCURITÉ ERP/IGH**
Secrétariat : service d'incendie et de secours du Haut-Rhin

**SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS
SOUS-DIRECTION DE LA DOCTRINE ET DU
POTENTIEL OPÉRATIONNELS
GROUPEMENT PRÉVENTION DES RISQUES INCENDIE**
Service ERP Sud (893)
Tél : 03 89 60 69 10 / prevention.sud@sdis68.fr
Dossier suivi par : Lieutenant-Colonel T. KEULENBERGER

**PROCES VERBAL n°SCE2201333
en date du 07 juillet 2022**

ETUDE D'UN DOSSIER

Référence du dossier : reçu le : 30/05/2022
Nom du demandeur : NEXITY - Monsieur Guillaume FAUSTEN
Service instructeur : PREFECTURE DU HAUT-RHIN

NOM OU RAISON SOCIALE

IMMEUBLE PLEIN-CIEL 1

Code IGH : 224G3010

DESIGNATION DE L'ETABLISSEMENT

Adresse : 7, RUE PIERRE LOTI
Code postal / commune : 68 100 MULHOUSE

Classement : IGH de classe « GH A » - Immeuble de Grande Hauteur à usage d'habitation.

Nature de l'activité : Immeuble de Grande Hauteur
Mandataire Sécurité : Monsieur Manuel AFONSO.

NOM OU RAISON SOCIALE

IMMEUBLE PLEIN-CIEL 2

Code IGH : 22403011

DESIGNATION DE L'ETABLISSEMENT

Adresse : 9, RUE PIERRE LOTI

Code postal / commune : 68 100 MULHOUSE

Classement : IGH de classe « GH A » - Immeuble de Grande Hauteur à usage d'habitation.

Nature de l'activité : Immeuble de Grande Hauteur

Mandataire Sécurité : Monsieur Guillaume FAUSTEN

I. OBJET DU DOSSIER

1.1 LE CONTEXTE :

Le dossier a pour objet de solliciter l'avis de la Sous-Commission Départementale de Sécurité ERP/IGHI sur le Schéma Directeur de Mise en Sécurité des 2 Immeubles de Grande Hauteur « Résidence Plein-Ciel 1 » et « Résidence Plein-Ciel 2 ».

Les 2 bâtiments, qui constituent des immeubles indépendants l'un de l'autre, ont été édifiés simultanément après un permis de construire obtenu en 1964, soit à une date antérieure à la parution par arrêté du 24/11/1967 du premier règlement de sécurité pour la construction des Immeubles de Grande Hauteur (IGH) et leur protection contre les risques d'incendie.

La parution le 18/10/1977 d'un arrêté portant nouveau règlement de sécurité pour la construction des Immeubles de Grande Hauteur et leur protection contre les risques d'incendie a été suivie d'un arrêté modificatif du 22/10/1982. Ce dernier dans son article 3 impose des dispositions aux Immeubles relevant de la définition des IGH et dont le permis de construire a été déposé avant le 01/04/1978.

Une circulaire du ministre de l'Intérieur datée du 05/09/2003 établit une méthodologie permettant d'aider les mandataires des IGH de classe « A » anciens à mettre en œuvre des mesures d'améliorations de la sécurité des immeubles dont ils ont la charge.

Cette méthodologie doit comprendre les étapes suivantes :

- un état des lieux, réalisé selon un canevas annexé à la circulaire ;
- une analyse des constats et un diagnostic, basés sur les écarts entre la situation existante et la réglementation applicable (règlement de sécurité du 18/10/1977), suivis d'une analyse de risques ;
- des propositions d'actions correctives constituant un schéma directeur d'amélioration de la sécurité, comportant notamment les mesures d'amélioration envisagées avec un ordre de priorité et un calendrier des travaux.

C'est sur la base de ces dispositions que la Sous-Commission Départementale de Sécurité ERP/IGHI a lors d'une visite de contrôle le 11/04/2017 reclassé les 2 bâtiments, dont la hauteur du plancher bas du dernier niveau par rapport au niveau d'accès des secours est de 62 mètres, en Immeubles de Grande Hauteur de classe « GH A », et émis notamment l'analyse de risques et les 2 prescriptions suivantes, reprises lors des visites périodiques du 11/12/2020 et de contrôle du 27/10/2021 :

ANALYSE DES RISQUES :

- **Risques d'éclosion d'un incendie :**
L'absence de vérifications systématiques et d'entretien des installations techniques dans les logements et la présence de gaz dans l'immeuble vont accroître le risque d'éclosion d'un incendie.
- **Risques de propagation d'un incendie :**
L'absence d'encloisonnement réglementaire des cages d'escalier, et notamment de l'escalier principal, l'absence d'isolement des locaux à risques au sous-sol, l'ouverture du hall d'entrée sur l'escalier principal vont permettre une propagation très rapide des effets d'un incendie à l'ensemble des étages de l'immeuble. Ce risque est accru par la très faible résistance coupe-feu des planchers, qui peut entraîner une rapide propagation verticale d'un incendie entre logements superposés, ce qui mettra en danger les occupants n'ayant pu évacuer du fait de l'absence de protection des circulations.
De plus, la non-conformité des façades peut entraîner une rapide propagation verticale d'un incendie par l'extérieur, ce qui peut mettre en danger les occupants de nombreux appartements qui seraient dans l'incapacité à évacuer du fait de l'absence de protection des circulations.
- **Risques pour l'évacuation ou la mise en sécurité des occupants :**
La propagation rapide des fumées et gaz chauds d'un incendie à tous les étages, l'absence ou l'insuffisance d'encloisonnement des escaliers, l'absence de désenfumage des circulations horizontales et des cages d'escaliers qui vont empêcher une évacuation des occupants menacés, l'impossibilité d'une évacuation par l'extérieur du fait de la hauteur du bâtiment vont mettre en danger les occupants en cas de sinistre. Ce danger est accru par l'absence de détection automatique d'incendie qui empêchera la découverte rapide d'un sinistre.

L'ensemble de ces non-conformités et l'absence de dispositifs constructifs, de sécurité, de surveillance adaptés aux caractéristiques de l'immeuble rendent ce dernier particulièrement dangereux pour ses occupants en cas de développement d'un incendie, avec un risque de décès pour les personnes n'ayant pu rapidement l'évacuer.

PRESCRIPTIONS :

- 2) Réaliser une analyse de la situation de l'immeuble au regard de la réglementation de sécurité contre l'incendie dans les immeubles de grande hauteur, et notamment des dispositions de l'arrêté du 18 octobre 1977 modifié par l'arrêté du 22 octobre 1982.

Conduire cette analyse selon la méthodologie précisée par la circulaire NOR/INT/E/08/00154/C du 05 septembre 2008 relative à la sécurité contre l'incendie dans les immeubles de grande hauteur à usage d'habitation (IGH A) anciens, à savoir :

- un état des lieux selon le canevas en annexe de la circulaire précitée,
- une analyse des constats – diagnostic,
- des propositions d'actions correctives sous la forme d'un schéma directeur d'amélioration de la sécurité.

Présenter chacune des phases de l'analyse au groupement Prévention du Service Départemental d'Incendie et de Secours avant d'engager la phase suivante.

- 3) Soumettre le schéma directeur d'amélioration de la sécurité à la Sous-Commission Départementale de Sécurité ERPAGH pour validation.

1.2 TRAVAUX PRÉVUS DANS LE SCHEMA DIRECTEUR DE MISE EN SECURITE :

Le schéma directeur de mise en sécurité présenté propose, pour chacun des 2 IGH, la réalisation des travaux suivants :

Dispositions constructives :

- suppression des loggias aménagées a posteriori, pour recréer des balcons et ainsi respecter le C+D ;
- renforcement des éléments de façade dans les dièdres rattrapés pour leur donner une résistance coupe-feu de degré 2 heures ;
- renforcement du degré de résistance au feu des planchers sous les 3 niveaux, pour les rendre REI 120 ou EI 120 (disposition non-conforme au règlement de sécurité) ;
- renforcement du degré de résistance au feu des parois de la cage d'escalier centrale ;
- séparation de la passerelle de l'entresol par rapport à la cage d'escalier centrale par des parois REI 120 et un bloc-porte EI 120 C à fermeture asservie ;
- séparation de la cage d'escalier centrale par rapport au hall d'entrée par des parois REI 120 et un bloc-porte EI 120 C à fermeture asservie ;
- séparation de la cage d'escalier centrale par rapport à la circulation du sous-sol par des parois REI 120 et un bloc-porte EI 120 C à fermeture asservie (disposition non-conforme au règlement de sécurité) ;
- remplacement des portes de la cage d'escalier centrale par des blocs-portes EI 120 C (disposition non-conforme au règlement de sécurité) ;
- création au sous-sol d'un cheminement horizontal donnant directement sur l'extérieur depuis les escaliers de secours, isolé par des parois EI 120 et une porte coupe-feu de degré 2 h en façade ;
- remplacement des portes palières des appartements par des portes E 60 C avec ferme-porte ;
- renforcement du degré de résistance au feu du plancher haut du parking couvert, pour le rendre EI 120 sur une distance de 8 mètres par rapport aux IGH ;
- renforcement du degré de résistance au feu des murs et du plafond du sas d'intercommunication avec le parking, pour les rendre EI 240 ;
- mise en place de blocs-portes EI 120 C dans le sas d'intercommunication avec le parking ;
- isolement du local TGBT par des parois et portes EI 120 : néanmoins, l'accès à ce local se fera depuis le sas d'intercommunication avec le parking.

Désenfumage :

- mise en suppression des cages d'escaliers centrale et de secours ;
- mise en place d'un désenfumage mécanique dans les circulations horizontales communes, comportant notamment un volet de transfert entre l'escalier central et ces circulations ; mise en place d'une hiérarchie de pression entre les escaliers et les circulations horizontales communes, mais sans sas d'intercommunication (disposition non-conforme au règlement de sécurité) ;
- implantation des ventilateurs de soufflage en sous-sol, des ventilateurs d'extraction en toiture ;
- création d'un désenfumage naturel du hall d'entrée (RdC + entresol) par ouvrant en façade ;
- création d'un exutoire de fumées (désenfumage de secours) en toiture des cages d'escaliers centrale et de secours.

Ascenseurs :

- remplacement complet des ascenseurs avec commande prioritaire ;
- remplacement des portes palières et cabines d'ascenseurs ;
- création d'une alimentation électrique secours des ascenseurs ;
- proposition d'absence de dispositif de non-stop, les ascenseurs étant intégrés dans le volume de la cage d'escalier centrale.

Ventilation :

- création d'un nouveau réseau de VMC : gaines verticales et horizontales, avec clapets coupe-feu au droit des appartements ;
- remplacement des ventilateurs d'extraction par des appareils de résistance 400° C durant 2 heures.

Gaz :

- suppression des conduites de gaz dans tout l'immeuble.

Electricité - éclairage :

- remplacement du transformateur par un nouvel appareil, commun aux 2 IGH et au parking (disposition non-conforme au règlement de sécurité) ;
- remplacement du groupe électrogène par un nouvel appareil de puissance adaptée, commun aux 2 IGH (disposition non-conforme au règlement de sécurité) ;
- création de gaine EI 120 entre le groupe électrogène (implanté dans le parking) et les TGBT ;
- remplacement du TGBT ;
- création d'un Tableau Général de Sécurité pour l'alimentation des installations de sécurité ;
- remise à neuf des colonnes montantes d'alimentation électrique pour augmenter la puissance disponible (suite à la suppression du gaz) ;
- mise en place de blocs autonomes d'éclairage de sécurité dans les cages d'escaliers ;
- réalisation d'un éclairage minimal dans les circulations horizontales communes et les cages d'escaliers ;
- reprise du tableau de distribution de l'éclairage du parking

Système de sécurité incendie (SSI) :

- mise en place d'un SSI de catégorie A option IGH commun aux 2 IGH et au parking (disposition non-conforme au règlement de sécurité) ;
- implantation des équipements centraux dans chaque loge de gardien, sans création de PC de sécurité (disposition non-conforme au règlement de sécurité) ;
- mise en place de détection automatique d'incendie dans les circulations horizontales communes, les locaux techniques (y compris dans le parking) et les locaux à risques particuliers ;
- mise en place de dispositifs sonore d'alarme incendie par compartiment.

Moyens de secours :

- regroupement des orifices d'alimentation des colonnes sèches à proximité des voies-engins ;
- mise en place d'interphones de sécurité sur chaque palier de l'escalier central ;
- mise en place d'extincteurs dans les circulations horizontales communes ;
- mise en place d'extincteurs à poudre à déclenchement automatique dans les locaux poubelles ;
- tests des colonnes sèches existantes pour décider de leur maintien ou leur remplacement.

Service de sécurité incendie :

- Il est prévu de former les gardiens d'immeubles à l'exploitation du SSI, mais sans qu'ils aient une qualification SSIAP (disposition non-conforme au règlement de sécurité) ;
- la nuit et le week-end, la surveillance se ferait à distance (télé-surveillance) avec intervention d'une société extérieure, donc sans présence permanente (24/7) d'un service de sécurité sur site (disposition non-conforme au règlement de sécurité)

1.3 ORDRE DE PRIORITÉ DES TRAVAUX PROPOSÉ :

Il est proposé de réaliser les travaux du schéma directeur de mise en sécurité selon l'ordre suivant, valable pour chacun des IGH :

- relogement des occupants de l'aile A ;
- réalisation de la totalité des travaux dans l'aile A (durée : 13 mois) ;
- relogement des occupants de l'aile B ;
- réalisation de la totalité des travaux dans l'aile B (durée : 13 mois).

Les travaux sur l'ensemble d'une aile sont rendus nécessaires par les travaux de désamiantage qui seront à réaliser notamment dans les différentes parties communes.

II. HISTORIQUE DE L'ETABLISSEMENT

IMMEUBLE PLEIN-CIEL 1 :

• Visites :

Date :	Commission	Type de visite :	Avis :
11/04/2017	S/Com ERP/IGH	Visite de contrôle- avis favorable au reclassement de l'immeuble en Immeuble de Grande Hauteur et avis défavorable à l'occupation de l'immeuble.	Défavorable
11/12/2020	S/Com ERP/IGH	Visite périodique.	Défavorable
27/10/2021	S/Com ERP/IGH	Visite de contrôle en groupe de visite. Etude du rapport de visite de contrôle le 18/11/2021	Défavorable

Liste non exhaustive

• Etudes :

Date :	Etude par la sous-commission départementale de sécurité ERP/IGH / par le SIS du Haut-Rhin	Avis :	Réceptionné :
19/03/1964	Etude du dossier de demande de permis de construire par l'Inspection Départementale des Services d'Incendie et de Secours du Haut-Rhin.		
16/03/2021	Etude du dossier AT 224 20 10050 - Remplacement des calorifugeages des canalisations d'eau chaude sanitaire et de chauffage et de l'isolation du plancher haut de l'ensemble du sous-sol (IGH de classe GH A - Habitation).	Favorable	Non
04/11/2021	Etude du dossier AT 224 21 S0190 - Extension des voies-échelles en pied du bâtiment (IGH de classe GH A - Habitation).	Favorable	Non

Liste non exhaustive

• Demandes de dérogation accordées : Néant.

IMMEUBLE PLEIN-CIEL 2 :

• Visites :

Date :	Commission	Type de visite :	Avis :
11/04/2017	S/Com ERP/IGH	Visite de contrôle- avis favorable au reclassement de l'immeuble en Immeuble de Grande Hauteur et avis défavorable à l'occupation de l'immeuble.	Défavorable
11/12/2020	S/Com ERP/IGH	Visite périodique.	Défavorable
27/10/2021	S/Com ERP/IGH	Visite de contrôle en groupe de visite. Etude du rapport de visite de contrôle le 18/11/2021.	Défavorable

Liste non exhaustive

• **Etudes :**

Date :	Etude par la sous-commission départementale de sécurité ERP/IGH / par le SIS du Haut-Rhin	Avis :	Réceptionné :
19/03/1964	Etude du dossier de demande de permis de construire par l'inspection Départementale des Services d'Incendie et de Secours du Haut-Rhin.		
04/11/2021	Etude du dossier AT 224 21 S01B1 - Extension des voies-échelles en pied du bâtiment (IGH de classe GH A - Habitation)	Favorable	Non

Liste non exhaustive

• **Demandes de dérogation accordées : Néant.**

III. DESCRIPTION DE L'ETABLISSEMENT

• **Description des niveaux et des locaux :**

Les immeubles « Résidence PLEIN-CIEL 1 » et « Résidence PLEIN-CIEL 2 » sont implantés dans le quartier des Colzaux. Ils ont été construits simultanément et sont reliés par un parc de stationnement couvert.

Les 2 immeubles sont totalement indépendants entre eux.

Les immeubles « Résidence PLEIN-CIEL 1 » et « Résidence PLEIN-CIEL 2 » ont fait l'objet d'un dossier de dépôt de permis de construire au mois d'avril 1964, soit antérieurement à la date de parution du premier règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique (arrêté du 24/11/1967).

Les bâtiments présentent une hauteur du plancher bas du dernier niveau par rapport au niveau d'accès des secours de 62 mètres, ce qui les fait entrer dans le champ d'application de la réglementation relative aux Immeubles de Grande Hauteur.

Etablis sur 25 niveaux et de conception identique, ils se décomposent chacun comme suit :

- Terrasse :
 - 2 locaux ventilation
 - 1 local machinerie ascenseurs.

- 22^{ème} étage :
 - Plein-Ciel 1 :**
 - 2 appartements 3 pièces
 - 2 appartements 4 pièces
 - 2 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
 - Plein-Ciel 2 :**
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.

- 21^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.

- 20^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.

- 19^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.

- 16^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 17^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 16^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 15^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 14^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 13^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 12^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 11^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 10^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 9^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 8^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 7^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 8^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 5^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 4^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 3^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.

- 2^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
 - 1^{er} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
 - Entresol :
 - 1 appartement 3 pièces
 - 2 appartements 4 pièces
 - 3 appartements 5 pièces
 - 3 celliers
 - vide sur hall d'entrée.
 - Rez-de-chaussée :
 - Plein-Ciel 1 :**
 - 1 loge du concierge
 - 1 cabinet médical
 - 2 appartements 4 pièces
 - 1 appartement 5 pièces
 - 2 celliers
 - 1 hall d'entrée
 - 2 locaux techniques
 - 4 locaux techniques à usage non-précisé.
 - Plein-Ciel 2 :**
 - 1 loge du concierge
 - 1 local professionnel : agence immobilière
 - 2 appartements 4 pièces
 - 1 appartement 5 pièces
 - 3 celliers
 - 1 hall d'entrée
 - 2 locaux techniques
 - 4 locaux techniques à usage non-précisé
 - Sous-sol :
 - Plein-Ciel 1 :**
 - plusieurs locaux à usage de caves ou non-précisé
 - 1 local conteneurs
 - 2 locaux vide-ordures
 - 3 celliers
 - 1 local vélos
 - 6 locaux ventilation
 - des locaux de service
 - un local relié par un escalier intérieur au cabinet médical du rez-de-chaussée.
 - Plein-Ciel 2 :**
 - 1 local professionnel
 - plusieurs locaux à usage de caves ou non-précisé
 - 1 local conteneurs
 - 2 locaux vide-ordures
 - 3 celliers
 - 1 local vélos
 - 6 locaux ventilation
 - des locaux de service.
- Le parc de stationnement couvert est établi sur 2 niveaux :
- sous-sol : 207 emplacements de stationnement, locaux groupe électrogène, sous-station, transformateur communs aux 2 IGH,
 - rez-de-chaussée : 144 emplacements de stationnement, parkings visiteurs.

Tout en reliant les 2 immeubles entre eux, le parc de stationnement n'est que contigu à chaque immeuble et ne se développe pas dans l'emprise de ces derniers.

▪ Détermination des effectifs :

Absence de renseignements

▪ Construction :

- Les bâtiments présentent une stabilité au feu inférieure à 2 heures.
- La résistance au feu des planchers est selon les investigations réalisées par EFACTIS, largement inférieure au degré coupe-feu 2 heures imposé par le règlement de sécurité dans les IGH, ou 1h30 pour un bâtiment d'habitation de 4^{ème} famille ; le degré coupe-feu atteint ne dépasse pas ½ heure.
- Le C+D n'est pas respecté en façade, du fait de l'aménagement de loggias postérieurement à la construction des immeubles : la plupart de ces loggias ont été transformées en pièces de vie.
- L'escalier central n'est pas enclôsonné.
- Le degré d'enclôsonnement des 2 escaliers de secours de chaque immeuble n'est pas conforme, a minima au niveau des portes.
- Le sous-sol est en liaison directe avec les étages par l'intermédiaire des halls et de l'escalier central.
- Le sous-sol de chacun des IGH n'est pas séparé du parc de stationnement couvert par des parois résistantes au feu.
- Les conduits et gaines ne sont pas protégés pour éviter une transmission verticale ou horizontale d'un incendie.

▪ Dégagements :

Chaque IGH est desservi par :

- 1 escalier central de 2 UP de large
- 2 escaliers de secours, chacun dans une aile de l'immeuble, accessibles par la circulation horizontale (couloir) de desserte des appartements.

▪ Désenfumage :

- Les bâtiments ne comportent aucun désenfumage, ni des circulations horizontales communes, ni des escaliers.

▪ Système de Sécurité Incendie :

- Les immeubles ne comportent aucun système de sécurité incendie.
- Il n'existe pas de PC Sécurité.

▪ Moyens de secours :

- Des extincteurs sont présents dans les circulations horizontales communes du bâtiment Plein-Ciel 1.
- Des colonnes sèches sont présentées dans les circulations horizontales communes de chaque aile et dans les escaliers de secours
- Il n'existe pas Robinets d'incendie Armés.
- Les locaux vide-ordures au sous-sol sont dotés d'extincteurs fixes à déclenchement automatique

IV. TEXTES APPLICABLES

Code de la Construction et de l'Habitation ; articles R.146-1 à R.146-36 et R.184-1 à R.184-3.

Arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des ERP, et des IGH.

Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie du Haut-Rhin.

Pour les parties existantes de l'IGH non modifiées :

Arrêté du 18 octobre 1977 modifié, portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique.

Arrêté du 22 octobre 1982 modifiant l'arrêté du 18 octobre 1977 et portant sur les IGH dont le permis de construire a été déposé avant le 1^{er} avril 1978, et notamment son article 3

Circulaire du 05 septembre 2008 relative à la sécurité contre l'incendie dans les immeubles de grande hauteur à usage d'habitation (IGH A) anciens.

Circulaire du 07 juin 1974 et instruction technique provisoire du 07 juin 1974, concernant le désenfumage dans les IGH.

Pour les parties de l'IGH modifiées à compter du 1^{er} avril 2012, ainsi que pour les dispositions à caractère administratif, celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques, ainsi qu'à l'entretien :

Arrêté du 30 décembre 2011, portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique.

V. DEMANDES DE DEROGATION / AVIS

Néant / sans objet

VI. ANALYSE

Les éléments du diagnostic confirment totalement l'analyse de risques effectuée par la sous-commission départementale de sécurité lors des dernières visites des 2 IGH

Les travaux prévus apportent un renforcement du niveau de sécurité des IGH, mais sans atteindre celui qui est attendu pour un bâtiment de ce type, notamment sur les points suivants :

- la protection des circulations verticales,
- la limitation des risques de propagation verticale,
- les alimentations des dispositifs de sécurité,
- la surveillance permanente et les réactions immédiates en cas de sinistre.

Il est en conséquence nécessaire de compléter les travaux prévus par d'autres dispositions détaillées dans le chapitre Prescriptions, incluant des dispositions à prendre sans attendre la réalisation des travaux.

Nota : une note de la Ville de Mulhouse à la sous-commission départementale de sécurité, transmise le 06/07/2022, propose la réalisation de premières mesures pour assurer la sécurité des occupants,

Les éléments de cette note n'ont pas été pris en compte, parce que la sécurité des occupants ne sera assurée qu'à la réalisation finale de l'ensemble des travaux prévus et prescrits, qui doivent intervenir au plus tôt. La seule mesure immédiate au regard du niveau de sécurité actuel est la mise en place d'une surveillance humaine permanente en matière de sécurité incendie.

Il appartient au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, de décider, s'il le juge nécessaire, des mesures transitoires à adopter

VII. DECISION DE LA COMMISSION

• Membres avec voix délibérative :

Présidente	Madame Marie-José BOË – Chef du Service des Sécurité
Préfecture du Haut-Rhin Service des Sécurité	Madame Laurence DRANCOURT
S.I.S.	Commandant Nicolas HOUBRE / Capitaine Julien TESNIERE
D.D.S.P.	Major Jean-Marc GENG
D.D.T.	Monsieur Patrick REIBEL
Maire	Monsieur Alain COUCHOT – Adjoint au Maire

• Membres avec voix consultative :

Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale du Haut-Rhin	Madame Maryline BUESSLER – Conseillère prévention
--	---

• Autres personnes :

Gendarmerie	Adjudant Daniel LE DOUBLO
D.D.T.	Madame Marie-Madeleine JONAS – SHBD – Chef du Bureau parc privé
Ville de Mulhouse	Monsieur Benoit LOOS – Directeur du Pôle Urbanisme et Aménagement

La commission, après avoir pris connaissance de l'étude qui lui a été présentée, émet un

AVIS FAVORABLE au schéma directeur de mise en sécurité

VIII. PRESCRIPTIONS

Conformément à l'article 40 du décret n°95-260 modifié, la Commission demande la réalisation des prescriptions techniques suivantes :

1. Réaliser l'intégralité des travaux énumérés dans le Schéma Directeur de Sécurité transmis le 13/05/2022.
2. Avant toute réalisation de travaux, déposer un dossier de demande d'autorisation auprès de l'autorité de police administrative pour avis de la sous-commission départementale de sécurité ERP/IGH (articles R 146-12 à R 146-17 du Code de la Construction et de l'Habitation).
3. Isoler par des éléments pare-flammes de degré 2 heures les façades et murs du parking couvert dans les parties du volume de protection de chacun des IGH (article GH 8 de l'arrêté du 18/10/1977)
4. S'assurer que la structure du parking soit indépendante de celle des 2 IGH (article GH 8).
5. Décanfumer le sas d'intercommunication avec le parking couvert et supprimer l'accès au local Transformateur depuis le sas (article GH 10).
6. Respecter l'ensemble des dispositions de l'article GH 13 concernant les dièdres rentrants des façades.
7. Remplacer les volets en façades par des volets classés M0 (et non M1 comme proposé) (article GH 12).
8. Les compartiments regroupant 9 niveaux ne sont pas autorisés (article R 146-10 du Code de la Construction et

9. Rendre les parois de la cage d'escalier centrale EI 120 (article GH 17).
10. La solution proposée ne permet pas une protection suffisante des cages d'escaliers centrale et de secours. Créer un sas coupe-feu de degré 2 heures conforme aux dispositions des articles GH 18 et GH 26 entre les circulations horizontales communes et la cage d'escalier centrale. Ce sas devra être désenfumé.
11. Supprimer les accès des locaux donnant directement dans les dégagements créés pour relier les escaliers de secours à l'extérieur (article GH 17).
12. Isoler les espaces boîtes aux lettres par rapport au débouché de l'escalier central.
13. Isoler les appartements entre eux par des parois verticales EI 60 (article GHA 1).
14. Assurer un degré coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 entre les circulations horizontales communes et les logements (article GH 24).
15. Dissocier au rez-de-chaussée l'escalier menant aux étages de celui menant au sous-sol (article GH 24).
16. Proposer un système de désenfumage qui tient compte de la réalisation de sas entre l'escalier central et les circulations horizontales communes et sans volets mettant en communication escaliers et circulations (article GH 28).
17. Doter le hall d'entrée d'un désenfumage mécanique (article GH 28).
18. Doter les ascenseurs d'une commande accompagnée (article GH 30).
19. Respecter l'ensemble des dispositions de l'article GH 30 relatif aux ascenseurs.
20. Isoler au sous-sol les ascenseurs par rapport aux circulation par une porte EI 120 (article GH 31).
21. Doter chaque IGH d'au moins 2 ascenseurs prioritaires (article GH 34).
22. Respecter l'intégralité des dispositions des articles GH 40 à GH 48 pour toutes les installations électriques remplacées ou nouvelles.
23. Pour éviter de devoir évacuer les 2 IGH simultanément en cas de panne et pour renforcer l'alimentation des installations de sécurité, doter chaque immeuble d'un groupe électrogène (article GH 43 de l'arrêté du 30/12/2011).
24. Installer 2 tableaux de sécurité, indépendants l'un de l'autre, dans chaque IGH (article GH 43).
25. Doter les locaux oubliés d'une installation d'extinction automatique adaptée au risque à couvrir (article GH 51).
26. Doter les circulations privatives des logements de détecteurs automatiques d'incendie (article GH 49).
27. Créer un PC Sécurité conforme aux dispositions des articles GH 56 et GHA 6 de l'arrêté du 30/12/2011, dans chacun des IGH.
28. Mettre en place un service de sécurité incendie permanent et conforme aux dispositions de l'article GHA 6 de l'arrêté du 30/12/2011, dans chacun des IGH.

29. Au vu des délais nécessaires à la réalisation totale des travaux alors que les bâtiments sont occupés, mettre en place dès à présent un service de sécurité incendie permanent conforme aux dispositions de l'article GHA 6 (art. R 143-13 du Code de la Construction et de l'Habitation).

A Colmar, le 07/07/2022

La Présidente de Séance,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left. The signature is written over the text 'La Présidente de Séance,' and 'Marie-José BOÉ'.

Marie-José BOÉ

Nota : le dossier est conservé au Secrétariat de la Commission de Sécurité.



Direction Urbanisme, Aménagements et Habitat
531 - urbanisme réglementaire et permis de construire

NEXITY
105 avenue de Colmar
68200 MULHOUSE

Affaire suivie par :
M. Olivier LUTHRINGER
☎ 03 89 32 59 95
✉ olivier.luthringer@mulhouse-alsace.fr

Le 25 JUIN 2022

LETTRE RECOMMANDEE AVEC AR
N° de dossier : MD 068 224 22 S0 003
(à rassembler dans toute correspondance)

Objet : visite de sécurité - AVIS DEFAVORABLE

Objet : schéma directeur de sécurité

Madame, Monsieur,

Depuis 2017, l'immeuble de grande hauteur Plein Ciel 2 dont vous êtes le syndic est grevé d'un avis défavorable à son occupation. Suivant la prescription des différents procès-verbaux de visite, un schéma directeur de mise en sécurité a été établi et soumis pour avis à la commission de sécurité.

Après analyse et débats lors de sa réunion du 7 juillet dernier, la sous-commission départementale de sécurité a émis un avis favorable assorti de prescriptions.

Je vous prie de trouver ci-joint le procès-verbal n°SCE2201333 rédigé à l'issue de la réunion.

Suivant l'article R146-34 du code de la construction et de l'habitation, vous disposez de 15 jours à compter de la notification du présent courrier pour me faire part de vos observations.

Passé ce délai, je vous notifierai mes décisions prises dans le cadre de mon pouvoir de police.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

P.J. : 1 PV





Direction Urbanisme, Aménagements et Habitat
531 - Urbanisme réglementaire et permis de construire

NEXITY
M. Guillaume FAUSTEN
10 rue Marc Bloch TSA 90105
92613 CLICHY CEDEX

Affaire suivie par :
M. Olivier LUTHRINGER
☎ 03 89 32 59 95
✉ olivier.luthringer@mulhouse-alsace.fr

Le 25 JUL. 2022

LETRE RECOMMANDEE AVEC AR
N° de dossier : MD 068 224 22 S0 003
(à rappeler dans toute correspondance)

Objet : schéma directeur de sécurité

Monsieur,

Depuis 2017, l'immeuble de grande hauteur Plein Ciel 2 dont vous êtes le mandataire de sécurité est grevé d'un avis défavorable à son occupation. Suivant la prescription des différents procès-verbaux de visite, un schéma directeur de mise en sécurité a été établi et soumis pour avis à la commission de sécurité.

Après analyse et débats lors de sa réunion du 7 juillet dernier, la sous-commission départementale de sécurité a émis un avis favorable assorti de prescriptions.

Je vous prie de trouver ci-joint le procès-verbal n°SCE2201333 rédigé à l'issue de la réunion.

Suivant l'article R146-34 du code de la construction et de l'habitation, vous disposez de 15 jours à compter de la notification du présent courrier pour me faire part de vos observations.

Passé ce délai, je vous notifierai mes décisions prises dans le cadre de mon pouvoir de police.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

P.J. : 1 PV





DIRECTION URBANISME, AMÉNAGEMENTS ET HABITAT
6300 - Administration de Direction

ARRETE n°1587/2022

**Portant sur la mise en sécurité de la copropriété « Plein Ciel 2 » sise
9 rue Pierre Loti à Mulhouse (68200)**

Le Maire de Mulhouse

- VU** le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2542-10
- VU** le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles R146-1 à R146-36 et R184-1 à R184-3,
- VU** les arrêtés du 18 octobre 1977 et du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur,
- VU** l'arrêté préfectoral n°SIDPC-2017-153-02 du 2 juin 2017 portant constitution de la Sous-Commission Départementale de Sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les Immeubles de grande hauteur,
- VU** le classement le 11 avril 2017 de l'immeuble Plein Ciel 2 en Immeuble de Grande Hauteur de classe GHA (habitation),
- VU** les avis défavorables à l'occupation de l'immeuble formulés par la sous-commission départementale de sécurité lors de ses visites du 11/4/2017, du 11/12/2020 et du 27/10/2021,
- VU** l'accord de M le Préfet sur l'Autorisation de Travaux AT 224 21 S0191 concernant l'extension des voles échelles en pied de bâtiment,
- VU** le dépôt en date du 2 mai 2022 par la société NEXITY, syndic de la copropriété Plein Ciel 2, d'un projet de Schéma Directeur de Mise en Sécurité ;
- VU** le procès-verbal n°SCE2201333 de la Sous-Commission Départementale de Sécurité ERP/IGH en date du 7 juillet 2022 relatif à l'étude de ce projet de schéma directeur ; procès-verbal transmis par courrier AR du 25 juillet et pour observations à la société NEXITY, syndic et à la société NEXITY, mandataire de sécurité de l'immeuble,

VU le courrier en réponse de la société NEXITY, syndic de Plein Ciel 2, réceptionné le 12 août 2022,

CONSIDÉRANT l'avis défavorable à l'occupation en l'état de l'immeuble du 27/10/2021,

CONSIDÉRANT que l'état actuel de l'immeuble rend ce dernier particulièrement dangereux pour ses occupants en cas de développement d'un incendie ;

CONSIDÉRANT la nécessité de prévenir - au sens de l'article L 2542-10 du CGCT - par des précautions convenables les risques liés à un éventuel incendie ;

CONSIDÉRANT l'avis favorable à la mise œuvre du schéma directeur de mise en sécurité formulé par la Sous-Commission Départementale de Sécurité en date du 7 juillet 2022 assorti de 29 prescriptions techniques complémentaires,

ARRÊTE

ARTICLE 1 :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Plein Ciel 2 est mis en demeure de réaliser les prescriptions du procès-verbal n° SCE2201333 dans les délais et selon les modalités fixées ci-dessous à compter de la date de réception du présent arrêté.

- Convoquer une assemblée générale des copropriétaires chargée de décider de la mise en œuvre des travaux proposés dans le schéma directeur et des travaux induits par les prescriptions techniques complémentaires fixées par la sous-commission de sécurité (prescriptions 1 à 28) : **DELAI : 2 MOIS ;**
- Désigner un maître d'œuvre assurant la conduite de ces travaux de mise en œuvre du schéma directeur et des prescriptions techniques complémentaires : **DELAI : 6 MOIS ;**
- Réaliser les travaux définis ci-dessus : **DELAI : 3 ANS**

ARTICLE 2 :

Le présent arrêté sera notifié au syndic de copropriété NEXITY et une ampliation sera transmise à :

- M. le Préfet du Haut-Rhin,
- M. le Président de Mulhouse Alsace Agglomération,
- M. le Sous-Préfet de Mulhouse,
- M. le Directeur départemental des Service d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur Départemental des Territoires,

ARTICLE 3 :

Conformément à l'article L.2131-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par le présent acte, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le Département de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L.2131-6.

ARTICLE 4 :


Conformément à l'article L.2131-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, le présent arrêté peut faire l'objet d'une demande d'annulation devant le tribunal administratif de Strasbourg dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou publication.

ARTICLE 5 :

Madame le Maire de la Ville de Mulhouse ou son représentant sont chargés, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Mulhouse, le 30 SEP. 2022

Le Maire



Michèle LUTZ

PJ : Procès verbal SCE 2201333



Annexe n°12

af le 30/09/2022

53 - Direction Urbanisme, Aménagements et Habitat
535 - Habitat

Nexity
Représentant le syndicat des Copropriétaires
de la résidence Plein Ciel 2
105 avenue de Colmar
68100 MULHOUSE

Affaire suivie par : Riyad MAOUI
Chargé de mission Habitat
☎ (036977) 7772
✉ riyad.maoui@mulhouse-alsace.fr

Le 29 SEP. 2022

Objet : Procédure contradictoire préalable à la prise d'un arrêté de mise en sécurité ordinaire conformément aux dispositions des articles L.511-1 et suivants et R.511-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation
Résidence Plein Ciel 2 située 9 rue Pierre Loti à Mulhouse - parcelle IA 0127

Lettre d'avertissement

RECOMMANDEE AR

Madame, Monsieur,

Le 30 mai 2022, la Sous-Commission Départementale de Sécurité a été saisie pour rendre un avis sur le schéma directeur de mise en sécurité de la résidence Plein Ciel 2 située 9 rue Pierre Loti à Mulhouse, dont vous êtes le syndic.

Dans le procès-verbal d'étude n°SCE2201333 en date du 7 juillet 2022, la Sous-Commission Départementale de Sécurité a émis 29 prescriptions dont les 28 premières ont fait l'objet d'un arrêté n°1587/2022 pris au titre des articles L.2542-10 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et la 29^{ème}, relative à la mise en place de manière immédiate d'un service de sécurité incendie permanent conforme aux dispositions de l'article GHA 6 de l'arrêté du 30/12/2011, qui justifie l'ouverture de la présente procédure contradictoire.

Aussi, en vertu de mes pouvoirs de police spéciale en matière d'habitat et conformément aux dispositions des articles L.511-1 et suivants et R.511-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, je vous informe que j'engage, par la présente, la phase contradictoire préalable à la prise d'un arrêté de mise en sécurité ordinaire aux fins de remédier aux manquements identifiés.

Je vous demande de bien vouloir me faire connaître par écrit, dans un délai 2 mois à compter de la réception de la présente, vos intentions et délais de mise en place de ce service de sécurité.

Votre réponse doit être adressée par voie postale à : **Mairie de Mulhouse
Service Habitat
2 rue Pierre et Marie Curie
68100 MULHOUSE**

ou par voie électronique à l'adresse suivante : riyad.maoui@mulhouse-alsace.fr

Selon l'article L.511-10 du Code de Construction et de l'Habitation, en votre qualité de syndic, vous êtes tenu d'informer immédiatement les copropriétaires de l'ouverture de cette procédure contradictoire.

Passé ce délai, sans garantie de votre part quant à la réalisation demandée et dans tous les cas où subsisterait le risque, je me trouverai dans l'obligation de prendre un arrêté de mise en sécurité ordinaire qui contiendra une injonction de mettre en place ce service de sécurité incendie dans un délai contraint.

Cet arrêté aura également pour conséquence de suspendre les loyers dus par les locataires à compter du premier jour du mois suivant la notification de l'arrêté et jusqu'au premier jour du mois suivant sa mainlevée, soit dès lors que le service de sécurité sera mise en place.

Je tiens également à vous informer que la non-réalisation par les copropriétaires des mesures prescrites par cet arrêté de mise en sécurité peut les exposer au paiement d'une astreinte calculée dans les conditions prévues à l'article L. 511-15 du Code de la Construction et de l'Habitation.


Enfin, « dans le cas où les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité n'ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, la Ville de Mulhouse pourra, par décision motivée, faire procéder d'office à leur exécution, aux frais des copropriétaires » selon les dispositions de l'article L. 511-16 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Pour toute demande ou question relative à cette procédure, vous pouvez joindre M. Riyad MAOUI chargé de mission Habitat, aux coordonnées portées en en-tête de ce courrier.

Dans l'attente de vous lire, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

P.J. : PV d'étude S/c Départementale de Sécurité

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,



Alain COUCHOT



NEXITY MULHOUSE
AVENUE DE COLMAR
68200 MULHOUSE

ADRESSE DE L'IMMEUBLE :
PLEIN CIEL 2
9 RUE PIERRE LOTI
68200 MULHOUSE

Téléphone : 03.89.33.10.33

MULHOUSE, 22/11/2022

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le mardi 22 novembre 2022 à 17h00

Les copropriétaires de la copropriété PLEIN CIEL 2 se sont réunis en Assemblée Générale à l'adresse suivante :
ASSOCIATION AFSCO
10 RUE PIERRE LOTI
68200 MULHOUSE

Sur convocation individuelle qui leur a été faite par le syndic par lettres recommandées avec accusés de réception ou par voie électronique ou contre émargement

Présents et Représentés ou ayant voté par correspondance :	87	6687	voix /	10000	voix soit	66,87%
Absents :	46	3313	voix /	10000	voix soit	33,13%
Total :	133	10000	voix /	10000	voix soit	100,00%

Conformément à l'article 14 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 modifié, il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre entrant en séance. Tant en leur nom personnel que comme mandataire éventuel.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable, permet de constater que 87 copropriétaires sur 133 sont présents ou représentés et possèdent 6687 voix sur 10000 voix.
Elle identifie les copropriétaires ayant voté par correspondance.

Etaient absents :

M. et Mme AHMED BEYTOULA & MELIMA (63), M. ALTHUSER JOSEPH (75), M. ALTMAYER PHILIPPE (75), SCI ARC JAUNE (154), SCI ATE SCHUM DIE (63), M. BALADI Youssef (63), M. BOU-MANS FABRICE (75), M. BOUAZIZ RABAH (63), M. BROYAN KIEFFER CHRISTOPH (75), Mme BUCCAMMERI DEOLE (75), M. et Mme BULBIC - SRBULOVIC MILADIN ET BLJANA (75), M. et Mme CDCIC PUAAN & FLE (63), Mme CROMENBERGER THIERRY ANCHELINE (75), M. et Mme DEMIRCI Turan et Sakran (75), M. DJEBALI ABDEL KADER (75), M. ENGASSER SEBASTIEN (63), M. FURBER WERNER (75), Mme GHAFFARI SHAHIN (76), Succession GROSS ROGER (63), Mme GURKEN FADIME (75), M. et Mme GURKEN BASAM (75), M. et Mme GURKEN NECATI (75), Indivision JADER & SOUIC SAMIR & SABRINA (63), Mme JADER ANNA (75), M. KALDARY AZIZ (75), Mme LEGENTIL MARIE CHRISTINE (63), M. LONGET PASCAL (63), M. MAJBOUB MOHAMMED (75), Mme MICHEL-VOEDTUM LUCIENNE (63), M. NAZARENKO ANTON (63), M. et Mme OZTURK HALIL & ARIFE (75), M. PERNAI DAVID (63), Mme REINHUTH UVA (63), M. et Mme SCHELCHER PAUL & NIREILLE (75), Succession SCHOEN LOUISE (75), M. et Mme SEVEND JEROME (75), M. SNOUAEI SEYED (76), Mme SOW FATOUMATA (75), M. et Mme TALAYHAN YUCEL & CANSET (75), M. et Mme TEKIN YULMAZ (75), M. TOHLU YUCEL (63), M. TRABELSI FANM (75), Mme VALTORJA JAGARRÉ (63), M. VULGARIS BENJAMIN (63), M. WIEFFERING Karel (75) M. YOUSOU Karim (63)

PV AG PLEIN CIEL 2

Procès-verbal conforme à l'original dûment signé par le président, le ou les coprésidents s'il en a été désigné(s) et le secrétaire

Paraphes

RAPPEL DE L'ORDRE DU JOUR

Résolution n°1 Designation du Président de séance	Page 3
Résolution n°2 Designation des scrutateurs	Page 3
Résolution n°3 Designation du secrétaire de séance	Page 3
Résolution n°4 Rappel historique	Page 3
Résolution n°5 Décisions à prendre concernant la réalisation et la gestion des travaux de mise en sécurité selon arrêté 1587/2022 du 30 sept 2022	Page 4
Résolution n°6 Décisions à prendre concernant la mise en place immédiate d'un service de sécurité incendie permanent selon demande par LRAR de la maire en date du 29 sept 2022	Page 5
Résolution n°7 Autorisation au Syndic d'agir en justice à l'encontre de l'arrêté 1587/2022 et de la mise en demeure du 29 sept 2022	Page 5
Résolution n°8 Contrat de Mandataire de Sécurité (IGH) Proposition de contrat de Mandataire de Sécurité (joint à la convocation).	Page 6

PROCÈS VERBAL

RÉSOLUTION N° 1 : DÉSIGNATION DU PRÉSIDENT DE SÉANCE

Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales - Article 24

Est candidat :

- M. PFISTER CHRISTIAN

Vote sur la candidature de M. PFISTER CHRISTIAN :

Présents et Représentés ou ayant voté par correspondance	87	6687	voix /	10000	voix
Ont voté contre :	0	0	voix /	10000	voix
Abstentions :	2	126	voix /	10000	voix
<small>M. RALAHY Arnelma (63), Indivision ROBSCHUNG CLAUDE & SYLVIANE (63)</small>					
Ont voté pour	85	6561	voix /	10000	voix

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 3281 voix sur 6561 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.

L'Assemblée Générale désigne comme Président de séance M. PFISTER CHRISTIAN.

RÉSOLUTION N° 2 : DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS

Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales - Article 24

Est candidat :

- M. LEFEBVRE Bertrand

Vote sur la candidature de M. LEFEBVRE Bertrand :

Présents et Représentés ou ayant voté par correspondance	87	6687	voix /	10000	voix
Ont voté contre :	0	0	voix /	10000	voix
Abstentions :	2	126	voix /	10000	voix
<small>M. RALAHY Arnelma (63), Indivision ROBSCHUNG CLAUDE & SYLVIANE (63)</small>					
Ont voté pour	85	6561	voix /	10000	voix

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 3281 voix sur 6561 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.

L'Assemblée Générale désigne comme Scrutateur(s) : M. LEFEBVRE Bertrand

RÉSOLUTION N° 3 : DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE

Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales - Article 24

Est candidat :

- M. EICHENLAUB Laurent

Vote sur la candidature de M. EICHENLAUB Laurent :

Présents et Représentés ou ayant voté par correspondance :	87	6687	voix /	10000	voix
Ont voté contre	0	0	voix /	10000	voix
Abstentions :	0	0	voix /	10000	voix
Ont voté pour	87	6687	voix /	10000	voix

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 3344 voix sur 6687 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.

L'Assemblée Générale désigne comme Secrétaire de séance M. EICHENLAUB Laurent.

RÉSOLUTION N° 4 : RAPPEL HISTORIQUE

Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales - Article 24

Avril 1964 : délivrance du permis de construire

24 novembre 1967 : parution du premier règlement de sécurité des IGH

11 avril 2017 : Visite de la sous commission départementale de sécurité avec classement en IGH

2020 : avis défavorable de la sous commission suite à des visites périodiques

le 2 mai 2022 : Dépôt du schéma directeur de mise en sécurité à la préfecture

le 7 juillet 2022 : avis favorable de la sous commission départementale de sécurité avec 29 prescriptions et la mise en place d'un service permanent de sécurité.

Réunion publique du 27 septembre 2022 commune aux deux entrées

le 30 sept 2022 : Arrêté 1587/2022 portant sur la sécurité du SDC Plein Ciel 2 avec délai de 3 ans et mise en place d'un service incendie sous 2 mois

Mise en place d'un service téléphonique dédié par Urbanis au 03 69 61 01 07 depuis le lendemain de la réunion publique.

M. Couchot, invité et représentant de la ville, prend la parole afin de donner des informations aux copropriétaires. Il rappelle que c'est le service des domaines qui élabore les estimations des logements.

Maitre Kern explique les différents choix qui se proposent aux copropriétaires.

Sont notamment évoqué le droit de délaissement: et une demande individuelle pour chaque propriétaire d'une estimation à faire pour son logement afin de valoriser au mieux son logement.

Il sera également demandé la suspension de arrêt de la commune à l'appréciation du Juge.

Le CS est régulièrement en relation avec Me Kern qui travaille conjointement avec le syndicat des copropriétaires.

Vote sur la proposition :

Présents et Représentés ou ayant voté par correspondance	87	6687	voix /	10000	voix
Ont voté contre :	1	75	voix /	10000	voix
M. et Mme EL MAKJO ABDERRAHIM(75)					
Abstentions :	3	276	voix /	10000	voix
M. et Mme LÊ THUU THANG & CHINH (93), M. et Mme OUGHARMIT FARID & SOUMYA (190), M. RAJAHY Anasime (53)					
Ont voté pour :	83	6336	voix /	10000	voix

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 3206 voix sur 6411 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.

Arrivée de M. FURRER WERNER (75 voix)

Arrivée de M. et Mme SCHELCHER PAUL & MIREILLE (75 voix)

Arrivée de M. TOKLU YUCEL (63 voix)

Ce qui porte le nombre de présents et représentés ou ayant voté par correspondance à 90 totalisant 6906 voix sur 10000 voix.

RÉSOLUTION N° 5 : DÉCISIONS À PRENDRE CONCERNANT LA RÉALISATION ET LA GESTION DES TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ SELON ARRÊTÉ 1587/2022 DU 30 SEPT 2022



Cité de répartition: 0003-1 Charges communes générales - Article 24

L'Assemblée Générale après avoir :

- pris connaissance des conditions essentielles des devis et contrats notifiés ;
- pris connaissance de l'avis du Conseil Syndical ;

et après en avoir délibéré,

- Décide d'effectuer les travaux suivants de mise en sécurité
- Retient un budget de : 28 000 000 € TTC

- Approuve:

- les honoraires de maîtrise d'œuvre assurée par ... pour un montant de ... euros TTC
- les honoraires de contrôle technique assuré par ... pour un montant de ... euros TTC
- les honoraires de coordonnateur S.P.S assuré par ... - dont l'intervention peut être rendue obligatoire en vertu de la loi du 31.12.1993 et du décret du 26.12.1994 - pour un montant de euros TTC

Prend acte du montant de la police d'assurance " dommages-ouvrage " en vertu de la loi du 4 janvier 1978 pour ... euros TTC.

Et ayant pris connaissance de la grille tarifaire des honoraires, avec taux dégressif selon l'importance des travaux, proposée par le Syndic conformément à l'ART 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 :

Montants HT de l'opération	Taux HT	Taux TTC
• de 0 à 15 000 € HT	300 €	360 €

* de 15 000 à 100 000 € HT	3,5 %	4,2 %
* de 100 000 à 250 000 € HT	3,0 %	3,6 %
* de 250 000 à 500 000 € HT	2,5 %	3 %
* supérieur à 500 000 € HT	2,0 %	2,4 %

- décide que les honoraires du Syndic au titre des travaux votés s'élèvent à 20 % HT du montant total HT de l'opération, ou à 300 € TTC (forfait minimum)

Il est précisé que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires et assurances y afférents seront répartis selon :

- les tantièmes attachés aux lots concernés par la dépense : charges générales

Démarrage des travaux prévu à la date du :

Le Syndic procédera aux appels de fonds selon les modalités suivantes :

- Montant 25 % exigibilité 1er janvier 2023.
- Montant 25 % exigibilité 1er avril 2023
- Montant 25 % exigibilité 1er juillet 2023
- Montant 25 % exigibilité 1er octobre 2023

Le syndicat s'oppose aux travaux dans l'attente de la décision sur la procédure attaquant l'arrêt 1587/2022 et la mise en demeure de la ville.

Vote sur la proposition :

Présents et Représentés ou ayant voté par correspondance	90	6900	voix /	10000	voix
Ont voté contre	90	6900	voix /	10000	voix
Abstentions :	0	0	voix /	10000	voix
Ont voté pour :	0	0	voix /	10000	voix

Cette résolution est rejetée à la majorité simple de 3451 voix sur 6900 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965

RÉSOLUTION N° 6 : DÉCISIONS À PRENDRE CONCERNANT LA MISE EN PLACE IMMÉDIATE D'UN SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE PERMANENT SELON DEMANDE PAR LRAR DE LA MAIRIE EN DATE DU 29 SEPT 2022



Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales - Article 24

L'Assemblée Générale après avoir :

- pris connaissance des conditions essentielles des devis et contrats notifiés ;
- pris connaissance de l'avis du Conseil Syndical ;

et après en avoir délibéré,

- Décide d'effectuer la mise en place immédiate d'un service de sécurité incendie permanent selon demande par LRAR de la mairie en date du 29 sept 2022
- Retient un budget de 500 000 €.

Il est précisé que le coût budgétaire de cette mise en place du service incendie sera réparti selon :

- les tantièmes attachés aux lots concernés par la dépense : charges générales

Démarrage de la mise en place : immédiate.

Le Syndic fera un appel de fonds supplémentaire lors de l'appel du 1er janvier 2023

Vote sur la proposition :

Présents et Représentés ou ayant voté par correspondance	90	6900	voix /	10000	voix
Ont voté contre	90	6900	voix /	10000	voix
Abstentions :	0	0	voix /	10000	voix
Ont voté pour :	0	0	voix /	10000	voix

Cette résolution est rejetée à la majorité simple de 3451 voix sur 6900 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965

RÉSOLUTION N° 7 : AUTORISATION AU SYNDIC D'AGIR EN JUSTICE À L'ENCONTRE DE L'ARRÊTÉ 1587/2022 ET DE LA MISE EN DEMEURE DU 29 SEPT 2022



Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales - Article 24

L'Assemblée Générale

• Autorise le Syndic à ester en justice à l'encontre de l'arrêté 1567/2022 et de la mise en demeure du 29 sept 2022

- Donne mandat au syndic pour représenter la copropriété devant toutes juridictions et faire appel à tous conseils de son choix nécessaires (avocat, maître d'œuvre, ...) à la défense des intérêts de la copropriété ;
- Prend acte que, conformément aux dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, les copropriétaires seront informés par le Syndic de l'avancement de la procédure lors de chaque Assemblée Générale ;
- Autorise le Syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires au financement de la procédure pour un montant de 5 000 Euros, réparti en charges communes générales, selon les modalités suivantes :
 - Montant 2 500 €, exigibilité : 1er déc 2022
 - Montant : 2 500 €, exigibilité : 1er janvier 2023.

Vote sur la proposition :

Présents et Représentés ou ayant voté par correspondance	90	6900	voix /	10000	voix
Ont voté contre	4	276	voix /	10000	voix
<small>M. CLAUDET PHILIPPE (63) Mme FREDÉZ-BRINGEL MARIE FRANCE représentée par M. LEFÈVRE Bertrand (75), SCI LE CALION (76), M. RAJAHY Anelina (53)</small>					
Abstentions	2	138	voix /	10000	voix
<small>M. et Mme FONTAINE DANIEL (75), INDIVISION ROBSCHUNG CLAUDE & SYLVIANE (63)</small>					
Ont voté pour :	84	6488	voix /	10000	voix

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 3382 voix sur 6762 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965

RÉSOLUTION N° 8 : CONTRAT DE MANDATAIRE DE SÉCURITÉ (IGH) PROPOSITION DE CONTRAT DE MANDATAIRE DE SÉCURITÉ (JOINT À LA CONVOCATION).



Ciè de répartition : 0003-1 Charges communes générales - Article 24

L'Assemblée Générale après avoir :

- pris connaissance des conditions essentielles de la proposition de contrat de Mandataire de Sécurité ;
 - pris connaissance de l'avis du Conseil Syndical ;
 - et après en avoir délibéré,
- Décide de valider le contrat de Mandataire de Sécurité (IGH)
- Retient la proposition présentée par l'entreprise NEXITY LAMY pour un montant de 14872,00 HT soit 17846,40 TTC pour l'année 2023.

Il est précisé que le coût de la dépense sera répartie dans les charges communes générales et imputée dans les charges courantes de l'exercice en cours.

Vote sur la proposition :

Présents et Représentés ou ayant voté par correspondance :	90	6900	voix /	10000	voix
Ont voté contre	6	501	voix /	10000	voix
<small>M. et Mme CLAUSSE GILBERT (63), M. et Mme EL MANKI AGDERRAHM (75), M. et Mme FONTAINE DANIEL (75), Mme FREDÉZ-BRINGEL MARIE FRANCE représentée par M. LEFÈVRE Bertrand (75), M. et Mme CUCHARMET FABIEN & SOLMYA (150), M. RAJAHY Anelina (53)</small>					
Abstentions :	2	128	voix /	10000	voix
<small>M. et Mme LE HUU THANG & DINH (63), INDIVISION ROBSCHUNG CLAUDE & SYLVIANE (63)</small>					
Ont voté pour	82	6273	voix /	10000	voix

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 3388 voix sur 6774 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.

La proposition est retenue par l'Assemblée Générale.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00.

RAPPEL DE L'ARTICLE 42 ALINEA 2 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 :

« Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défendants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. »

LE PRESIDENT

M PFISTER CHRISTIAN


LE SECRETAIRE

M EICHENLAUB Laurent


LE(S) SCRUTATEUR(S)

M LEFEBVRE Bertrand



PROCÈS VERBAL CONFORME À L'ORIGINAL DUMENT SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT, LE OU LES SCRUTATEURS S'IL EN A ÉTÉ DÉSIGNÉ(S) ET LE SECRÉTAIRE.

Légende :

Résolution acceptée



Résolution refusée



Absence de candidats



Vote sans bulletin



Aucun vote exprimé



Point d'information



PV AG PLEIN CIEL 2

Procès-verbal conforme à l'original dûment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et le secrétaire



RECO + AR



Agence Mulhouse
105 Avenue de Colmar
68200 Mulhouse

MAIRIE DE MULHOUSE
2 RUE PIERRE ET MARIE CURIE
68100 MULHOUSE

T +33 403 89 33 10 33
F +33 403 89 33 00 32

Mulhouse le, 30 novembre 2022

LRAR : AA 200 M3 3859 6
LE/CS

Madame le Maire,

Nous agissons aux présentes en notre qualité de syndic dument mandaté par le syndicat des copropriétaires plein ciel 2 sis 9 rue Pierre Loti à Mulhouse.

Nous revenons à vous, pour donner suite à votre courrier recommandé du 29/09/2022 reçu le 03/10/2022 en nos locaux.

Le syndicat des copropriétaires s'est réuni en Assemblée Générale le 22/11/2022

Un long débat a permis d'exposer les tenants et les aboutissants des différents points de vue.

Nous vous faisons part que le syndicat des copropriétaires s'oppose à la mise en place du service de sécurité.

Je vous adresse également pour information copie du Procès-Verbal rédigé à l'issue de l'Assemblée Générale du 22/11/2022

Nous vous prions de croire, Madame le Maire, à l'expression de notre considération distinguée.

Le Directeur
Laurent EICHENLAUB



ARRETE DE MISE EN SECURITE ORDINAIRE

Le Maire de la ville de Mulhouse,

Vu le code civil, notamment les articles 2402 et suivants,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L.511-1 et suivants, L.521-1 et suivants, L.541-1 et suivants et les articles R.511-1 et suivants,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2542-10,

Vu les avis défavorables à l'occupation de l'immeuble formulés par la sous-commission départementale de sécurité lors de ses visites du 11/04/2017, du 11/12/2020 et du 27/10/2021,

Vu l'arrêté n°1587/2022 en date du 30/09/2022 mettant en demeure le syndicat des copropriétaires de réaliser les prescriptions 1 à 28 du procès-verbal d'étude n°SCE2201333 de la Sous-Commission Départementale de Sécurité en date du 7 juillet 2022 dans les délais qu'il indique,

Vu la prescription n°29 du procès-verbal d'étude n°SCE2201333 de la Sous-Commission Départementale de Sécurité en date du 7 juillet 2022, relative à la mise en place de manière immédiate d'un service de sécurité incendie permanent conforme aux dispositions de l'article GHA 6 de l'arrêté du 30/12/2011 ; procès-verbal transmis par la Ville de Mulhouse par courrier AR du 25 juillet 2022 et pour observations à la société NEXITY, syndic et mandataire de sécurité de l'immeuble,

Vu le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 septembre 2022 lançant la procédure contradictoire adressé à NEXITY domiciliée 105 avenue de Colmar à Mulhouse et agissant en tant que syndic de la copropriété, lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de mise en sécurité, les mesures qu'elle entend prendre et lui ayant demandé ses observations dans un délai maximum de deux mois,

Vu le courrier de réponse du syndic de copropriété NEXITY en date du 30/11/2022 indiquant que les copropriétaires, réunis en assemblée générale en date du 22/11/2022, ont refusé la mise en place du service de sécurité,

Vu la situation mettant en cause la santé et la sécurité des occupants,

CONSIDERANT l'avis défavorable à l'occupation en l'état de l'immeuble du 27/10/2021,

CONSIDERANT que l'état actuel de l'immeuble rend ce dernier particulièrement dangereux pour ses occupants en cas de développement d'un incendie,

CONSIDERANT la nécessité de prévenir - au sens de l'article L.2542-10 du CGCT, par des précautions convenables les risques liés à un éventuel incendie,

CONSIDERANT le refus des copropriétaires réunis en assemblée générale du 22/11/2022 de mettre en place le service de sécurité,

CONSIDERANT que l'absence d'un service de sécurité permanent conforme aux dispositifs de l'article GHA 6 de l'arrêté du 30/12/2011, crée un risque grave pour la santé et la sécurité des occupants dans la mesure où celui est notamment chargé de :

- prévenir et détecter les risques d'incendie
- diriger les secours en attendant l'arrivée des services publics de secours et de lutte contre l'incendie
- faire appliquer les consignes en cas d'incendie

CONSIDERANT qu'il appartient au Maire de Mulhouse, conformément aux articles L.511-2-2 et L.511-4 du Code de la construction et de l'habitation, de prescrire les actions nécessaires pour remédier au fonctionnement défectueux ou au défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation,

CONSIDERANT qu'il appartient au Maire de Mulhouse, conformément à l'article L.511-11 du Code de la construction et de l'habitation de prescrire la réparation ou toute autre mesure propre à remédier au danger encouru par les occupants,

ARRETE

ARTICLE 1^{er} :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Plein Ciel 2 située 9 rue Pierre Loti à Mulhouse, parcelle IA 0127, dont la liste des copropriétaires et leurs ayants droits figure en annexe, représenté par le syndic NEXITY domicilié 105 avenue de Colmar à Mulhouse est mis en demeure de mettre en place un service de sécurité incendie permanent conforme aux dispositions de l'article GNA 6 de l'arrêté du 30/12/2011, et ce tant que l'immeuble est occupé, et de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l'installation de l'équipe de sécurité, dans un délai de **trois mois** à compter de la notification du présent arrêté.

ARTICLE 2:

Faute pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Plein Ciel 2 d'avoir réalisé la demande prescrite à l'article 1^{er}, il y sera procédé d'office à ses frais, ou à ceux de ses ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L.511-16 du code de la construction et de l'habitation.

La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose les copropriétaires de la résidence Plein Ciel 2 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues aux articles L.511-15 et L.543-1 du code de la construction et de l'habitation reproduits en annexe. Cette mesure est valable jusqu'à la réalisation effective des prescriptions 1 à 28 du procès-verbal d'étude n°SCE2201333 la Sous-Commission Départementale de Sécurité en date du 7 juillet 2022 qui privera d'objet la prescription n°29 faisant l'objet du présent arrêté.

ARTICLE 3:

Les propriétaires des biens loués sont tenus de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L.521-1 à L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe.

ARTICLE 4:

Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L.511-22 et L.521-4 du code de la construction et de l'habitation.

ARTICLE 5:

Le coût annuel de la mise en place du service de sécurité incendie, à exécuter en application du présent arrêté, est évalué sommairement à 530 000 euros TTC.

Le présent arrêté fera l'objet d'une première inscription au fichier immobilier, à la diligence du maire de la Ville de Mulhouse pour le montant précisé ci-dessus, en application des articles 2384-1 et 2384-3 du code civil.

Si la mainlevée du présent arrêté de mise en sécurité a été notifiée à la personne mentionnée à l'article 1^{er}, ou à ses ayants droit, la publication de cette mainlevée emporte caducité de la présente inscription, dans les conditions prévues à l'article 2384-4 du code civil.

ARTICLE 6:

La mainlevée du présent arrêté de mise en sécurité ne pourra être prononcée qu'après constatation par les services de la commune de Mulhouse de la mise en place effective du service de sécurité incendie permanent conforme aux dispositions de l'article GHA 6 de l'arrêté du 30/12/2011, prescrite par le présent arrêté.

La personne mentionnée à l'article 1, ou ses ayants droit, tient à disposition des services de la mairie de Mulhouse tous justificatifs attestant de la bonne réalisation.

ARTICLE 7:

Le présent arrêté sera notifié à la société NEXITY domiciliée 105 avenue de Colmar à Mulhouse en sa qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires et sera affiché en Mairie de Mulhouse ainsi que sur les façades de l'immeuble par les soins des services municipaux ce qui vaudra notification, dans les conditions prévues aux articles L.511-12 et R.511-8 du code de la construction et de l'habitation.

ARTICLE 8:

Le présent arrêté est transmis aux

- préfet du département,
- président de Mulhouse Alsace Agglomération, établissement public de coopération Intercommunale compétent en matière d'habitat,
- organismes payeurs des aides personnelles au logement
- gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département
- procureur de la République de Mulhouse,
- Nexity, mandataire de sécurité de l'immeuble.

ARTICLE 9:

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire de la ville de Mulhouse dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage. L'absence de réponse dans un délai deux mois vaut décision implicite de rejet.

Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Strasbourg situé 3, avenue de la Paix - BP 51038 - 67070 Strasbourg Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse expresse ou tacite de l'administration si un recours administratif a été déposé au préalable.

Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.

Fait à Mulhouse, le **30 MARS 2023**

Le Maire,



Michèle LUTZ

ANNEXE

• **Article L521-1**

Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.

Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.

-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.

Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.

• **Article L521-2**

I.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.

Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.

Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.

II.- Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.

III.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.

Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.

Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de logement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.

• **Article L521-3-1**

I.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.

A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.

Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur logement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.

II.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le logement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.

En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le logement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.

Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.

• **Article L521-3-2**

I.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le logement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou

l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.

II.- (Abrogé)

III.-Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.

IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.

V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.

VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.

VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.

- **Article L521-3-3**

Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.

Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.

Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.

Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa

précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.

• **Article L521-3-4**

Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.

La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.

Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.

En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.

• **Article L521-4**

I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :

-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;

-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;

-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.

II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur

prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;

2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.

Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.

Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.

Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.

• Article L511-15

I.-Lorsque les mesures et travaux prescrits par l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été exécutés dans le délai fixé et sauf dans le cas mentionné à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 511-11, la personne tenue de les réaliser est redevable d'une astreinte dont le montant, sous le plafond de 1 000 € par jour de retard, est fixé par arrêté de l'autorité compétente en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement, l'arrêté prononçant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l'astreinte. Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions prévues à l'article L. 543-1 du présent code.

Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1.

II.-L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des mesures et travaux prescrits. La personne tenue d'exécuter les mesures informe l'autorité compétente de leur exécution. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

L'autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au I de l'article L. 511-22.

III.-Le produit de l'astreinte est attribué :

1° Lorsque l'autorité compétente est le maire, à la commune ;

2° Lorsque l'autorité compétente est le représentant de l'Etat dans le département, à l'Agence nationale de l'habitat, après prélèvement de 4 % de frais de recouvrement ;

3° Lorsque l'autorité compétente est le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président de la métropole de Lyon, à cet établissement ou à la métropole.

A défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon de liquider l'astreinte et de dresser le titre exécutoire nécessaire à son recouvrement, la créance est liquidée par le représentant de l'Etat et est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Les sommes perçues sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat après prélèvement de 4 % de frais de recouvrement. L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité compétente, aux frais du propriétaire, des mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu à l'article L. 511-11. L'astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire de l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits. Dans ce cas, le montant de l'astreinte s'ajoute à celui du coût des mesures et travaux exécutés d'office.

- Article L543-1



Lorsqu'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 concerne les parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'arrêté précise que, à l'expiration du délai fixé, si les mesures et travaux prescrits n'ont pas été réalisés, les copropriétaires sont redevables du paiement d'une astreinte exigible dans les conditions prévues ci-après.

A l'issue du délai fixé, si l'inexécution des travaux prescrits résulte de l'absence de décision du syndicat des copropriétaires, le montant de l'astreinte due est notifié par arrêté de l'autorité publique compétente à chacun des copropriétaires et recouvré à l'encontre de chacun d'eux.

Si, à l'issue du délai fixé, le syndic de la copropriété atteste que l'inexécution des travaux prescrits résulte de la défaillance de certains copropriétaires à avoir répondu aux appels de fonds nécessaires, votés par l'assemblée générale des copropriétaires, l'autorité publique compétente notifie, par arrêté, le montant de l'astreinte due par chacun des copropriétaires défallants.

L'astreinte exigible en application du présent article s'ajoute, le cas échéant, à celle qui peut être appliquée aux copropriétaires dont les parties privatives sont frappées d'un arrêté de péril ou d'insalubrité.

L'astreinte est liquidée et recouvrée comme il est précisé à l'article L. 511-15.

L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité publique des mesures et travaux prescrits par l'arrêté, ou de sa substitution aux seuls copropriétaires défallants, en application de l'article L. 511-16. Dans ces cas, le montant de l'astreinte s'ajoute à celui des créances résultant de l'exécution d'office ou de la substitution de l'autorité publique aux seuls copropriétaires défallants. Il est recouvré comme en matière de contributions directes et est garanti par les dispositions prévues au 7° de l'article 2402 du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du présent code.



**PRÉFET
DU HAUT-RHIN**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

CABINET DU PRÉFET

SERVICE DES SÉCURITÉS

BUREAU DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ CIVILE

Affaire suivie par : Mme Laurence DRANÇOURT

Tél. : 03 89 29 20 42

laurence.drancourt@haut-rhin.gouv.fr

Colmar, le 19 juillet 2023

Le préfet du Haut-Rhin

à

Madame le maire
Mairie
Service urbanisme
2 rue Pierre et Marie Curie
68100 MULHOUSE

**LETTRE RECOMMANDEE
AVEC ACCUSE DE RECEPTION**

Objet : Demande d'autorisation de travaux.

PL : 1

Le 4 mai 2023 vous avez déposé un dossier de demande d'autorisation de travaux (AT n° 068 224 23 1 0078 et AT n°068 224 23 1 0079) ayant pour objet la mise en place d'un service de sécurité incendie permanent commun aux deux copropriétés des immeubles de grande hauteur Plein Ciel 1 et Plein Ciel 2 sis à Mulhouse, 7 rue Pierre Loti.

Je vous informe que la sous-commission départementale de sécurité ERP/IGH et la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées ont émis un avis favorable avec prescriptions à ce projet.

.../...

Par conséquent, je vous accorde l'autorisation sollicitée. Je vous demande toutefois de bien vouloir respecter les prescriptions émises par les deux sous-commissions départementales dont je vous prie de trouver les procès-verbaux ci-joints.

Mes services restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Pour le préfet, et par délégation,
le directeur de cabinet

Mohamed ABALHASSANE

Copies :

- M. Guillaume FAUSTEN – mandataire – Toui Flén-Giel
- M. le sous-préfet de Mulhouse
- M. le directeur des services d'incendie et de secours du Haut-Rhin – GPR
- M. le directeur départemental des territoires – SHBD – BAP
- M. le directeur départemental de la sécurité publique du Haut-Rhin

Si vous estimez que la présente décision est contestable, vous pouvez formuler, dans le délai de 2 mois à compter de la présente, soit

- un recours gracieux auprès de mes services sous ce présent timbre
- soit un recours hiérarchique auprès du ministère de l'intérieur, place Beauvau - 75800 PARIS Cedex 08

La réponse à ces deux recours administratifs ou le silence gardé par l'administration pendant plus de 2 mois, peuvent être contestés dans un nouveau délai de 2 mois par un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Strasbourg - 31 avenue de la Paix - BP 1038F - 67070 Strasbourg Cedex



**PRÉFET
DU HAUT-RHIN**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



CABINET DU PRÉFET
SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE
DE SÉCURITÉ INCENDIE
Secrétariat : service d'incendie et de secours du Haut-Rhin

SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS
SOUS-DIRECTION DE LA DOCTRINE ET DU
POTENTIEL OPERATIONNELS
GROUPEMENT PREVENTION DES RISQUES INCENDIE
Service ERP Sud (928)
Tel : 03 89 60 89 10 / prevention.sud@sdsc68.fr
Dossier suivi par : Lieutenant-Colonel A. BETTINGER

PROCES VERBAL n°SCE2301405
en date du 06 juillet 2023

ETUDE D'UN DOSSIER

Référence du dossier : AT 224 23 10078 reçu le : 02/06/2023

Nom du demandeur : Ville de Mulhouse

Service instructeur : PREF- BUREAU DES ENQUETES PUBLIQUES ET INSTALLATIONS CLASSÉES

NOM OU RAISON SOCIALE

IMMEUBLE PLEIN CIEL 1

Code ERP : 224G3010

DESIGNATION DE L'ETABLISSEMENT

Adresse : 7, RUE PIERRE LOTI

Code postal / commune : 68100 MULHOUSE

Classement : IGH de classe « GH A » - Immeuble de Grande Hauteur à usage d'habitation.

Nature de l'activité : Immeuble de Grande Hauteur

Mandataire Sécurité : Monsieur Guillaume FAUSTEN (dernier en date connu)

Référence du dossier : AT 224 23 10079 reçu le : 02/06/2023

Nom du demandeur : Ville de Mulhouse

Service instructeur : PREF- BUREAU DES ENQUETES PUBLIQUES ET INSTALLATIONS CLASSÉES

NOM OU RAISON SOCIALE

IMMEUBLE PLEIN CIEL 2

Code ERP : 224G3011

DESIGNATION DE L'ETABLISSEMENT

Adresse : 9, RUE PIERRE LOTI

Code postal / commune : 68100 MULHOUSE

Classement : IGH de classe « GH A » - Immeuble de Grande Hauteur à usage d'habitation.

Nature de l'activité : Immeuble de Grande Hauteur

Mandataire Sécurité : Monsieur Guillaume FAUSTEN (dernier en date connu).

I. OBJET DU DOSSIER

Le projet porte sur la mise en place d'un service de sécurité incendie permanent commun aux deux copropriétés Plein ciel conformément à la prescription n°29 du procès-verbal de la sous-commission départementale ERP/IGH n°SCE22001333 du 7 juillet 2022.

Les éléments pour comprendre l'objet de ce dossier sont les suivants :

Les copropriétés « Plein Ciel 1 et 2 », reliées par un parking sous dalle, constituant une troisième copropriété, ont été construites en 1965 et comportent chacune 141 logements. Il s'agit de deux immeubles de 22 étages. Ils ont chacun une hauteur de 85 mètres. Elles figurent parmi les immeubles de grande hauteur répertoriés dans le département et ont été classées comme telles le 19 juin 2017 (date de notification par le préfet du Maine).

La sous-commission départementale ERP/IGH a visité les immeubles le 11 avril 2017. L'analyse des risques l'a conduite à rendre un avis défavorable à l'occupation des immeubles et à formuler des prescriptions administratives et techniques. Il a notamment été demandé aux deux copropriétés de réaliser un schéma directeur de mise en sécurité pour se rapprocher, après travaux, des normes IGH actuelles et dans tous les cas assurer la mise en sécurité des occupants. Cet avis défavorable à l'occupation a été réitéré lors de la visite périodique du 11 décembre 2020.

Le schéma directeur de mise en sécurité finalisé a été transmis à la mairie le 28 avril 2022 et déposé en Préfecture le 16 mai 2022. A l'issue de l'instruction du dossier, la sous-commission ERP/IGH s'est réunie le 7 juillet 2022 et a rendu un avis favorable. Elle a formulé 29 prescriptions.

La plupart des prescriptions concernent des travaux complémentaires car considérant le schéma directeur insuffisant notamment sur la sécurisation des planchers intermédiaires (degré coupe-feu).

Les prescriptions n°28 et 29 concernent la mise en œuvre d'un service de sécurité incendie permanent à savoir :

- Prescription n°28 : mettre en place un service de sécurité incendie permanent et conforme aux dispositions de l'article GHA 6 de l'arrêté du 30 décembre 2011 ;
- Prescription n°29 : au vu des délais nécessaires à la réalisation totale des travaux alors que les bâtiments sont occupés, mettre en place dès à présent un service de sécurité incendie permanent conforme aux dispositions de l'article GHA 6 (article R 146-12 du code de la construction et de l'habitation).

Lors des assemblées générales des deux copropriétés en novembre 2022, ces dernières ont indiqué leur incapacité financière à mettre en œuvre ces prescriptions. La ville de Mulhouse va donc, en cas de confirmation de la défaillance des deux copropriétés, se substituer à ces dernières dans la mise en œuvre immédiate d'une équipe de sécurité incendie permanente (prescription n°29). Ainsi en date du 30 mars 2023, deux arrêtés de mise en sécurité ordinaire ont été établis, mettant en demeure les copropriétés de mettre en place le service de sécurité incendie évoqué ci-avant.

La ville de Mulhouse va procéder à une passation de marché public afin de recruter une société de sécurité incendie. Celui-ci sera notifié dès constat de défaillance des copropriétés établi.

Deux types d'actions sont confiés à une équipe de sécurité pour un immeuble classé IGH, conformément aux dispositions des articles R 146-23 du code de la construction et de l'habitation et des articles GH 52 et 6 du règlement de sécurité :

- Actions préventives :
 - o Assurer une veille permanente au poste central de sécurité incendie,
 - o Veiller au bon fonctionnement de tous les dispositifs de sécurité incendie (veille permanente), effectuer ou faire effectuer leur entretien et tenir à jour le registre de sécurité,
 - o Veiller à ce que l'immeuble soit dans un état qui correspond à son statut (rondes régulières et lors des aménagements ou déménagements, tests des moyens de secours, sensibilisation des occupants, etc.)
 - o Surveiller les travaux (dans les parties communes) et délivrer les permis de feu.
- Actions curatives :
 - o Intervenir en cas de début d'incendie (levée de doute, mise en sécurité des occupants, des installations)
 - o Accueillir et guider les secours, se mettre à leur disposition.

Dans le cas des copropriétés, les équipements de sécurité incendie sont inexistant. L'ensemble des missions listées ci-dessus ne pourra donc pas être réalisé. Néanmoins, il est demandé au service de sécurité incendie de réaliser les missions suivantes :

- Assurer les missions de prévention et de lutte contre l'incendie.
- Alerter et accueillir des secours,
- Assurer la 1^{re} intervention en cas d'incendie.

- Assister les résidents en cas de besoin,
- Faire appliquer les consignes en cas d'incendie,
- Effectuer des rondes régulières, renforcées en cas de travaux, d'aménagements et de déménagements
- Vérifier la fermeture des portes palières,
- Vérifier les conditions d'exploitation de l'immeuble (maintien de la vacuité des circulations, suppression des dépôts dans les parties communes, etc.)
- Veiller au bon fonctionnement de tous les dispositifs de sécurité incendie (veille permanente), effectuer ou faire effectuer leur entretien et tenir à jour le registre de sécurité ;
- Vérification du fonctionnement du groupe électrogène,
- Surveillance humaine du site 24 heures / 24, 7 jours / 7, présence permanente d'un agent,
- Gestion des interventions et des situations d'urgence.
- Participation active aux évacuations ;
- Renseigner la main courante ;
- Compte-rendu d'événements à la ville et aux syndicats (ou administrateur).

Ce service, composé d'un agent permanent, devra être présent sur l'ensemble formé par les trois copropriétés dans les conditions déterminées dans le CCTP. Il devra assurer la sécurité des personnes et la sécurité incendie du site et de ses installations techniques.

La ville fournira l'ensemble des équipements nécessaires à l'équipe de sécurité à savoir :

- Emetteurs radios,
- Téléphone portable et fixe
- Matériel informatique,
- Un local prévu implanté dans un appartement situé sur les deux premiers niveaux dans une des deux résidences (la recherche est toujours en cours).

La demande :

En attendant la réalisation des travaux de mise en conformité IGH et étant donné que ces deux immeubles ne disposent pas des équipements de sécurité d'un IGH, il est demandé à la sous-commission ERP/IGH de valider les éléments constitutifs du cahier des charges figurant ci-dessus et notamment :

- la surveillance et le suivi des trois copropriétés par un agent permanent ayant la qualification BSIAP 1
- la mise à disposition d'un local constitué d'un appartement situé dans les deux premiers étages d'un des deux immeubles d'habitation.

II. HISTORIQUE DE L'ETABLISSEMENT

IMMEUBLE PLEIN-CIEL 1 :

• Visites :

Date :	Commission	Type de visite :	Avis :
11/04/2017	S/Com ERP/IGH	Visite de contrôle- avis favorable au reclassement de l'immeuble en Immeuble de Grande Hauteur et avis défavorable à l'occupation de l'immeuble.	Défavorable
11/12/2020	S/Com ERP/IGH	Visite périodique.	Défavorable
27/10/2021	S/Com ERP/IGH	visite de contrôle en groupe de visite. étude du rapport de visite de contrôle le 18/11/2021.	Défavorable

Liste non exhaustive

• Etudes :

Date :	Etude par la sous-commission départementale de sécurité ERP/IGH / par le SIS du Haut-Rhin	Avis :	Réceptionné :
19/03/1984	Etude du dossier de demande de permis de construire par l'inspection Départementale des Services d'incendie et de secours du Haut-Rhin.		
18/03/2021	Etude du dossier AT 224 20 10050 - Remplacement des caorifugees des canalisations d'eau chaude sanitaire	Favorable	Non

	et de chauffage et de l'isolation du plancher haut de l'ensemble du sous-sol (IGH de classe GH A – Habitation).		
04/11/2021	Etude du dossier AT 224 21 S0190 - Extension des voies-échelles en pied du bâtiment (IGH de classe GH A – Habitation).	Favorable	Non
07/07/2022	Etude, pour avis de la sous-commission départementale ERP/IGH, du schéma directeur de mise en sécurité des 2 Immeubles de Grande Hauteur « Résidence Plein-Ciel 1 » et « Résidence Plein-Ciel 2 ».	Favorable	Non

Liste non exhaustive

- Demandes de dérogation accordées : Néant.

IMMEUBLE PLEIN-CIEL 2 :

- Visites :

Date :	Commission	Type de visite :	Avis :
11/04/2017	S/Com ERP/IGH	Visite de contrôle- avis favorable au reclassement de l'immeuble en Immeuble de Grande Hauteur et avis défavorable à l'occupation de l'immeuble.	Défavorable
11/12/2020	S/Com ERP/IGH	Visite périodique.	Défavorable
27/10/2021	S/Com ERP/IGH	Visite de contrôle en groupe de visite. Etude du rapport de visite de contrôle le 18/11/2021.	Défavorable

Liste non exhaustive

- Etudes :

Date :	Etude par la sous-commission départementale de sécurité ERP/IGH / par le SIS du Haut-Rhin	Avis :	Réceptionné :
19/03/1964	Etude du dossier de demande de permis de construire par l'Inspection Départementale des Services d'Incendie et de Secours du Haut-Rhin.		
04/11/2021	Etude du dossier AT 224 21 S0191 - Extension des voies-échelles en pied du bâtiment (IGH de classe GH A – Habitation).	Favorable	Non
07/07/2022	Etude, pour avis de la sous-commission départementale ERP/IGH, du schéma directeur de mise en sécurité des 2 Immeubles de Grande Hauteur « Résidence Plein-Ciel 1 » et « Résidence Plein-Ciel 2 ».	Favorable	Non

Liste non exhaustive

- Demandes de dérogation accordées : Néant.

III. DESCRIPTION DE L'ETABLISSEMENT

- Description des niveaux et des locaux :

Les Immeubles « Résidence PLEIN-CIEL 1 » et « Résidence PLEIN-CIEL 2 » sont implantés dans le quartier des Coteaux, ils ont été construits simultanément et sont reliés par un parc de stationnement couvert.

Les 2 immeubles sont totalement indépendants entre eux.

Les Immeubles « Résidence PLEIN-CIEL 1 » et « Résidence PLEIN-CIEL 2 » ont fait l'objet d'un dossier de dépôt de permis de construire au mois d'avril 1964, soit antérieurement à la date de parution du premier règlement de

sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique (arrêté du 24/11/1967).

Les bâtiments présentent une hauteur du plancher bas du dernier niveau par rapport au niveau d'accès des secours de 62 mètres, ce qui les fait entrer dans le champ d'application de la réglementation relative aux Immeubles de Grande Hauteur.

Établis sur 25 niveaux et de conception identique, ils se décomposent chacun comme suit :

- Terrasse :
 - 2 locaux ventilation
 - 1 local machinerie ascenseurs.

- 22^{ème} étage :
 - Plein-Ciel 1 :
 - 2 appartements 3 pièces
 - 2 appartements 4 pièces
 - 2 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.

 - Plein-Ciel 2 :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.

- 21^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.

- 20^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 6 pièces
 - 6 celliers.

- 19^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 6 pièces
 - 6 celliers.

- 18^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 6 pièces
 - 6 celliers.

- 17^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.

- 16^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.

- 15^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.

- 14^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.

- 13^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 6 pièces
 - 6 celliers.

- 12^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 6 pièces
 - 6 celliers.

- 11^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 10^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 9^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 8^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 7^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 6^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 5^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 4^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 3^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 2^{ème} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- 1^{er} étage :
 - 2 appartements 4 pièces
 - 4 appartements 5 pièces
 - 6 celliers.
- Entresol :
 - 1 appartement 3 pièces
 - 2 appartements 4 pièces
 - 3 appartements 5 pièces
 - 3 celliers
 - vide sur hall d'entrée.
- Rez-de-chaussée :
 - Plein-Ciel 1 :
 - 1 loge du concierge
 - 1 cabinet médical
 - 2 appartements 4 pièces
 - 1 appartement 5 pièces
 - 2 celliers
 - 1 hall d'entrée
 - 2 locaux techniques
 - 4 locaux techniques à usage non-précisé.
 - Plein-Ciel 2 :
 - 1 loge du concierge
 - 1 local professionnel ; agence immobilière

- 2 appartements 4 pièces
- 1 appartement 5 pièces
- 3 celliers
- 1 hall d'entrée
- 2 locaux techniques
- 4 locaux techniques à usage non-précisé.

- **Sous-sol :**

Plein-Ciel 1 :

- plusieurs locaux à usage de caves ou non-précisé
- 1 local conteneurs
- 2 locaux vide-ordures
- 3 celliers
- 1 local vélos
- 6 locaux ventilation
- des locaux de service
- un local relié par un escalier intérieur au cabinet médical du rez-de-chaussée.

Plein-Ciel 2 :

- 1 local professionnel
- plusieurs locaux à usage de caves ou non-précisé
- 1 local conteneurs
- 2 locaux vide-ordures
- 3 celliers
- 1 local vélos
- 6 locaux ventilation
- des locaux de service.

Le parc de stationnement couvert est établi sur 2 niveaux :

- sous-sol : 207 emplacements de stationnement, locaux groupe électrogène, sous-station, transformateur communs aux 2 IGH.
- rez-de-chaussée : 144 emplacements de stationnement, parkings visiteurs.

Tout en reliant les 2 immeubles entre eux, le parc de stationnement n'est que contigu à chaque immeuble et ne se développe pas dans l'emprise de ces derniers.

• **Détermination des effectifs :**

Absence de renseignements.

• **Construction :**

- Les bâtiments présentent une stabilité au feu inférieure à 2 heures.
- La résistance au feu des planchers est, selon les investigations réalisées par EFECTIS, largement inférieure au degré coupe-feu 2 heures imposé par le règlement de sécurité dans les IGH, ou 1h30 pour un bâtiment d'habitation de 4^{ème} famille ; le degré coupe-feu atteint ne dépasse pas ¾ heure.
- Le C+U n'est pas respecté en façade, du fait de l'aménagement de loggias postérieurement à la construction des immeubles ; la plupart de ces loggias ont été transformées en pièces de vie.
- L'escalier central n'est pas enclosonné.
- Le degré d'enclosonnement des 2 escaliers de secours de chaque immeuble n'est pas conforme, a minima au niveau des portes.
- Le sous-sol est en liaison directe avec les étages par l'intermédiaire des halls et de l'escalier central.
- Le sous-sol de chacun des IGH n'est pas séparé du parc de stationnement couvert par des parois résistantes au feu.
- Les conduits et gaines ne sont pas protégés pour éviter une transmission verticale ou horizontale d'un incendie.

• **Dégagements :**

Chaque IGH est desservi par :

- 1 escalier central de 2 UP de large.
- 2 escaliers de secours, chacun dans une aile de l'immeuble, accessibles par la circulation horizontale (couloir) de desserte des appartements.
- **Désenfumage :**
 - Les bâtiments ne comportent aucun désenfumage, ni des circulations horizontales communes, ni des escaliers.
- **Système de Sécurité Incendie :**
 - Les immeubles ne comportent aucun système de sécurité incendie
 - Il n'existe pas de PC Sécurité.
- **Moyens de secours :**
 - Des extincteurs sont présents dans les circulations horizontales communes du bâtiment Plain-Ciel 1.
 - Des colonnes sèches sont présentes dans les circulations horizontales communes de chaque aile et dans les escaliers de secours.
 - Il n'existe pas Robinets d'incendie Armés.
 - Les locaux vide-ordures au sous-sol sont dotés d'extincteurs fixes à déclenchement automatique

IV. TEXTES APPLICABLES

Code de la Construction et de l'Habitation : articles R.146-1 à R.146-36 et R.184-1 à R.184-3.

Arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des ERP et des IGH.

Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie du Haut-Rhin,

Pour les parties existantes de l'IGH non modifiées :

Arrêté du 18 octobre 1977 modifié, portant règlement de sécurité pour la construction des Immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique.

Arrêté du 22 octobre 1982 modifiant l'arrêté du 18 octobre 1977 et portant sur les IGH dont le permis de construire a été déposé avant le 1^{er} avril 1978, et notamment son article 3.

Circulaire du 05 septembre 2008 relative à la sécurité contre l'incendie dans les immeubles de grande hauteur à usage d'habitation (IGH A) anciens.

Circulaire du 07 juin 1974 et instruction technique provisoire du 07 juin 1974, concernant le désenfumage dans les IGH.

Pour les parties de l'IGH modifiées à compter du 1^{er} avril 2012, ainsi que pour les dispositions à caractère administratif, celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques, ainsi qu'à l'entretien :

Arrêté du 30 décembre 2011, portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique.

V. DEMANDES DE DÉROGATION / AVIS

Néant / sans objet.

VI. DECISION DE LA COMMISSION

• Membres avec voix délibérative :

Présidente	Madame Valérie ZOPPIS – Chef du Bureau de Défense et de Sécurité Civile
S.I.S	Commandant Nicolas HOUBRE
D.D.S.P.	Brigadier-Chef Patrick OCHALA
D.D.T.	Madame Anny DJ BATTISTA
Maire	Monsieur Alain COUCHOT – 1 ^{er} adjoint

• Membres avec voix consultative :

Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale du Haut-Rhin	/
---	---

• Autres personnes :

Gendarmerie	Adjudant-chef Daniel LE DOUBUC
-------------	--------------------------------

La commission, après avoir pris connaissance de l'étude qui lui a été présentée, émet un

AVIS FAVORABLE au projet.

VII. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES

1. Faire vérifier par des techniciens compétents ou agréés et selon les périodicités mentionnées dans le Règlement de Sécurité, l'état des installations techniques, (cf. tableau annexé) (article R 146-20 du Code de la Construction et de l'Habitation)
2. Tenir à jour un registre de sécurité, où seront notamment consignées les conclusions des vérifications techniques (article R 146-35 du Code de la Construction et de l'Habitation)
3. Les périodicités de visite par la Commission de sécurité devront être respectées (Article GH 4).
4. Les travaux de construction, de transformation et d'aménagement même à titre temporaire, d'un immeuble de grande hauteur (IGH) sont soumis à autorisation de l'autorité de police administrative après avis de la commission de sécurité (articles R 146-12 à R 146-17 du Code de la Construction et de l'Habitation).
Sont également concernés :
 - les travaux de mise en accessibilité des établissements aux personnes handicapées (loi du 11 février 2005) ;
 - les éventuels travaux liés à la mise en sécurité des personnes handicapées (arrêté du 24 septembre 2009)

VIII. PRESCRIPTIONS

Conformément à l'article 40 du décret n°95-260 modifié, la Commission demande la réalisation des prescriptions techniques suivantes :

1. Respecter toutes les dispositions énumérées dans le dossier reçu au Service d'Incendie et de Secours - Groupement Prévention des Risques Incendie le 2 juin 2023.

2. Conformément à la loi n°2010-238 du 9 mars 2010 et son décret d'application n°2011-36 du 10 janvier 2011, s'assurer que tous les logements des deux résidences soient équipés d'au moins un détecteur autonome avertisseur de fumée (DAAF) normalisé (NF-EN 14 604). Ceux qui disposent d'une installation surveillée par un prestataire de service peuvent demander à ce que l'agent de sécurité incendie soit informé en cas de déclenchement du détecteur.
3. Rédiger le cahier des consignes mis à disposition de l'agent de sécurité incendie. La présence du service de sécurité incendie devra être communiquée aux résidents par note écrite (Article GH 62)
4. En attendant l'acquisition d'un appartement pour installer le service de sécurité incendie, le local provisoire devra obligatoirement se trouver dans l'emprise d'une des trois copropriétés. Il peut s'agir d'un bâtiment du type modulaire (Article GH 62)
5. Doter les agents de sécurité incendie en poste d'un dispositif autonome du travailleur isolé (Article R4512-13 du code du travail)
6. Réaliser le schéma directeur de sécurité et les prescriptions approuvées par la Sous-Commission départementale ERP/IGH le 7 juillet 2022.

A Colmar, le 06/07/2023

La Présidente de Séance,



Valérie ZOPPIS

Nota : le dossier est conservé au Secrétariat de la Commission de Sécurité



**Sous-commission départementale pour l'accessibilité
des personnes handicapées**

Accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite

Séance du 27 juin 2023

Projet : ~~Mise~~ mise en place d'un service de sécurité incendie permanent à l'immeuble Plein Ciel 1

Adresse des travaux : 7 rue Pierre Loti

68100 Mulhouse

Arrondissement : Mulhouse

Dossier : AT 068 224 23 1 0478

Reçu le : 22/05/2023

Dérogation : Non

Service instructeur : Préfecture du Haut-Rhin
SIDPC

Procès-verbal portant avis de la sous-commission départementale

Le demandeur est tenu de respecter les textes en vigueur :

- Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 - Sous-section 3 ;
- Arrêté du 24 décembre 2015.

Avis favorable avec prescription(s)

A l'examen du dossier, la sous-commission émet un avis favorable.

Au regard des déclarations du pétitionnaire n'indiquant aucune modification des conditions d'accessibilité existantes, la sous-commission émet un avis favorable pour la mise en place d'un service de sécurité incendie permanent.

Nota :

- le présent avis favorable de la sous-commission ne porte que sur les travaux sus-visés et ne peut en aucun cas être appliqué à l'ensemble de l'établissement ;
- l'autorisation de travaux, objet du présent avis, ne fera l'objet d'aucune visite de réception par la commission d'accessibilité (doine).

REMARQUE IMPORTANTE : l'attention du pétitionnaire est attirée sur le fait que les travaux de mise en accessibilité peuvent nécessiter au préalable une autorisation au titre de l'urbanisme (déclaration préalable ou permis de construire).

RAPPEL : un registre public d'accessibilité doit être établi et mis à jour régulièrement afin de communiquer sur le niveau d'accessibilité des prestations de l'établissement ; il doit pouvoir être consulté sur place, au principal point d'accueil accessible de l'établissement, ou sur internet en amont d'un déplacement. Des outils d'aide à l'élaboration du registre d'accessibilité sont téléchargeables par internet à l'adresse suivante : <https://www.ecologie-solidaire.gouv.fr/accessibilite-des-etablissements-recevant-du-public-emp4>

Note au service instructeur : merci de transmettre les prescriptions au maître d'ouvrage.

Le chef du bureau bâtiments
durables

Président de la séance de la SCDA

Etienne RIEUX

Sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées

Accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite

Séance du 27 juin 2023

Projet : Mise en place d'un service de sécurité incendie permanent à l'immeuble Plein Ciel 2

Adresse des travaux : 7 rue Pierre Loti

68100 Mulhouse

Arrondissement : Mulhouse

Dérogation : Non

Service instructeur : Préfecture de Haut-Rhin
SIDFC

Dossier : AT 068 224 23 1 0079

Reçu le : 22/06/2023

Procès-verbal portant avis de la sous-commission départementale

Le demandeur est tenu de respecter les textes en vigueur :

- Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 - Sous-section 3 ;
- Arrêté du 24 décembre 2016.

Avis favorable avec prescription[s]

A l'examen du dossier, la sous-commission émet un avis favorable.

Au regard des déclarations du pétitionnaire n'indiquant aucune modification des conditions d'accessibilité existantes, la sous-commission émet un avis favorable pour la mise en place d'un service de sécurité incendie permanent.

Nota :

- le présent avis favorable de la sous-commission ne porte que sur les travaux sus-visés et ne peut en aucun cas être appliqué à l'ensemble de l'établissement ;
- l'autorisation de travaux, objet du présent avis, ne fera l'objet d'aucune visite de réception par la commission d'accessibilité donc.

REMARQUE IMPORTANTE : l'attention du pétitionnaire est attirée sur le fait que les travaux de mise en accessibilité peuvent nécessiter au préalable une autorisation au titre de l'urbanisme (déclaration préalable ou permis de construire)


RAPPEL : un registre public d'accessibilité doit être établi et mis à jour régulièrement afin de communiquer sur le niveau d'accessibilité des prestations de l'établissement ; il doit pouvoir être consulté sur place, au principal point d'accueil accessible de l'établissement, ou sur internet en accord d'un déplacement. Des outils d'aide à l'élaboration du registre d'accessibilité sont téléchargeables par internet à l'adresse suivante : <https://www.ecologie-solidaire.gouv.fr/accessible-des-etablissements-recevant-du-public-emp04>

Nota au service instructeur : merci de transmettre les prescriptions au maître d'ouvrage.

Le chef du bureau bâtiments
durables

Président de la séance de la SCDA

Etienne RIEUX





MAINLEVÉE DE L'ARRÊTÉ DE MISE EN SÉCURITÉ

Le Maire de Mulhouse,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L.511-19 à L.511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2131-1, L.2212-2, L.2212-4 et L.2215-1,

Vu le code de justice administrative, notamment les articles R.531-1, R.531-2 et R.556-1,

Vu l'arrêté de mise en sécurité ordinaire frappant l'immeuble « Plein Ciel 2 » situé 9 rue Pierre Loti à MULHOUSE, cadastré IA 0127 en date du 30/03/2023,

Vu l'avis favorable avec prescriptions de la Sous-Commission Départementale de Sécurité en date du 06/07/2023, autorisant la mise en place d'un agent permanent SSIAP1, chargé de la surveillance et du suivi des trois copropriétés ainsi que la mise à disposition d'un local constitué d'un appartement situé dans les deux premiers étages d'un des deux immeubles d'habitation des résidences Plein Ciel,

Vu l'autorisation préfectorale en date du 19 juillet 2023 concernant l'AT n°068 224 23 I 0079,

Vu l'attestation établie par M. Riyad MAOUI, chargé de mission habitat Indigne au service habitat de la ville de MULHOUSE, en date du 18/08/2023 prouvant la présence d'un agent permanent SSIAP1, chargé de la surveillance et du suivi des immeubles Plein Ciel 1 et 2,

CONSIDÉRANT la mise en place d'un agent ayant la qualification SSIAP1, chargé de la surveillance et du suivi des immeubles Plein Ciel 1 et 2,

CONSIDÉRANT que la mise en place de cet agent met fin aux dangers ayant conduit à la prise de l'arrêté de mise en sécurité ordinaire en date du 30/03/2023,

ARRÊTE

ARTICLE 1 :

Il est pris acte de la mise en place d'un agent ayant la qualification SSIAP1, constaté par M. Riyad MAOUI, chargé de mission Indigne au service habitat de la ville de MULHOUSE, conformément à l'autorisation préfectorale du 19 juillet 2023, ce qui permet de décider la mainlevée de la procédure ordinaire frappant l'immeuble « Plein Ciel 2 » situé 9 rue Pierre Loti à MULHOUSE, cadastré IA 0127.

ARTICLE 2 :

Le présent arrêté sera notifié à société NEXITY domiciliée 105 avenue de Colmar à Mulhouse en sa qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires et sera affiché en Mairie de Mulhouse ainsi que sur la façade de l'immeuble par les soins des services municipaux ce qui

vaudra notification, dans les conditions prévues aux articles L.511-12 et R.511-8 du code de la construction et de l'habitation.

ARTICLE 3 :

Le présent arrêté est transmis :

- au représentant de l'Etat dans le Département au titre du contrôle de légalité
- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement
- au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département
- au SIS68
- procureur de la République de Mulhouse,

ARTICLE 4 :

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire de Mulhouse dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.

Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Strasbourg situé 31 avenue de la Paix à Strasbourg, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé au préalable.

Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.

Fait à MULHOUSE, le **24 AOUT 2023**

Pour le Maire,
Le Premier Adjoint



Alain COUCHOT

JUGEMENT

du 17 octobre 2023

Procédure accélérée au fond

N° RG 23/00277 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IJHE
MINUTE n° 23/444

Dans la procédure introduite par :

MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION

dont le siège est sis 2 rue Pierre et Marie Curie - 68948 MULHOUSE CEDEX 9

représentée par Maître Matthieu PRIMUS, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)

REQUÉRANTE

à l'encontre de :

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « PLEIN CIEL 2 » sis 9 rue Pierre Loti 68200 MULHOUSE, pris en la personne de son syndic, la S.A.S. NEXITY LAMY
dont le siège social est sis 105 avenue de Colmar - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

REQUISE

Philippe BABO, président du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assisté de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :

Après avoir, à notre audience publique du 12 septembre 2023, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statue comme suit :

La copropriété dénommée « Plein Ciel 2 » est composée de l'immeuble, d'une hauteur de 66 mètres, sis 9 rue Pierre Loti à Mulhouse, et comporte 141 logements.

Par assignation signifiée le 1^{er} juin 2023, Mulhouse Alsace Agglomération, le président de Mulhouse Alsace Agglomération, établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, sur le territoire duquel est implanté l'immeuble en question, a attiré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Plein Ciel 2 », pris en la personne de son syndic, la société NEXITY LAMY, devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l'article L615-6 du Code de la construction et de l'habitation, aux fins de voir désigner un expert judiciaire.

A l'appui de sa demande, Mulhouse Alsace Agglomération fait valoir que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Plein Ciel 2 » est dans l'impossibilité financière de pourvoir aux travaux nécessaires, notamment en matière de protection contre l'incendie, pour assurer la sécurité des occupants dudit immeuble.

A ce titre, Mulhouse Alsace Agglomération précise que le schéma directeur de mise en sécurité de l'édifice finalisé le 28 avril 2022 par le cabinet VITO CONSEILS, mandaté par la société NEXITY LAMY, a chiffré à 44 115 584 euros TTC le coût des travaux indispensables à cette fin pour les copropriétés « Plein Ciel 1 » et « Plein Ciel 2 », réparti de manière quasiment égale entre les deux copropriétés concernées.

Mulhouse Alsace Agglomération ajoute que, suivant arrêté n° 1587/2022, en date du 30 septembre 2022, Madame le maire de Mulhouse ordonné la réalisation, dans un délai de trois ans à compter de sa notification, des prescriptions n° 1 à n° 28 formulées par la sous-commission départementale de sécurité le 7 juillet 2022 ainsi que des travaux figurant dans le schéma directeur de mise en sécurité.

Mulhouse Alsace Agglomération indique également que la ville de Mulhouse avait entamé une procédure, fondée sur l'article L511-1 du Code de la construction et de l'habitation, afin qu'il soit procédé à l'exécution de la prescription n° 29 formée par la sous-commission départementale de sécurité le 7 juillet 2022, pour la mise en place d'un service de sécurité incendie permanent imposé par la réglementation en matière d'immeubles de grande hauteur, mais que l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 22 novembre 2022 s'y était opposée.

A l'audience du 12 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Plein Ciel 2 », pris en la personne de son syndic, n'a pas fait d'observations.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L615-6 (I) du Code de la construction et de l'habitation :

« Lorsque, dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, le propriétaire, la société civile immobilière, le syndicat des copropriétaires, la société d'attribution ou la société coopérative de construction est, en raison de graves difficultés financières ou de gestion et de l'importance des travaux à mettre en œuvre, dans l'incapacité d'assurer la conservation de l'immeuble ou la sécurité et la santé des occupants, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, sur le territoire duquel est implanté l'immeuble, peut saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de désignation d'un ou plusieurs experts chargés de constater, dans un délai fixé par le juge, qui ne peut excéder trois mois, renouvelable une fois, l'importance du déséquilibre financier du propriétaire, du syndicat ou de la société assurant la gestion de l'immeuble, la répartition des dettes par copropriétaire ainsi que la nature et l'état des parties communes et, conséquemment, la nature et le coût des travaux à mettre en œuvre pour garantir la santé et la sécurité des occupants.

L'expert est tenu de signaler en annexe de son rapport d'expertise les désordres dans les parties privatives affectant la sécurité et la santé des personnes qu'il constate au cours de sa mission. L'absence de cette annexe ou le contenu de cette dernière ne peuvent être invoqués pour contester la validité de la procédure ou les conclusions de l'expertise. La saisine peut être également effectuée, après accord du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, par le représentant de l'Etat dans le département, le syndic, l'administrateur provisoire défini à l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou des copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du syndicat. »

En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure, notamment du schéma directeur finalisé le 28 avril 2022 par le cabinet VITO CONSEILS ainsi que des prescriptions formulées par la sous-commission départementale de sécurité le 7 juillet 2022 et du refus de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble « Plein Ciel 2 », réunie le 22 novembre 2022, d'approuver deux résolutions portant d'une part sur la réalisation des prestations de mise en sécurité de l'immeuble en cause et d'autre part sur la mise en place d'un service permanent de protection contre l'incendie, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Plein Ciel 2 » est dans l'impossibilité financière de pourvoir aux travaux nécessaires pour assurer la sécurité des occupants dudit immeuble.

Cette situation est d'autant plus avérée que le schéma directeur de mise en sécurité de l'édifice finalisé le 28 avril 2022 par le cabinet VITO CONSEILS a chiffré à 44 115 584 euros TTC le coût des travaux indispensables à cette fin pour les copropriétés « Plein Ciel 1 et « Plein Ciel 2 », réparti de manière quasiment égale entre les deux copropriétés concernées, alors que le service des domaines, dans un avis daté du 14 septembre 2022, a estimé la valeur de l'immeuble dépendant de la première d'entre elles à seulement la somme de 6 922 150 euros.

Dans ces conditions, il importe, sur le fondement de l'article précité, de désigner un expert judiciaire ainsi qu'un sapiteur, selon les modalités figurant au dispositif de la présente ordonnance, afin de déterminer l'importance du déséquilibre financier du syndicat des copropriétaires, la répartition des dettes par copropriétaire ainsi que la nature et l'état des parties communes et, par voie de conséquence, la nature et le coût des travaux à mettre en œuvre pour garantir la sécurité des occupants.

PAR CES MOTIFS

Philippe BABO, président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :

ORDONNE une expertise judiciaire et **COMMET** pour y procéder **Madame Marie-Hélène MARTIAL**, expert judiciaire en gestion immobilière et copropriété près la cour d'appel de Paris, exerçant 23 rue du Tage 75013 PARIS, avec pour mission de :

1. Prendre connaissance des pièces et se faire communiquer tous documents utiles par l'administrateur provisoire de la copropriété « Plein Ciel 2 »,
2. Convoquer les parties,
3. Procéder à la visite des parties communes dépendant de la copropriété composée de l'immeuble sis 9 rue Pierre Loti à Mulhouse,
4. Procéder à l'analyse de la situation financière du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Plein Ciel 2 », conformément aux règles comptables applicables,

5. Déterminer l'importance du déséquilibre financier du syndicat des copropriétaires,
 6. Déterminer la répartition des dettes par copropriétaire,
 7. Déterminer la nature et l'état des parties communes et, le cas échéant, la nature et le coût des travaux à mettre en œuvre pour garantir la sécurité des occupants,
 8. Déterminer s'il y a lieu, en annexe de son rapport, les désordres relevés dans les parties privatives affectant la sécurité des occupants,
-
9. De manière générale, faire toutes observations utiles permettant d'apprécier l'état de carence du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Plein Ciel 2 » ;

DIT que, pour mener à bien sa mission, l'expert sera assisté d'un sapiteur, en la personne de **Monsieur Vincent GUYOT**, dirigeant du bureau d'études généraliste de l'habitat Vincent Guyot, exerçant 1 rue de la Vigne 60650 HODENC EN BRAY ;

DIT que, pour mener à bien sa mission, l'expert pourra entendre tout sachant et se faire assister de tout autre sapiteur, dans une autre spécialité que la sienne ;

DIT que l'expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de **TROIS MOIS**, suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;

PRECISE que ce délai pourra être renouvelé une fois, à la demande de l'expert ;

RAPPELLE que l'article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l'original ;

COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d'exécution ;

SUBORDONNE la saisine de l'expert à la consignation préalable, à valoir sur sa rémunération, d'une somme de **54 372 euros (cinquante quatre mille trois cent soixante douze euros) TTC** par Mulhouse Alsace Agglomération, dans un délai de forclusion expirant le **17 novembre 2023** ;

RAPPELLE que ledit versement devra être effectué auprès de la Direction Régionale des Finances Publiques Rhône-Alpes (Pôle de gestion des consignations, 3 rue de la Charité 69268 LYON cedex 2) et qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l'expert sera caduque ;

DIT qu'il appartiendra à Mulhouse Alsace Agglomération ou à son conseil de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;

DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision supplémentaire ;

DIT qu'en application de l'article 282 du Code de procédure civile, l'expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d'en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;

DIT que les dépens resteront à la charge de Mulhouse Alsace Agglomération ;

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière.

La greffière,



Copie conforme à l'original
Le Greffier



Le président,



Marie-Hélène MARTIAL

Expert près la Cour d'Appel de Paris

Médiatrice

Membre de la CNEC

Membre de la CEEICAP

23 rue du Tage- 75013 PARIS

06 87 71 29 27

mhmartial@orange.fr

RAPPORT D'EXPERTISE

***TRIBUNAL JUDICIAIRE de MULHOUSE
N° RG23/00277-N° Portalis DB2G-W-B7H-IJHE***

***AFFAIRE MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION
c/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PLEIN CIEL 9 RUE PIERRE LOTI
68200 MULHOUSE***



Table des matières

1	LA MISSION	4
1.1	Les parties	4
1.2	L'objet.....	4
2	LE DEROULEMENT DE LA MISSION - PRENDRE CONNAISSANCE DES PIECES – CONVOQUER LES PARTIES ET VISITER LES PARTIES COMMUNES	7
2.1	Les opérations d'expertise.....	7
2.2	Les pièces communiquées	7
3	L'HISTORIQUE ET SITUATION JURIDIQUE ACTUELLE DU SDC PLEIN CIEL 2	7
3.1	Historique.....	7
3.2	Précision sur le lot 4 « GARAGES ».....	8
3.3	Description sommaire de PLEIN CIEL 2	9
3.4	Situation juridique de PLEIN CIEL 2	10
3.5	Analyse du règlement de copropriété du 13 décembre 1967.....	11
3.5.1	Au § 1 Charges communes à tous les copropriétaires de l'immeuble :	12
3.5.2	§2 charges de l'ascenseur	13
3.5.3	§3 Frais de consommation d'eau froide.	13
3.5.4	§ 4 Frais de chauffage et d'eau chaude.	13
4	LA SITUATION FINANCIERE DE LA COPROPRIETE	14
4.1	Analyse du budget et des dépenses du syndicat PLEIN CIEL 2	14
4.2	Eau.....	15
4.3	Electricité	15
4.4	Sur l'entretien ménager de la copropriété	16
4.5	Personnel du syndicat : monsieur AMGHAR	16
4.6	Chauffage - Energie	17
4.7	Assurances MULTIRISQUES	18
4.8	Petit entretien et Contrats divers	18
4.9	Fournisseurs impayés.....	19
4.10	Le recouvrement des charges	19
4.10.1	Pré-contentieux suivant éléments communiqués par NEXITY	20
4.10.2	Contentieux.....	20
5	L'IMPORTANCE DU DESEQUILIBRE FINANCIER DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES	21
5.1	Les dépenses et le budget actuel	21
5.2	Si la copropriété bénéficiait des prestations IGH	22
5.3	Seuil de déclenchement de la procédure d'alerte - Article 29-1 Loi du 10 juillet 1965 et impayés copropriétaires.....	22
6	LA REPARTITION DES DETTES PAR COPROPRIETAIRE	23
7	LA NATURE ET LE COUT DES TRAVAUX A METTRE EN ŒUVRE POUR GARANTIR LA SECURITE DES OCCUPANTS	26
7.1	Actualisation des chiffrages initiaux VITO CONSEILS.....	27
7.2	Travaux complémentaires à réaliser.....	27
7.3	Etudes, diagnostics, maîtrise d'œuvre et aléas	32
8	CONCLUSION PERMETTANT D'APPRECIER L'ETAT DE CARENCE DU SDC PLEIN CIEL 2	33

ANNEXES

1	RAPPORT GUYOT
2	ANNEXE 7.1_PV SCE2201333 SDIS
3	ANNEXE 7.2_DESENFUMAGE
4	JUGEMENT PLEIN CIEL 2 17 OCTOBRE 2023
5	FEUILLE DE PRESENCE
6	PLANCHE PHOTOS
7	REGLEMENT COPROPRIETE
8	ANNEXES COMPTABLES AU 30_06_2023 ET RGDD
9	EXTRAIT COPROPRIETAIRES - GRAND LIVRE DEC 2023
10	ESTIMATION DOMAINES SEPT 2022
11	LISTE DES PIECES COMMUNIQUEES

PREAMBULE

La présente mission est réalisée au visa de l'article L615-6 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Elle a pour objet de déterminer l'importance du déséquilibre financier du syndicat des copropriétaires PLEIN CIEL 1, la répartition des dettes par copropriétaire ainsi que la nature et l'état des parties communes et, par voie de conséquence, la nature et le coût des travaux à mettre en œuvre pour garantir la sécurité des occupants, qui ont fait l'objet d'un schéma directeur à la demande du SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS le 7 juillet 2022 complété par des préconisations du Maire de Mulhouse.

Un bordereau des documents communiqués par les parties est joint en annexe.

Elles ont toutes été analysées. Mais pour faciliter la lecture du présent rapport, seul le rapport établi par Monsieur Vincent GUYOT, sapiteur et les annexes comptables sont reprographiés et annexés.

Copie du présent rapport et de ses annexes est adressée aux conseils des parties et aux parties.

1 LA MISSION

1.1 Les parties

- **Demandeurs : MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION (M2A)**
2 rue Pierre et Marie Curie - 68948 MULHOUSE CEDEX 9
Représentée par Maître Matthieu PRIMUS, avocat au barreau de MULHOUSE et Maître Jonathan WALTUCH, avocat au barreau de STRASBOURG
- **Défendeurs : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PLEIN CIEL 2 (SDC PLEIN CIEL 2)**
9 rue Pierre Loti – 68200 MULHOUSE
Représenté par la SAS NEXITY LAMY -105 Avenue de Colmar – 68200 MULHOUSE

1.2 L'objet

La copropriété dénommée « Plein Ciel 2» est un bâtiment d'une hauteur de 66 mètres, sis 9 rue Pierre Loti à Mulhouse, qui comporte 141 logements et un local professionnel. Il a été construit simultanément avec l'immeuble PLEIN CIEL 1, auquel il est relié par un parc de stationnement couvert. Mais les deux immeubles sont totalement indépendants.

Le permis de construire de PLEIN CIEL 2 date d'avril 1964 , soit avant la date de la parution du premier arrêté de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur (IGH) du 24 novembre 1967.

De ce fait PLEIN CIEL 2 ne dispose pas des éléments de sécurité prévus dans ces textes et présente de lourdes insuffisances en matière de sécurité, notamment en ce qui concerne les dispositifs de lutte contre les incendies et d'évacuation des habitants

Le 11 avril 2017 à la suite d'une visite de contrôle par l'inspection départementale de sécurité ERP/IGH, un avis favorable au reclassement de l'immeuble en immeuble IGH a été donné, mais défavorable à l'occupation de l'immeuble.

Elle indiquait **« l'ensemble de ces non-conformités et l'absence de dispositifs constructifs, de sécurité, de surveillance adaptée aux caractéristiques de l'immeuble rendent ce(s) derniers(s) particulièrement dangereux pour ses occupants en cas de développement d'un incendie, avec le risque de décès pour les personnes n'ayant pu rapidement l'évacuer. »**

Mise en demeure a été faite au syndicat pour procéder à :

- à la désignation d'un mandataire sécurité pour chaque copropriété ;
- à la réalisation d'un diagnostic de sécurité de l'immeuble ;
- au contrôle de l'ensemble des installations techniques de l'immeuble, et le cas échéant lever les non conformités relevées.

Le SDC PLEIN CIEL 2, ne disposant pas des moyens financiers nécessaires à ces études, ce n'est que le 28 avril 2022 que le schéma directeur de mise en sécurité, financé par la Ville de Mulhouse et l'ANAH à 100%, a été finalisé.

Le montant des travaux de mise en sécurité étaient chiffrés à 44 115 584 € pour les deux tours PLEIN CIEL1 et PLEIN CIEL 2 à répartir par moitié.

Le 7 juillet 2022, la Sous-commission départementale de sécurité des immeubles IGH/IRP a émis un avis favorable sur le schéma, mais l'a assorti de 29 prescriptions à réaliser par les copropriétaires de l'immeuble « Résidence PLEIN CIEL 2 » sis 9, rue Pierre Loti.

Un délai de trois a été accordé par un arrêté n°1587/2022 en date du 30 septembre 2022, par le Maire de Mulhouse pour la réalisation des prescriptions 1 à 28 de la sous-commission départementale de sécurité et des travaux du schéma directeur.

Cet arrêté a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 novembre 2022, à l'initiative des copropriétés Plein Ciel 1 et Plein Ciel 2 (instance TA n°2207949).

Par courrier du 30 novembre 2022, le syndicat PLEIN CIEL 2, représenté par son syndic NEXITY a informé la Commune de MULHOUSE du refus des copropriétaires, réunis en assemblée générale en date du 22 novembre 2022, de mettre en place le service de sécurité.

Il est assuré par la Ville de Mulhouse qui le finance à 100 %.

Actuellement l'immeuble PLEIN CIEL 2 ne répond pas aux critères de sécurité IGH.

Par assignation signifiée le 1er juin 2023, Mulhouse Alsace Agglomération, a attiré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Plein Ciel 2 », représenté par son syndic NEXITY LAMY, devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l'article L615-6 du Code de la construction et de l'habitation, aux fins de voir désigner un expert judiciaire.

A l'appui de sa demande, Mulhouse Alsace Agglomération faisait valoir que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Plein Ciel 2 » était dans l'impossibilité financière de pourvoir aux travaux nécessaires, notamment en matière de protection contre l'incendie, pour assurer la sécurité des occupants dudit immeuble conformément au schéma directeur de mise en sécurité de l'édifice finalisé le 28 avril 2022 par le cabinet VITO CONSEILS, chiffrant à 44 115 584 euros TTC le coût des travaux indispensables à cette fin pour les copropriétés « Plein Ciel 1 » et « Plein Ciel 2 », réparti de manière quasiment égale entre les deux copropriétés concernées. Auxquels s'ajoutent environ 12 000 000 € supplémentaires pour respecter les prescriptions supplémentaires du Maire.

Le budget des travaux pour les deux tours PLEIN CIEL1 et PLEIN CIEL 2 était estimé en 2022 à **56 000 000 €**

Alors que le Service des Domaines avait estimé le coût de l'acquisition de l'immeuble PLEIN CIEL 2 dans un avis en date du 14 septembre 2022 (V. PJ n°14: Avis du service des domaines en date du 14.09.2022) à **6 922 150 €**.

Aux termes de l'article L615-6 (I) du Code de la construction et de l'habitation : « Lorsque, dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, le propriétaire, la société civile immobilière, le syndicat des copropriétaires, la société d'attribution ou la société coopérative de construction est, en raison de graves difficultés financières ou de gestion et de l'importance des travaux à mettre en œuvre, dans l'incapacité d'assurer la conservation de l'immeuble ou la sécurité et la santé des occupants, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, sur le territoire duquel est implanté l'immeuble, peut saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de désignation d'un ou plusieurs experts chargés de constater, dans un délai fixé par le juge, qui ne peut excéder trois mois, renouvelable une fois, l'importance du déséquilibre financier du propriétaire, du syndicat ou de la

société assurant la gestion de l'immeuble, la répartition des -3- dettes par copropriétaire ainsi que la nature et l'état des parties communes et, conséquemment, la nature et le coût des travaux à mettre en œuvre pour garantir la santé et la sécurité des occupants.

L'expert est tenu de signaler en annexe de son rapport d'expertise les désordres dans les parties privatives affectant la sécurité et la santé des personnes qu'il constate au cours de sa mission. »

C'est dans ce contexte que nous avons été désignés par jugement du Tribunal Judiciaire de Mulhouse, le 17 octobre 2023 en qualité d'expert, avec Monsieur Vincent GUYOT en qualité de sapiteur pour déterminer la nature et le coût des travaux à envisager. Le délai de dépôt de rapport a été prorogé au 16 mai 2024.

La mission est de :

1. Prendre connaissance des pièces et se faire communiquer tous documents utiles par l'administrateur provisoire de la copropriété PLEIN CIEL 2
2. Convoquer les parties,
3. Procéder à la visite des parties communes dépendant de la copropriété composée de l'immeuble sis 9 rue Pierre Loti à Mulhouse
4. Procéder à l'analyse de la situation financière du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Plein Ciel 2, conformément aux règles comptables applicables,
5. Déterminer l'importance du déséquilibre financier du syndicat des copropriétaires,
6. Déterminer la répartition des dettes par copropriétaire,
7. Déterminer la nature et l'état des parties communes et, le cas échéant, la nature et le coût des travaux à mettre en œuvre pour garantir la sécurité des occupants,
8. Déterminer s'il y a lieu, en annexe de son rapport les désordres relevés dans les parties privatives affectant la sécurité des occupants,
9. De manière générale, faire toutes observations utiles permettant d'apprécier l'état de carence du syndicat des copropriétaires de l'immeuble PLEIN CIEL 2.

ORGANISATION DE LA MISSION

Je me suis attachée à l'aspect purement lié à la gestion de la copropriété et son aspect financier. Monsieur Guyot, mon sapiteur, a eu la charge du volet technique. Son rapport est joint en annexe. Seules seront reprises ses conclusions, dans le corps du présent rapport. Nous pouvons ainsi répondre à la mission ordonnée.

2 LE DEROULEMENT DE LA MISSION - PRENDRE CONNAISSANCE DES PIECES – CONVOQUER LES PARTIES ET VISITER LES PARTIES COMMUNES

2.1 Les opérations d’expertise

Nous avons organisé deux rendez-vous avec l’ensemble des parties – feuille de présence en annexe 5:

- Le 10 janvier 2024 à 14 heures au siège de Mulhouse Alsace Agglomération pour présenter le déroulement de l’expertise
- Le 21 février 2024 à 14 heures sur site.

Lors de ce cette réunion, nous avons visité la tour : planche photos en annexe 6

- toiture terrasse
- totalité des locaux communs en rez-de-chaussée et sous-sol
- escaliers de secours de manière aléatoire
- étages courants de manière aléatoires

2.2 Les pièces communiquées

La liste des pièces communiquées par les parties est en annexe 11.

3 L’HISTORIQUE ET SITUATION JURIDIQUE ACTUELLE DU SDC PLEIN CIEL 2

Pour appréhender la situation financière de la copropriété, il faut exposer son organisation.

3.1 Historique

La résidence PLEIN CIEL 2 est située dans le quartier des Coteaux à Mulhouse, qui a été classée zone à urbaniser en priorité en 1959.

C’était un projet emblématique et une opération typique de l’urbanisation des années 60, avec la création de grands ensembles, destinés à accueillir une population mixte, et proposant des appartements « spacieux et clairs » par opposition à l’habitat d’avant-guerre.

Un « lotissement » de l’ensemble résidentiel Plein Ciel a été constitué dans les années 1960/1965, qui prévoyait quatre groupes d’immeubles :

Lot	Dénomination	Propriétaire	Destination
1	PLEIN CIEL 1	SCI PLEIN CIEL 1	immeuble d’habitations
2	PLEIN CIEL 2	SCI PLEIN CIEL 2	immeuble d’habitations
3	PLEIN CIEL 3	SA IMMOBILIERE ECONOMIE MIXTE MULHOUSE ET SES ENVIRONS	immeuble d’habitations
4		SYNDICAT DE COPROPRIETE	GARAGES

Les lots 1 et 2 seront construits et cédés sous régime de la copropriété.

Le lot 3 n’a jamais été construit.

Le lot 4 était dès l’origine soumis au statut de la copropriété.

3.2 Précision sur le lot 4 « GARAGES »

Il s'agit d'un immeuble composé uniquement de boxes et de places de stationnement dont la dalle supérieure était aménagée en espaces libres avec aires de jeux et espaces verts. Le tout sur la parcelle cadastré n° 124.

Selon le règlement de copropriété du 13 décembre 1967 reçu par Maître HAUGER, notaire à Mulhouse, les trois propriétaires d'immeuble habitation précités étaient copropriétaires du lot 4 à concurrence de :

<p style="text-align: center;"><u>EXPOSE</u> *****</p> <p>La société dite :</p> <p>1) La Résidence Plein Ciel I. est à ce jour propriétaire à concurrence de deux cent quatre vingt quatre millièmes (284/1000°)</p> <p>2) La Résidence Plein Ciel II. est à ce jour propriétaire de deux cent quatre vingt quatre millièmes (284/1000°)</p> <p>3) la Société Anonyme Immobilière d'Economie Mixte de Mulhouse et Environs est à ce jour propriétaire de quatre cent trente deux millièmes (432/1000°)</p> <p>en copropriété de l'immeuble à Mulhouse, cadastré :</p> <p style="text-align: center;"><u>VILLE DE MULHOUSE</u></p> <p>section 33 n° 124/1, rue Pierre Loti, cent ares soixante et onze centiares terre</p> <p>l'immeuble susdésigné est destiné à être surbâti d'un garage parking à deux niveaux, le dessus de la dalle supérieure étant aménagé en espaces libres avec aires de jeux, de verdure et de repos comportant ensemble quatre cent soixante six lots dont les lots :</p>

Chacun des lots de copropriété (parkings) était destiné à être rattachés indivisiblement à un lot d'habitation d'une des trois entités, pour les lots 1 à 426.

Lot	Propriétaire	Quote-part	Représentant Lots de copropriété
1	SCI PLEIN CIEL 1	284/1000	1 à 142
2	SCI PLEIN CIEL 2	284/1000	143 à 284
3	SA IMMOBILIERE ECONOMIE MIXTE MULHOUSE ET SES ENVIRONS	432/1000	285 à 469

Puis les lots 427 à 464 étaient destinés à être rattachés indivisiblement à l'un quelconque des lots appartements ou bureaux d'une des trois entités.

Restaient des lots à usage commun tels que :

- 465 : destiné à être des parkings visiteurs pour les trois entités
- 466 : locaux techniques qui abritent actuellement les sous stations de chauffage
- 467 : local transformateur EDF

- 468 : destiné à être un « garage parking espace libre »
- 469 : destiné aux activités sportives et culturelles

Le syndicat « Garages » est soumis au statut de la copropriété fixé par la loi du 10 juillet 1965.

Mais d'une part le lot 3 de la SA IMMOBILIERE ECONOMIE MIXTE MULHOUSE ET SES ENVIRONS n'a pas été construit et d'autre part, le fonctionnement de ce « syndicat » apparaît hybride entre copropriété et union de syndicats.

Cette absence de clarté sera de nature complexifier la gestion puisque les périmètres d'intervention des gestionnaires resteront imprécis.

De plus, le même syndic SASIK- SYNCHRO a géré pendant de nombreuses années les deux syndicats PLEIN CIEL 1 et PLEIN CIEL 2 et le syndicat GARAGES.

Et plus précisément réinjectait dans les comptes des syndicats PLEIN CIEL 1 et 2, les dépenses des garages. C'est toujours le cas.

L'immeuble GARAGES fonctionne donc comme une copropriété, mais se rapproche de celui d'une union de syndicats.

Enfin, il faut relever que des équipements tels que les sous stations de chauffage et groupe électrogène sont situés dans l'emprise des garages alors qu'ils bénéficient à PLEIN CIEL 1 ET 2.

C'est le syndicat PLEIN CIEL 1 et son syndic qui « pilotent ces équipements.

RESTE A PRECISER QUE LE « SYNDICAT GARAGES » N'EST PAS CONCERNE PAR LA PRESENTE PROCEDURE.

3.3 Description sommaire de PLEIN CIEL 2


La Société civile immobilière PLEIN CIEL 2 a acquis:

- un terrain à construire au 9 rue Pierre Loti à Mulhouse cadastré section 33 n° 127
- un terrain à construire au 1 rue Pierre Loti en copropriété représentant 284/1000 de la parcelle 33 n°124 100 ares et 11 ca (futur SDC GARAGES)



Un immeuble a été construit sur la parcelle n°127 :

- sous-sol
- rez-de-chaussée
- Entresol
- 22 étages divisés en deux corps de bâtiments (ailes) A et B composés de logements.



Le tout correspondant à 141 logements et un local professionnel en rez-de-chaussée.

Il existe 4 ascenseurs (deux par ailes). L'ensemble est chauffé au chauffage urbain fourni par Mulhouse Alsace Agglomération.

Il y a très peu de modifications par rapport à la construction initiale sur le bâtiment si ce n'est la fermeture de nombreuses loggias.

Il y a actuellement un concierge.

3.4 Situation juridique de PLEIN CIEL 2

A la suite de la construction, l'immeuble a été vendu par lots et soumis au statut de la copropriété.

Le règlement de copropriété a été établi par Maître HAUGER notaire à Mulhouse, le 13 décembre 1967.

La copropriété a été administrée pendant de très nombreuses années par le syndic SASIK SYNCHRO.

Elle est actuellement gérée par NEXITY.

Une fois le schéma directeur de mise en sécurité Le SDC PLEIN CIEL 2 finalisé (28 avril 2022) , le 7 juillet 2022, la Sous-commission départementale de sécurité des immeubles IGH/IRP a émis un avis favorable sur le schéma, mais l'a assorti de 29 prescriptions à réaliser par les copropriétaires de l'immeuble « Résidence PLEIN CIEL 2 » sis 9, rue Pierre Loti.

NEXITY après avoir dûment informé les copropriétaires, a inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 22 novembre 2022, deux résolutions portant sur la mise en sécurité de l'immeuble

conformément au schéma directeur et préconisations de la sous-commission départementale de sécurité du Haut-Rhin du 7 juillet 2022, et sur la mise en place d'un service de sécurité permanent.

Elles ont été refusées. Mais le syndicat a accepté de désigner NEXITY en qualité de mandataire de sécurité IGH, pour un montant de 17846,40 TTC pour l'année 2023.

3.5 Analyse du règlement de copropriété du 13 décembre 1967

Ce règlement n'a fait l'objet d'aucun modificatif. Il est identique à celui de PLEIN CIEL 1 , mais le document communiqué ne contient pas d'état descriptif de division et l'origine de propriété.

Il comporte sous le titre IV chapitre premier, la désignation des parties communes et les quotes-parts de propriété de chaque lot dans un tableau récapitulatif sous le paragraphe 2 .

Au chapitre V figurent les charges communes.

Si les quotes-parts de propriété sont fixées « librement » par le rédacteur du règlement de copropriété suivant l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965, en revanche les quotes-parts de charges doivent être conformes à l'article 10 du même texte, dont les trois premiers alinéas ci-dessous.

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »

La question des clés de répartition des charges est particulièrement importante, puisqu'elle permet la ventilation des dépenses entre les copropriétaires, sans contestation possible, dès lors que cette répartition est conforme à la loi.

Dans la mesure où le syndicat doit envisager des travaux extrêmement importants, et afin de permettre d'établir la quote-part prévisionnelle de chacun des copropriétaires, il est nécessaire de s'y pencher.

3.5.1 Au § 1 Charges communes à tous les copropriétaires de l'immeuble :

<p>Les charges communes en question comprennent notamment les dépenses et les frais suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les impôts, contributions et toutes taxes auxquels sont et seront assujetties toutes les choses communes ou parties communes de l'immeuble, les primes d'assurance ; - les frais de réparation ou de rénovation de toute nature sans distinguer entre les grosses réparations et les réparations d'entretien, à faire à toutes les parties communes, telles que celles-ci sont énumérées au chapitre premier (paragraphe premier) du présent règlement ; - les rétributions allouées au Syndic ; - les frais résultant des prestations assurées par les soins du syndic au titre du chapitre IV "Service de l'immeuble" ; - les frais d'éclairage et de fermeture des locaux communs (vides-ordures, voitures d'enfants, garage à bicyclettes, cages d'escaliers, etc...) ; - les frais d'entretien des voies et espaces privés situés dans le périmètre de l'ensemble résidentiel "PLEIN CIEL" sur la base de la répartition prévue par la Société Civile pour le Développement de l'Habitat à Mulhouse & Environs. <p>L'ensemble des frais et dépenses précitées seront supportés par tous les copropriétaires proportionnellement à l'importance de leurs droits dans la propriété commune, tels qu'ils ont été précités au chapitre premier (paragraphe 2) du présent règlement.</p>	
--	--

Il apparait que la quote-part de charges communes semble correspondre à un type d'appartement, à l'exception des lots 1 (local à usage professionnel 91/10 000 è) et 2 (appartement 3 pièces 48/10 000 è).

- 4 pièces : 63/10 000è
- 5 pièces 75/10 000è.

Ci-dessous la décomposition du bâtiment A – celle du B reprend la même logique.

Lot n°	10.000e	Lot N°	10.000e	Lot N°	10.000e
		<u>Corps de Bâtiment A</u>			
1A/R/SE	91	24A/7/SO	75	47A/15/O	63
2A/B/O	48	25A/7/SE	75	48A/15/SO	75
3A/B/SD	63	26A/8/O	63	49A/15/SE	75
4A/B/SE	75	27A/8/SD	75	50A/16/O	63
5A/1/O	63	28A/8/SE	75	51A/16/SD	75
6A/1/SD	75	29A/9/O	63	52A/16/SE	75
7A/1/SE	75	30A/9/SD	75	53A/17/O	63
8A/2/O	63	31A/9/SE	75	54A/17/SD	75
9A/2/SD	75	32A/10/O	63	55A/17/SE	75
10A/2/SE	75	33A/10/SD	75	56A/18/O	63
11A/3/O	63	34A/10/SE	75	57A/18/SD	75
12A/3/SD	75	35A/11/O	63	58A/18/SE	75
13A/3/SE	75	36A/11/SD	75	59A/19/O	63
14A/4/O	63	37A/11/SE	75	60A/19/SD	75
15A/4/SD	75	38A/12/O	63	61A/19/SE	75
16A/4/SE	75	39A/12/SD	75	62A/20/O	63
17A/5/O	63	40A/12/SE	75	63A/20/SD	75
18A/5/SD	75	41A/13/O	63	64A/20/SE	75
19A/5/SE	75	42A/13/SD	75	65A/21/O	63
20A/6/O	63	43A/13/SE	75	66A/21/SD	75
21A/6/SD	75	44A/14/O	63	67A/21/SE	75
22A/6/SE	75	45A/14/SD	75	68A/22/O	63
23A/7/O	63	46A/14/SE	75	69A/22/SD	75
				70A/22/SE	75

3.5.2 §2 charges de l'ascenseur

Le règlement prévoit que :

	Appartements aux ailes (V)	Appartements au centre (IV)
Rez-de-chaussée :	néant	néant
Entresol au 5ème étage :	100 parts	80 parts
6ème au 11ème étage :	110 parts	88 parts
12ème au 17ème étage :	120 parts	96 parts
18ème au 22ème étage :	130 parts	104 parts
Total : 14728 parts		

*14808, contrôle le 11.11.91
= 80
et 14708*

Cette répartition n'apparaît pas conforme dans la mesure où elle attribue les mêmes quotes-parts par type de logement pour des « groupes d'étages » : exemple : identiques du 6^e au 11^e étage.

3.5.3 §3 Frais de consommation d'eau froide.

Elle est répartie suivant des compteurs divisionnaires pour les consommations individuelles.

Le différentiel par rapport au compteur général est réparti proportionnellement aux consommations individuelles des compteurs divisionnaires.

3.5.4 §4 Frais de chauffage et d'eau chaude.

La chaleur est fournie par MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION.

Il est prévu au règlement de copropriété que :

Paragraphe 4 - Frais de chauffage et d'eau chaude

Les divers propriétaires des fractions d'immeuble s'obligent personnellement à faire assurer le chauffage et la fourniture d'eau chaude concernant leurs fractions d'immeuble par le raccordement par l'intermédiaire de la Société Civile pour le Développement de l'Habitat à Mulhouse et Environs à la Centrale Thermique de l'Illberg à Mulhouse.

Les parts éventuelles de propriété de la Chaufferie précitée correspondant au raccordement à ladite Chaufferie seront souscrites par la Société Civile pour le Développement de l'Habitat à Mulhouse et Environs agissant pour le compte et en tant que représentant de la totalité des copropriétaires de l'ensemble immobilier formant la Résidence "PLEIN CIEL".

Les frais de chauffage et de production d'eau chaude seront supportés par les divers propriétaires des fractions d'immeuble sur la base des prix et des modalités fixées par la Chaufferie précitée.

En ce qui concerne les frais de chauffage, il est précisé que la part de chacun sera déterminée, pour chaque période de chauffe au prorata du volume de chaque appartement, et ce quelle que soit la consommation réelle de chauffage dans chaque appartement, de sorte qu'en cas de consommation nulle dans certains appartements, les intéressés devront néanmoins supporter intégralement la part leur incombant et résultant du volume de leur appartement.

Le syndicat PLEIN CIEL 2 a fait poser des répartiteurs relevés par OCEA .

La consommation est répartie à 70/30 respectivement pour le logement selon les répartiteurs et au prorata du volume chauffé par appartement pour les 30%.

Quant à l'eau chaude, il existe des compteurs. Le syndicat établit le volume en eau froide et calcule le coût du réchauffage.

4 LA SITUATION FINANCIERE DE LA COPROPRIETE

Il convient de rappeler que la mission n'est pas un audit comptable, mais l'analyse de la situation financière globale de la copropriété.

Elle porte sur les documents établis et fournis par NEXITY syndic de PLEIN CIEL 2 : soit les cinq annexes comptables pour l'exercice 2022/2023 ; grands livres et contrats.

4.1 Analyse du budget et des dépenses du syndicat PLEIN CIEL 2

Il faut rappeler qu'il comporte 142 lots qui ne sont que d'habitations et l'un professionnel, dans une tour de 22 étages.

Pour une copropriété de cette typologie, le budget est très faible. L'exercice comptable va du 1^{er} juillet au 30 juin. Dernier budget 2022/2023 : 385 000,00 €.

Mais à l'assemblée du 16 janvier 2024, le réajustement de ce budget sera proposé pour 460 000,00 euros « *Compte tenu des incertitudes liées au contexte géopolitique actuel, de ses conséquences économiques en général et de ses répercussions sur le tarif de l'énergie en particulier* » selon la convocation.

Le même budget de 460 000 € est proposé pour 2024/2025. Ci-dessous :

EXTRAIT ANNEXE 2 Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé 2022 - 2023 du 01/07/2022 (par nomenclature comptable)

	Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget prévisionnel	
	Exercice précédent approuvé	Exercice clos budget voté	Exercice clos réalisé à approuver	Budget prévisionnel en cours voté	Budget prévisionnel à voter
	01/07/2021 - 30/06/2022	01/07/2022 - 30/06/2023	01/07/2022 - 30/06/2023	01/07/2023 - 30/06/2024	01/07/2024 - 30/06/2025

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES					
60 Achats de matières et fournitures	179 945,00	187 500,00	243 328,37	187 500,00	220 500,00
61 Services extérieurs	76 554,83	86 250,00	95 243,50	91 250,00	121 250,00
62 Autres services extérieurs	62 490,91	45 650,00	36 925,34	45 650,00	52 650,00
63 Impôts, taxes et versements assimilés	1 189,00	1 400,00	1 209,00	1 400,00	1 400,00
64 Charges de personnel	61 645,92	64 100,00	64 544,91	64 100,00	64 100,00
66 Charges financières	81,12	100,00	83,28	100,00	100,00
67 Charges exceptionnelles	2,35		-1,72		
69 Charges Diverses	-12 105,03		-22 165,99		
Sous-total	369 804,10	385 000,00	419 166,69	390 000,00	460 000,00
Solde (excédent s/opérations courantes affecté aux copropriétaires)	195,90		0,00		
Total I	370 000,00	385 000,00	419 166,69	390 000,00	460 000,00

En réalité le syndicat ne fait jusqu'à ce jour, que les dépenses nécessaires de petit entretien courant , comme le démontre l'analyse des dépenses réalisées sur l'exercice 2022/2023, à partir du relevé général des dépenses. et de l'annexe 3 « Compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé (N) du 01/07/2022 au 30/06/2023 »

4.2 Eau

Il n'y a pas d'observation particulière pour l'eau qui sera répartie en fonction des compteurs divisionnaires

4.3 Electricité

Il s'agit de l'électricité de parties communes dont celle relative aux quatre ascenseurs.

On note que les dépenses réelles se sont élevées à 55 266,36 € pour 16 500 € budgétés. Mais le relevé général des dépenses 2021/2022 montre qu'une quote-part d'électricité est refacturée par le syndicat SDC PLEIN CIEL 1

Le relevé général des dépenses de PLEIN CIEL 2 pour 2022/23 mentionne des pénalités de retard, pour la période 2020 à 2022, dues à PLEIN CIEL 1 pour 4 499,38 €

Le contrat EDF communiqué par AJA administrateur provisoire de PLEIN CIEL 1 date de 2005. Il est adressé au syndic SASIK et concerne PLEIN CIEL 1 ET PLEIN CIEL 2.

Il s'ensuit qu'il pourrait s'agir d'un abonnement unique et PLEIN CIEL 1 refacture à PLEIN CIEL 2, ce qui est interdit. Il faudrait mettre en place un abonnement distinct par copropriété.

Ce peut être aussi la part relative aux services « communs » aux deux syndicats tel que la chaufferie.

Comme indiqué précédemment, la mise en place d'une organisation juridique rigoureuse est indispensable.

4.4 Sur l'entretien ménager de la copropriété

Il est prévu dans le règlement de copropriété que :

- 7 -
<p>CHAPITRE IV - SERVICE DE L'IMMEUBLE</p> <p>Le syndic embauchera une personne pour le service "vide-ordures" et le nettoyage des parties communes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">- toutes les parties communes du sous-sol, du rez-de-chaussée (sauf coursives à l'exception du tronçon commun d'accès au local pour voitures d'enfants) et de l'entresol (sauf coursives)- escaliers principal et de secours- cabines d'ascenseurs- lampes et appareils électriques éclairant les parties communes précitées <p>Par ailleurs, la même personne sera chargée du maintien constamment libre de neige et de verglas des accès de l'immeuble.</p> <p>Les propriétaires respectivement locataires devront assurer par leur propres soins le nettoyage des autres fractions des parties communes leur incombant (y compris l'équipement électrique s'y rapportant) à savoir :</p> <ul style="list-style-type: none">- les propriétaires respectivement locataires des appartements attenant à l'escalier de secours (généralement type V) : le couloir commun à partir de la gaine E.D.F.- les propriétaires respectivement locataires des autres appartements (généralement type IV) : le couloir commun des celliers jusqu'à la gaine E.D.F. exclue <p>Ces nettoyages seront à assurer par les propriétaires respectivement locataires se trouvant sur un même palier au moins une fois par période d'une semaine entière.</p>

Le syndicat par le biais de son salarié n'assure que l'entretien des parties communes « centrales », les paliers (ailes) desservant les appartements sont nettoyés par les occupants.

Nous relevons que la société INTERJOB intervient pour le nettoyage : 6705 € pour 2022/2023

Lors de la visite sur place, nous avons pu constater que l'entretien ménager courant était correct.

4.5 Personnel du syndicat : monsieur AMGHAR

Le poste personnel dans l'annexe 2 regroupe les salaires et les charges sociales qui s'y rattachent. Il ne s'agit pas uniquement de la rémunération des personnes.

Il est de de 64 544,91 € pour 2022/2023, avec l'intervention d'un prestataire INTERJOB pour le nettoyage.

L'état d'entretien ménager de PLEIN CIEL 2 paraît meilleur que PLEIN CIEL 1.

4.6 Chauffage - Energie

Il s'agit du poste de dépense le plus important.

Dès la construction, il était prévu que le syndicat bénéficierait du chauffage urbain. Le souscripteur était, conformément au règlement de copropriété, la Société Civile pour le Développement de l'Habitat à Mulhouse et ses environs, « *agissant pour le compte et en tant que représentant de la totalité des copropriétaires de l'ensemble immobilier formant la résidence PLEIN CIEL* » c'est-à-dire PLEIN CIEL 1 et PLEIN CIEL 2.

Il était peut-être prévu, un organe de gestion et une convention supplémentaire, pour gérer la « Chaufferie ». Elle n'existe pas. C'est en fait le syndic du SDC PLEIN CIEL 1 gère l'abonnement avec Mulhouse Alsace Agglomération qui fournit la chaleur.

Il existe une sous-station principale commune aux deux copropriétés, située à l'extérieur des SDC PLEIN CIEL et une sous-station secondaire pour chaque syndicat.

Chaque syndicat est facturé directement par DALKIA pour l'entretien de sa sous station, même si le contrat est unique. Il mentionne bien chaque sous-station et la station principale.

L'abonnement et la consommation d'énergie sont facturés à « *SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES PLEIN CIEL 1 ET 2 chez SELARL AJASSOCIES* ».

Dès que le SDC PLEIN CIEL 1 est passé sous administration judiciaire, le contrat a également été transféré. Pour autant, il ne s'agit que d'un usage accepté par les parties.

La chaleur fournie par la station principale fait l'objet d'un comptage unique. La question de la répartition entre les deux copropriétés a été posée. D'après le salarié de PLEIN CIEL 2, Monsieur AMGHAR, la facture a été partagée par moitié pendant de nombreuses années.

Depuis quelques années (sans pouvoir dater précisément) chaque syndicat a un compteur divisionnaire. C'est Monsieur AMGHAR qui fait le relevé et le communique ensuite.

La consommation entre les deux syndicats est proche.

Cet aménagement semble convenir aux deux syndicats. Mais théoriquement, c'est PLEIN CIEL 1 qui se trouverait à faire l'avance de la dépense pour ensuite la récupérer auprès de PLEIN CIEL 2.

Cette situation pourrait être préjudiciable à PLEIN CIEL 1, et la gestion de la fourniture de chaleur devrait faire l'objet d'une organisation particulière, telle qu'une union de syndicats.

De même, pour l'eau chaude, dès lors qu'il n'y a pas de comptage spécifique en sous station pour le réchauffage de l'eau froide, les syndicats se basaient sur le volume d'eau chaude consommée sur les compteurs individuels pour appliquer un coût de réchauffage fourni par l'ARC (Association des responsables de copropriété).

La méthodologie de calcul du coût du réchauffage n'a pas été validé par les assemblées des syndicats, elle n'est pas à ce jour contestée par les copropriétaires.

Enfin sur la répartition interne à PLEIN CIEL 2 de la consommation de chauffage, conformément à la législation en vigueur à ce jour, et l'article Article R174-10 du Code de la Construction et de l'Habitation, la facture globale de combustible ou d'énergie consommée est ventilée forfaitairement en frais communs (30%) et frais individuels (70%).

Il faut souligner aussi que la fourniture d'énergie par le chauffage urbain de Mulhouse Alsace Agglomération a permis aux copropriétaires d'éviter les augmentations de charges liées à l'explosion du coût des énergies type gaz, ce qui a créé des difficultés financières importantes dans d'autres copropriétés.

4.7 Assurances MULTIRISQUES

Le contrat est souscrit auprès de AMY UNDERWRITING pour 2022/2023 est de 46 740 € . La prime était de 21 980 € en 2021/2022, ce qui correspond à une augmentation de 47 %.

Il est probable qu'elle sera de près de 73000 €, pour 2023/2024, comme pour PLEIN CIEL 1. D'ailleurs le budget proposé pour 2024/2025 prévoit un montant de 73 000 €.

Les franchises sont de 10 000 € pour sinistres courants tels que dégâts des eaux. La plupart des sinistres ne sont donc pas garantis.

Mais, il est prévu :

<p><u>Prévention incendie des bâtiments :</u> <u>Pour les bâtiments occupés</u> Le preneur d'assurance s'engage à être en possession de toutes les préventions, obligations et contrôles imposés aux IGH (Immeuble Grande Hauteur), à contrôler que ces certificats ou contrôles sont vierges de toutes anomalies et à les communiquer à réception à AMY Underwriting. Le preneur s'engage à faire exécuter les visites annuelles au plus tard 1 an après la date de la dernière visite et dès l'obtention du rapport, il aura un délai de deux mois pour faire lever les anomalies relevées sur les rapports.</p> <p>A défaut et dans l'intervalle, la franchise du contrat est fixée à 10 % des dommages avec un minimum de 1 000 000 €.</p>
--

La limite contractuelle d'indemnité est fixée à 15 000 000 € et 1000 M². Au plan pratique, le SDC PLEIN CIEL 2 n'est quasiment jamais indemnisé.

4.8 Petit entretien et Contrats divers

Il s'agit des dépenses courantes, hors postes chauffage, eau, ascenseur. C'est-à-dire ceux liés à l'entretien quotidien de la copropriété, identifiés à partir du relevé général des dépenses de l'exercice 2022-2023.

CHARGES GENERALES	
Achats produits entretien et petits équipements SOPROLUX	726,93
Produits d'entretien traitement des eaux GULDAGIL	1189,74
Contrat maintenance VMC	275,82
Maintenance extincteurs SUNGDAU	990,3
Remplacement 6 extincteurs	740,33
Petites réparation portes et serrures	632,42
Petites réparations	2622,23
CHARGES BATIMENT PETITES REPARATION	578,32
CHARGES ESCALIER 9 PIERRE LOTI	591,61
CHARGES INTERPHONES	1955,52
TOTAL	10303,22

Cela représente 2,45 % des dépenses de l'exercice pour une tour de 22 étages et 142 lots.

L'entretien courant est réduit au strict minimum.

Par ailleurs, les équipements liés à la sécurité de l'immeuble sont l'objet du rapport du sapiteur Monsieur Guyot en annexe.

4.9 Fournisseurs impayés

L'annexe comptable 1 fait apparaitre un poste fournisseur impayés pour 138 359,09 € au 30 juin 2023 :

Fournisseurs			
4011 0000285 001	HONORAIRES SYNDIC		9 136,50
4011 0163461 001	SCHINDLER		3 410,00
4011 0270832 001	DIVERS FOURNISSEURS		480,00
4011 0270885 001	INTER-JOB		2 687,27
4011 0387115 001	SASIK SYND PLEIN CIEL GARAGE	2 192,21	
4011 0445737 001	AJASSOCIES		121 382,50
4011 0804972 001	DALKIA Groupe EDF		1 262,82
	Total	2 192,21	138 359,09

La dette du syndicat PLEIN CIEL 2 la plus importante reste la facture d'énergie à M2A qui transite par le syndicat PLEIN CIEL 1 (AJA). Ainsi à la clôture de l'exercice PLEIN CIEL 2 doit 121 382,50 € à PLEIN CIEL1.

Il existe également une rubrique « charges à payer » pour 30 002,65 € ; laquelle n'est pas détaillée.

L'impayé « fournisseurs » est également dû au fait que le budget voté est inférieur aux dépenses réelles. Ainsi le dépassement de budget est de 34 164,59 € pour 2022/2023, soit près de 9 %.

Il devrait être plus important s'il n'y avait pas de décalage dans le paiement des factures.

D'ailleurs on relève que le budget 2023/2024 initialement voté à 390 000 € est modifié et proposé à 460 000 € lors de l'assemblée du 16 janvier 2024, soit une augmentation de près de 18 %.

4.10 Le recouvrement des charges

La copropriété PLEIN CIEL 2 qui comporte 142 lots principaux selon le règlement de copropriété est composée de 112 copropriétaires dont CDC HABITAT.

Après la campagne d'information sur la situation de la Tour PLEIN CIEL 2, des copropriétaires ont cédé leur bien à CDC HABITAT.

CDC HABITAT est copropriétaire au jour du présent rapport de 2245/10 000è.

L'analyse des soldes des copropriétaires hors CDC HABITAT au 30 juin 2023 montre :

Nombre de copropriétaires HORS CDC	111
Nombre de débiteurs	79
Dont débiteurs > 300 euros	41
de 1 à 1000 euros	62
de 1000 à 3000 euros	15

> 3000 euros	2
Nombre de créiteurs	32

4.10.1 Pré-contentieux suivant éléments communiqués par NEXITY

- Au 30 juin 2023 :

Total impayés du site	27 734,81 € DB
Dont :	
Sans relance	6 401,29 € DB
Relance simple	21 333,52 € DB
Mise en demeure avec recommandé	21 333,52 € DB
Dernier avis avant poursuite	5 110,94 € DB
Solde de trésorerie de l'ensemble immobilier	Excédent 56 984,96 €
Dont :	
Factures à payer	136 166,88 € CR

- Au 31 décembre 2023

Total impayés du site	33 178,07 € DB
Dont :	
Sans relance	14 294,47 € DB
Relance simple	18 883,60 € DB
Mise en demeure avec recommandé	18 883,60 € DB
Dernier avis avant poursuite	2 409,14 € DB
Solde de trésorerie de l'ensemble immobilier	Excédent 12 459,25 €
Dont :	
Factures à payer	119 928,94 € CR

Les débits continuent à augmenter.

L'analyse des relevés individuels des copropriétaires montre qu'une grande partie effectue des paiements mensuels ou fractionnés et parfois aléatoires, ce qui peut être causé par une situation financière fragile.

Ce qui est cohérent avec la majorité des débiteurs qui sont sous la barre des 3000 €.

4.10.2 Contentieux

Il n'existe pas de réel contentieux judiciaire de recouvrement de charges. Nous avons noté un honoraire « syndic » d'ouverture de contentieux.

Mais cela peut aussi s'expliquer par l'inquiétude des copropriétaires sur l'avenir de la copropriété ou si des discussions étaient en cours pour céder leur bien à CDC HABITAT.

5 L'IMPORTANCE DU DESEQUILIBRE FINANCIER DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

5.1 Les dépenses et le budget actuel

Indépendamment des obligations de mise en sécurité de la copropriété qui sont inexistantes, et du fait que le syndicat n'engage pas les dépenses suffisantes pour assurer un entretien normal, les postes budgétaires sont sous-évalués car la gestion de la **tour** PLEIN CIEL 2 devrait induire un entretien plus important.

Le budget était de 385 000 € pour 2022/2023 alors que les charges 2022/2023 s'élevaient à 419 166.69 €. Soit un dépassement de 34164,59 €. Mais le poste « fournisseurs à payer au 30 juin 2023 » était de 138 359,09 €.

Pour 2023/2024, le budget va évoluer de 390 000 € à 460 000 €. Cette augmentation va à peine couvrir l'augmentation de la prime d'assurance pour 2023/2024, de près de 30 000 €.

Les postes et contrats de maintenance devraient être majorés de 10 % pour tenir compte des augmentations de coûts.

Dans une copropriété X qui ne serait pas un IGH, la moyenne des charges selon l'observatoire de l'ARC (énergie incluse) au m2 serait de 45,40 €/an en 2021.

Comparatif des charges France entière 2020/2021			
Coûts consolidés	€/M2		Evolution
	2021	2020	
ascenseur	2,40 €	2,20 €	9,09%
chauffage	12,10 €	10,50 €	15,24%
parking	1,00 €	1,00 €	0,00%
eau froide	4,60 €	4,80 €	-4,17%
honoraires syndic	3,10 €	3,00 €	3,33%
frais de gestion	1,80 €	1,80 €	0,00%
assurance	2,50 €	2,50 €	0,00%
gardien	8,00 €	8,00 €	0,00%
entretien	8,30 €	8,40 €	-1,19%
électricité	1,10 €	1,00 €	10,00%
impôts	0,50 €	0,50 €	0,00%
Total	45,40 €	43,70 €	3,89%

Comparatif des charges de copropriété – France entière 2020/2021

Nous retiendrons un coût à 50 €/m² pour 2024, pour la simulation ci-dessous.

Les Domaines dans leur estimation du 14 septembre 2022 donnait la décomposition suivante :

TYPE	NOMBRE	SURFACE	TOTAL m2
F4	1	66	66
F4	47	86	4042
F5	92	104	9568
LOCAL PRO	1	99	99
TOTAL	141		13775

Le budget devrait être 13 775 x 50 € = 688 750 € arrondi à 690 000 €.

Il faut également souligner qu'à ce jour, c'est la Ville de Mulhouse qui prend en charge la présence d'un agent de sécurité permanent.

5.2 Si la copropriété bénéficiait des prestations IGH

Nous prenons l'exemple de la tour de l'Europe à Mulhouse.

C'est un immeuble construit début des années 1970, de 31 étages, 111 mètres, mixte habitations et bureaux et comportant un restaurant au dernier étage.

C'est une copropriété de 191 lots. Elle est certes plus imposante que PLEIN CIEL 2 et a des caractéristiques différentes. Mais le budget de fonctionnement était de 1 080 000 €. (cf communiqué de presse Ville de Mulhouse du 28 mars 2022). L'importance des impayés et la nécessité de faire des travaux ont conduit à l'intervention conjointe de M2A, de l'Etat et l'ANAH.

La tour Super Italie à Paris 13^e, construite à la même période de 34 étages, 112 mètres, habitations, 273 lots principaux selon le registre d'immatriculation des copropriétés. Les charges de l'exercice 2023 sont proches de 1 500 000 € dont un 1/3 correspond aux dépenses relatives à la sécurité IGH.

Ces deux exemples ne peuvent servir de comparaison avec la tour PLEIN CIEL2, qui est plus ancienne et plus basse (66 m).

Toutefois, la mise en place d'un poste central de sécurité et l'entretien des équipements de sécurité entrainera un surcout de charges qui peut être évalué à 500 000 €.

Le budget de fonctionnement de PLEIN CIEL 2, conforme à la réglementation IGH serait de 1 100 000 €, ce qui est cohérent avec les éléments ci-dessus.

Cela revient à quasiment tripler l'effort financier des copropriétaires.

5.3 Seuil de déclenchement de la procédure d'alerte - Article 29-1 Loi du 10 juillet 1965 et impayés copropriétaires

« Lorsqu'à la clôture des comptes les impayés atteignent 25 % des sommes exigibles en vertu des articles 14-1 et 14-2-1 ou en l'absence de vote de l'assemblée générale sur l'approbation des comptes depuis au moins deux ans, le syndic en informe le conseil syndical et saisit sur requête le juge d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc. Pour les copropriétés de plus de deux cents lots, le pourcentage des impayés déclenchant la saisine est fixé à 15 %. »

L'exercice comptable va du 1^{er} juillet au 30 juin. Sur la base de l'état des soldes des copropriétaires (avant répartition des charges réelles non encore exigibles) des annexes comptables de l'exercice 2022/2023, établis par NEXITY, on constate :

2022-2023	en €
budget charges courantes voté	385 000,00
budget "travaux"	0
total	385 000,00
impayés copropriétaires au 30 juin avant répartition	27734,81
soit %	7 %

La copropriété PLEIN CIEL 2 n'est pas en difficulté financière au sens de l'article 29-1 de la loi de 1965.

L'existence des fonds placés, dont nous avons tenu compte pour procéder à notre analyse ne modifie pas cette conclusion.

Cet « équilibre » est artificiel dans la mesure où le budget est sous-évalué par rapport à ses besoins réels, et ce indépendamment de l'aspect IGH et l'absence de travaux de pérennisation du bâti .

La projection des sommes qui seraient dues par les copropriétaires est étudiée ci-dessous

6 LA REPARTITION DES DETTES PAR COPROPRIETAIRE

Nous avons repris les positions comptables de chacun des copropriétaires dans le tableau ci-après :

- au 30 juin 2023 (dernier exercice approuvé)
- au 31 décembre 2023 (cf grand livre)
- indiqué l'écart entre les deux

Puis après avoir indiqué la quote-part des charges réelles pour chacun des copropriétaires pour l'exercice 2022/2023 ; nous avons procédé à des simulations :

- pour un budget de 690 000 €
- pour un budget type « IGH » de 1 100 000 €
- pour une enveloppe de travaux de 42 003 267 € selon l'estimatif du sapiteur Vincent GUYOT qui est exposé dans la partie suivante.

	NOM	juin-23		déc-23		Ecart	Tant.	Charges Actuelles	Charges Prév.	Charges type IGH	Travaux mise en sécurité
		Débiteurs	Créditeurs	Débiteurs	Créditeurs						
								419 166,69	690 000	1 100 000	42 003 267
435	Indivision JADER & SOUICI SAMIR & SABRINA	469,46		-	782,20	- 1 251,66	63	2 641	4 347	6 930	264 621
526	Indivision LEGRAND F. - LAUTHE I .	13,28		214,00		200,72	75	3 144	5 175	8 250	315 025
590	Indivision MURA PAUL & JESSICA	514,63		-	-	- 514,63	75	3 144	5 175	8 250	315 025
598	Indivision MUZZATTI-MORABITO .		990,51	-	1 518,32	- 527,81	75	3 144	5 175	8 250	315 025
654	Indivision PFISTER & BONETTO CHRISTIAN	214,49		266,15		51,66	75	3 144	5 175	8 250	315 025
17	M. ALTHUSER JOSEPH	195,41		-	258,33	- 453,74	75	3 144	5 175	8 250	315 025
25	M. ALTMAYER PHILIPPE	896,34		-	1 341,46	- 2 237,80	75	3 144	5 175	8 250	315 025
84	M. BELMERABET SALIM	218,05		-	-	- 218,05	63	2 641	4 347	6 930	264 621
108	M. BODY-MANE FABRICE		309,46	-	715,45	- 405,99	75	3 144	5 175	8 250	315 025
124	M. BOUAZIZ RABAH	199,32		-	-	- 199,32	63	2 641	4 347	6 930	264 621
143	M. BROWN KIEFFER CHIRLMPON	168,03		-	-	- 168,03	75	3 144	5 175	8 250	315 025
168	M. CELANIE JEAN MARC		140,85	-	-	- 140,85	75	3 144	5 175	8 250	315 025
176	M. CLAUDET PHILIPPE	1 057,48		-	-	- 1 057,48	63	2 641	4 347	6 930	264 621
249	M. DJEBALI ABDEL KADER	2 629,51		4 320,25		1 690,74	75	3 144	5 175	8 250	315 025
289	M. ENGGASSER SEBASTIEN	904,70		298,55		606,15	63	2 641	4 347	6 930	264 621
305	M. FARAHI SI MOHAMED	2 607,33		2 457,93		149,40	63	2 641	4 347	6 930	264 621
362	M. FURRER WERNER	551,89		206,69		345,20	75	3 144	5 175	8 250	315 025
411	M. ILHAN AYDIN	1 022,66		-	-	- 1 022,66	63	2 641	4 347	6 930	264 621
419	M. ILHAN YAKUP	3 804,40		2 570,34		1 234,06	75	3 144	5 175	8 250	315 025
427	M. INOZU HALIL	45,73		-	41,31	- 87,04	63	2 641	4 347	6 930	264 621
451	M. JADIN MATHIEU	721,34		-	-	- 721,34	75	3 144	5 175	8 250	315 025
534	M. LEVEQUE JEAN	154,08		-	-	- 154,08	75	3 144	5 175	8 250	315 025
542	M. MAJDOUB MOHAMED		302,67	-	-	- 302,67	75	3 144	5 175	8 250	315 025
566	M. MEISTERTZHEIM Denis	82,23		-	-	- 82,23	63	2 641	4 347	6 930	264 621
606	M. NAZARENKO ANTON	162,92		-	-	- 162,92	63	2 641	4 347	6 930	264 621
622	M. NETTOUR AMAR		211,06	-	-	- 211,06	63	2 641	4 347	6 930	264 621
630	M. OGEZ DAMIEN	1 567,47		-	-	- 1 567,47	75	3 144	5 175	8 250	315 025
1	M. ou Mme AHMED BEYTOULA & MELIHA	267,61		-	-	- 267,61	63	2 641	4 347	6 930	264 621
9	M. ou Mme ALTENBACH JEAN PIERRE	370,29		-	-	- 370,29	63	2 641	4 347	6 930	264 621
34	M. ou Mme AMGHAR SAID & STEPHANIE		61,97	-	-	- 61,97	63	2 641	4 347	6 930	264 621
34	M. ou Mme AMGHAR SAID & STEPHANIE	1 275,65		-	-	- 1 275,65	75	3 144	5 175	8 250	315 025
92	M. ou Mme BENSLIMENE SABER & HOURIA		1 267,06	-	1 837,28	- 570,22	75	3 144	5 175	8 250	315 025
100	M. ou Mme BERNASCONI ALEXANDRE	206,82		-	-	- 206,82	75	3 144	5 175	8 250	315 025
134	M. ou Mme BRETAIRE GILLES/CHRISTIANE	313,61		-	-	- 313,61	75	3 144	5 175	8 250	315 025
134	M. ou Mme BRETAIRE GILLES/CHRISTIANE	600,39		-	-	- 600,39	75	3 144	5 175	8 250	315 025
134	M. ou Mme BRETAIRE GILLES/CHRISTIANE	290,56		-	-	- 290,56	63	2 641	4 347	6 930	264 621
151	M. ou Mme BULBIC-SRBULOVIC MILADIN ET BILIJANA		659,81	-	647,95	11,86	75	3 144	5 175	8 250	315 025
159	M. ou Mme CAMMARATA MATHIEU	15,29		341,94		326,65	75	3 144	5 175	8 250	315 025
184	M. ou Mme CLAUSS GILBERT	15,85		-	-	- 15,85	63	2 641	4 347	6 930	264 621
192	M. ou Mme COCIC RUAM & FILE	671,80		-	-	- 671,80	63	2 641	4 347	6 930	264 621
233	M. ou Mme DEMIRCI Turan et Sukran	2 501,91		52,00		2 449,91	75	3 144	5 175	8 250	315 025
241	M. ou Mme DENIER ROLAND	196,92		-	-	- 196,92	75	3 144	5 175	8 250	315 025
257	M. ou Mme DREYER PAUL	271,69		-	-	- 271,69	75	3 144	5 175	8 250	315 025
265	M. ou Mme ECORMIER WILLY	51,85		-	195,11	- 246,96	75	3 144	5 175	8 250	315 025
273	M. ou Mme EL MAKKI ABDERRAHIM		1 095,62	-	998,48	97,14	75	3 144	5 175	8 250	315 025
330	M. ou Mme FERATI REXHEP		76,63	-	443,83	- 367,20	63	2 641	4 347	6 930	264 621
330	M. ou Mme FERATI REXHEP	286,91		-	725,51	- 1 012,42	63	2 641	4 347	6 930	264 621
346	M. ou Mme FONTAINE DANIEL		285,60	-	-	- 285,60	75	3 144	5 175	8 250	315 025
387	M. ou Mme GURKEN HASAN	1 345,56		-	64,53	- 1 410,09	75	3 144	5 175	8 250	315 025
395	M. ou Mme GURKEN NECATI		912,62	-	1 128,26	- 215,64	75	3 144	5 175	8 250	315 025
459	M. ou Mme JANTON DANIEL	200,08		-	-	- 200,08	63	2 641	4 347	6 930	264 621
475	M. ou Mme KESKIN HAMIT & HANIM	180,38		-	-	- 180,38	63	2 641	4 347	6 930	264 621
491	M. ou Mme LAMZOURI BENAÏSSA		855,95	-	1 272,08	- 416,13	75	3 144	5 175	8 250	315 025
508	M. ou Mme LE HUU THANG & CHINH	722,20		-	-	- 722,20	63	2 641	4 347	6 930	264 621
550	M. ou Mme MEHMETI - SELJIMI AHMET ET MEJDINA	1 296,89		-	-	- 1 296,89	75	3 144	5 175	8 250	315 025
558	M. ou Mme MEISTERTZHEIM ALFRED	83,00		-	-	- 83,00	75	3 144	5 175	8 250	315 025
614	M. ou Mme NETCHEV PLAMEN & LOLA		951,43	-	266,11	685,32	75	3 144	5 175	8 250	315 025
638	M. ou Mme OZDEMIR HIDIR & SONGUL	259,92		-	-	- 259,92	75	3 144	5 175	8 250	315 025
646	M. ou Mme OZTURK HALIL & ARIFE		208,88	-	884,72	- 675,84	75	3 144	5 175	8 250	315 025
662	M. ou Mme POUTCHEU TCHANGUI MICHEL & ODILE	59,19		169,70		110,51	75	3 144	5 175	8 250	315 025
670	M. ou Mme RAD VASILE & FLOREA	1 456,98		-	41,08	- 1 498,06	75	3 144	5 175	8 250	315 025
694	M. ou Mme SAHIN RAFET & HAVA	325,45		-	-	- 325,45	63	2 641	4 347	6 930	264 621
702	M. ou Mme SAIDI BACHIR	1 913,05		-	-	- 1 913,05	75	3 144	5 175	8 250	315 025
711	M. ou Mme SCHELCHER PAUL & MIREILLE		1 050,98	351,18		1 402,16	75	3 144	5 175	8 250	315 025
769	M. ou Mme SOMAI ABDELKADER	791,78		-	-	- 791,78	75	3 144	5 175	8 250	315 025
794	M. ou Mme STUMBE JEAN CLAUDE	136,14		-	-	- 136,14	75	3 144	5 175	8 250	315 025
802	M. ou Mme TALAYHAN YUCEL & CANSET		267,69	-	-	- 267,69	75	3 144	5 175	8 250	315 025
810	M. ou Mme TEKIN YILMAZ	437,15		-	-	- 437,15	75	3 144	5 175	8 250	315 025
818	M. ou Mme THEVASAGAYAMPILLA ANTHONIPILLAI	25,94		-	466,66	- 492,60	63	2 641	4 347	6 930	264 621
678	M. RALAHY Anselme	850,67		1 156,15		305,48	63	2 641	4 347	6 930	264 621
727	M. SCHNEIDER LAURENT	417,07		-	279,22	- 696,29	63	2 641	4 347	6 930	264 621

	NOM	juin-23		déc-23		Ecart juin-déc	Tant.	Charges Actuelles 419 166,69	Charges Prév. 690 000	Charges type IGH 1 100 000	Travaux mise en sécurité 42 003 267
		Débiteurs	Créditeurs	Débiteurs	Créditeurs						
759	M. SHOJAEI SEYED	8 294,34		7 926,10		- 368,24	75	3 144	5 175	8 250	315 025
834	M. TOKLU YUCEL		- 621,08		- 301,43	319,65	63	2 641	4 347	6 930	264 621
842	M. TRABELSI FAHMI		- 2 002,65	422,70		2 425,35	75	3 144	5 175	8 250	315 025
858	M. YOUYOU Karim	2 587,28		1 201,53		- 1 385,75	63	2 641	4 347	6 930	264 621
51	Mme BALLA MEKONGO MARIE JEANNE	136,70		-	-	- 136,70	63	2 641	4 347	6 930	264 621
68	Mme BAUP A. LAURE	346,12		-	-	- 346,12	75	3 144	5 175	8 250	315 025
76	Mme BEJOBY ANJARA		- 643,85		-	643,85	75	3 144	5 175	8 250	315 025
116	Mme BONAS-HANTZ GENEVIEVE	111,95		-	-	- 111,95	75	3 144	5 175	8 250	315 025
200	Mme CRONENBERGER-THIERRY MICHELINE	631,27		-	-	- 631,27	75	3 144	5 175	8 250	315 025
208	Mme DA SILVA GOIS PINTO ADELINE	342,47		484,81		142,34	75	3 144	5 175	8 250	315 025
216	Mme DARRY HAKIMA		- 743,37	-	-	743,37	75	3 144	5 175	8 250	315 025
297	Mme EYMERIC ANNE-MARIE		- 63,64	-	-	63,64	63	2 641	4 347	6 930	264 621
313	Mme FAURA NADINE	669,31		-	-	- 669,31	75	3 144	5 175	8 250	315 025
321	Mme FAURA NADINE	172,74		-	-	- 172,74	75	3 144	5 175	8 250	315 025
338	Mme FETTE MARIELLE	46,60		-	-	- 46,60	75	3 144	5 175	8 250	315 025
354	Mme FREDEZ-BRINGEL MARIE FRANCE		- 220,69	-	-	220,69	75	3 144	5 175	8 250	315 025
371	Mme GHAFARI SHAHIN	254,31		-	380,92	- 635,23	75	3 144	5 175	8 250	315 025
403	Mme HASSLER-MEGEL MARLENE	39,35		-	-	- 39,35	75	3 144	5 175	8 250	315 025
443	Mme JADER AMINA	646,82		-	369,65	- 1 016,47	75	3 144	5 175	8 250	315 025
467	Mme KARGA SELDA		- 392,70	-	-	392,70	75	3 144	5 175	8 250	315 025
483	Mme KNOFF DANIELE	222,17		-	-	- 222,17	75	3 144	5 175	8 250	315 025
516	Mme LEGENTIL MARIE CHRISTINE	88,32		-	-	- 88,32	63	2 641	4 347	6 930	264 621
574	Mme MICHEL-VOEGLIN LUCIENNE		- 2 791,37	-	2 899,78	- 108,41	63	2 641	4 347	6 930	264 621
582	Mme MUFF DORIS		- 235,22	-	541,97	- 306,75	63	2 641	4 347	6 930	264 621
686	Mme REIMUTH LINA		- 240,67	-	-	240,67	63	2 641	4 347	6 930	264 621
719	Mme SCHERRER-SAEZ ROSITA		- 536,20	-	1 050,15	- 513,95	75	3 144	5 175	8 250	315 025
735	Mme SCHOEN CARINE	2 465,52		3 820,06		1 354,54	75	3 144	5 175	8 250	315 025
743	Mme SCHUELLER Nicole	196,71		-	-	- 196,71	63	2 641	4 347	6 930	264 621
751	Mme SCHUMACHER ADRIENNE		- 563,51	126,97		690,48	48	2 012	3 312	5 280	201 616
777	Mme SOW FATOUMATA		- 28,54	-	867,57	- 839,03	75	3 144	5 175	8 250	315 025
826	Mme THOMAS Odile	282,70		-	-	- 282,70	75	3 144	5 175	8 250	315 025
850	Mme VALTORTA JEANNE	639,41		-	-	- 639,41	63	2 641	4 347	6 930	264 621
42	SCI ATE SCHUM CIE	1 105,07		1 632,83		527,76	63	2 641	4 347	6 930	264 621
59	SCI BANJO	99,20		-	-	- 99,20	75	3 144	5 175	8 250	315 025
60	SCI BANJO		- 294,34			294,34	-	-	-	-	-
281	SCI ELSTEF	616,30		-	-	- 616,30	63	2 641	4 347	6 930	264 621
499	SCI LE GALION		- 782,41	-	106,15	676,26	75	3 144	5 175	8 250	315 025
786	SCI STEFEL	1 369,71		-	-	- 1 369,71	75	3 144	5 175	8 250	315 025
224	Société DB GESTIMMO	92,05		-	-	- 92,05	75	3 144	5 175	8 250	315 025
379	Succession GROSS ROGER	658,86		1 069,86		411,00	63	2 641	4 347	6 930	264 621
	Société CDC HABITAT SOCIAL	1 249,57				- 1 249,57	2 245	94 103	154 905	246 950	9 429 733
							10 000	419 166,69	690 000	1 100 000	42 003 267

7 LA NATURE ET LE COUT DES TRAVAUX A METTRE EN ŒUVRE POUR GARANTIR LA SECURITE DES OCCUPANTS,

Cet aspect correspond à la mission confiée au sapiteur Vincent GYOT dont le rapport intégral est en annexe 1.

Un schéma directeur a été réalisé par le bureau d'étude VITO CONSEILS le 28 avril 2022.

Ce rapport propose des travaux conséquents d'amélioration de la sécurité incendie des deux immeubles Plein Ciel 1 et 2. Il est annexé au présent rapport.

Plus précisément les travaux proposés pour chacun des deux immeubles portaient sur :

- La création d'une union syndicale
- Le désamiantage des immeubles au droit des zones de travaux
- L'amélioration du degré de stabilité au feu des structures
- L'isolement du parking et protection du TGBT
- La remise en état des loggias afin de restituer le respect du C+D au droit des façades
- Le compartimentage coupe-feu 2H tous les 3 niveaux
- L'amélioration de l'encloisonnement coupe-feu de l'escalier central
- Le remplacement des portes palières des logements
- La séparation coupe-feu entre l'escalier central et le hall
- La création de circulations protégées depuis la sortie des escaliers secondaires jusqu'à l'extérieur
- La création d'un système de désenfumage des circulations horizontales
- La création d'un système de désenfumage des escaliers centraux
- La création d'un système de désenfumage des halls
- La suppression des réseaux de gaz
- Le remplacement des ascenseurs
- Réfection complète du système de ventilation mécanique contrôlé
- L'amélioration du paratonnerre
- Le remplacement du transformateur
- Le remplacement du groupe électrogène commun pour les immeubles Plein Ciel 1 & 2
- Le remplacement du TGBT
- La création des alimentations électrique de sécurité et TGS
- Le remplacement du tableau de distribution éclairage parking
- Le remplacement des colonnes montantes électriques
- La réfection totale des éclairages de secours + éclairage minimal
- La création d'un Système de Sécurité Incendie de catégorie A commun pour les immeubles Plein Ciel 1 & 2
- La pose de détecteur autonome de fumée à l'intérieur des logements
- Le remplacement de l'ensemble des extincteurs
- La pose d'interphonie de sécurité
- La mise aux normes des poteaux incendie
- La mise aux normes des colonnes sèches
- La mise aux normes des signalisations
- Le remplacement des postes radio

- La mise en place d'un organigramme des clés

Ce schéma directeur d'amélioration de la sécurité a été transmis à la sous-commission ERP/IGH pour avis.

Une partie des travaux proposés ont été validés par les services instructeurs mais une autre partie a été refusée ou un complément a été demandé. Il fallait donc revoir :

- Le compartimentage coupe-feu 2H tous les 3 niveaux
- L'amélioration de l'encloisonnement coupe-feu de l'escalier central
- La création d'un système de désenfumage des circulations horizontales
- La création d'un système de désenfumage des escaliers centraux
- La création d'un système de désenfumage des halls
- Le remplacement du groupe électrogène commun pour les immeubles Plein Ciel 1 & 2
- La création des alimentations électrique de sécurité et TGS
- La création d'un Système de Sécurité Incendie de catégorie A commun pour les immeubles Plein Ciel 1 & 2.

Monsieur GUYOT a donc été amené à :

- Reprendre et actualiser les travaux validés mais dont les prix étaient valeur 2022.
- Etudier et faire l'estimation des travaux complémentaires tels que demandés par les pompiers
- Prévoir l'ensemble des coûts associés (études, coordination, aléas)

afin de présenter de manière complète l'enveloppe financière des travaux de mise en sécurité de la copropriété PLEIN CIEL 2.

Mais cette étude ne porte pas sur les coûts liés au relogement des occupants.

Le rapport de Monsieur GUYOT contenant les détails techniques étant joint en annexe, ne sont repris ici que les éléments chiffrés.

7.1 Actualisation des chiffrages initiaux VITO CONSEILS

Initialement, le montant des **travaux** estimé par VITO CONSEILS était de 16 574 310.00€ HT

La partie refusée par les pompiers représente 7 194.650.50€ HT

Un montant de travaux 9 379 659.50€ HT est validé par les pompiers. Ce montant a été estimé en avril 2022.

En prenant comme référence l'indice INSEE BT01, il est nécessaire de réactualiser ce montant suivant une inflation de 8,8% pour avril 2024 ce qui porte le montant des travaux initiaux validés par les pompiers à **10 205 069.54€ HT**

7.2 Travaux complémentaires à réaliser

1 CONSTITUTION D'UNE BANDE PARE FLAMME 2H ENTRE PARKING ET TOUR

L'isolement est décrit en page 50 du schéma directeur

Ces travaux sont bien quantifiés et chiffrés dans le schéma directeur de VITO CONSEILS

Pas de plus-value pour cette prescription

2 VERIFICATION DE L'INDEPENDANCE STRUCTURELLE DU PARKING VIS-A-VIS DES TOURS

Les structures poteaux poutres béton du parking sont bien indépendantes de celles des Tours. Cf joint de dilatation et poteaux spécifiques pour le parking

Pas de plus-value pour cette prescription

3 ADAPTATION DES SAS D'INTERCOMMUNICATION ENTRE PARKING ET TGBT

Mise en œuvre d'une cloison PROMAT

3.1 **CF2H pour création d'une circulation secondaire desservant les locaux TGBT et TGS** **6 275,00 €**

Ouverture passage de 1m dans voile existant	ens	1	950,00 €	950,00 €
PROMAT CF 2H de plancher à plancher	m ²	25	145,00 €	3 625,00 €
Mise en peinture des parois	m ²	25	42,00 €	1 050,00 €
Eclairage de la circulation - 2 hublots led à détection cis câblage	ens	1	650,00 €	650,00 €

4 DESENFUMAGE DES SAS D'INTERCOMMUNICATION ENTRE PARKING ET TGBT

Désenfumage des SAS

4.1 **d'intercommunication entre parking et TGBT** **- €**

Inclus dans le poste 16 : Redimensionnement global du désenfumage des circulations et escaliers et halls	Ens			- €
---	-----	--	--	-----

5 MISE EN CONFORMITE DES DIEDRES DES TOURS PAR REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES CONCERNEES

L'isolement au feu 2H des dièdres est décrit en page 51 du schéma directeur

Ces travaux sont bien quantifiés et chiffrés dans le schéma directeur de VITO CONSEILS

Pas de plus-value pour cette prescription

6 REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES ET DES VOLETS PREVUS M1 PAR DES VOLETS M0

6.1 **Remplacement menuiseries extérieures** **1 247 175,00 €**

Dépose et évacuation des Menuiseries PVC existantes	m ²	1035	175,00 €	181 125,00 €
Menuiseries extérieures aluminium	m ²	1035	1 030,00 €	1 066 050,00 €
Volet aluminium à fermeture manuelle	cis			

7 COMPARTIMENTAGE CF2H A PREVOIR A CHAQUE NIVEAU ET NON TOUS LES 3 NIVEAUX

7.1	Compartimentage complémentaires au droit des planchers				5 023 200,00 €
	Renforcement de la stabilité au feu à chaque niveau et non plus tous les 3 niveaux des planchers intermédiaires	ens	23	218 400,00 €	5 023 200,00 €
7.2	Désamiantage				12 174 500,00 €
	SOUS-TOTAL PRÉPARATION ET INSTALLATION SPECIFIQUES DESAMIANTAGE				336 500,00 €
	SOUS-TOTAL PARKING - SOUS-STATION				170 000,00 €
	PC 1 - Toiture				56 000,00 €
	PC1 - Aile A - étages courants	ens	23	245 000,00 €	5 635 000,00 €
	PC1 - Aile B - étages courants	ens	23	245 000,00 €	5 635 000,00 €
	PC1 - Aile B - RDC à sous-sol				170 000,00 €
	PC1 - Aile A - RDC à sous-sol				172 000,00 €
	SOUS-TOTAL PC 1				11 668 000,00 €

8 ASSURER UNE ENVELOPPE CF2H A L'ESCALIER CENTRAL

Le renforcement de EI120 des parois de la cage d'escalier centrale est décrit en page 49 du schéma directeur

Ces travaux sont bien quantifiés et chiffrés dans le schéma directeur de VITO CONSEIL

Pas de plus-value pour cette prescription

9 CREATION DE SAS CF2H ENTRE CHC ET ESCALIER CENTRAL

9.1	Création de sas CF 2H				350 992,00 €
	Déplacement porte palière	ens	47	4 450,00 €	209 150,00 €
	Porte CF1H 1 vantail 90 avec ferme porte et contact de position	ens	47	2 450,00 €	115 150,00 €
	Cloisonnement du sas CAROPLATRE CF2H	m ²	141	145,00 €	20 445,00 €
	Mise en peinture des parois	m ²	141	42,00 €	5 922,00 €
	Eclairage du sas hublot led à détection cis câblage	ens	1	325,00 €	325,00 €

10 DESENFUMAGE MECANIQUE DES SAS ENTRE CHC ET ESCALIER CENTRAL

10.1	Désenfumage des SAS entre CHC et escalier				762 689,00 €
	Percements et renforcement béton	Ens	1	206 700,00 €	206 700,00 €
	Réalisation de gaine coupe-feu type PROMAT	Ens	1	185 640,00 €	185 640,00 €
	Volets de désenfumage	Ens	1	332 447,00 €	332 447,00 €

	Caissons de désenfumage	Ens	1	37 902,00 €	37 902,00 €
11	CONDAMNATION DES CELLIERS D'ETAGE AU PROFIT DES NOUVELLES GAINES DE DESENFUMAGE				
11. 1	Condammation des celliers des étages				
	Compris dans le poste ci-dessus (indemnisation éventuelle non incluse)			Ens	- €
12	ADAPTATION DES DEGAGEMENTS AU SOUS-SOL EN PIED D'ESCALIERS SECONDAIRES				
12. 1	Fermeture d'accès				3 548,00 €
	Comblement de porte existante en CAROPLATRE CF2H	m ²	4	145,00 €	580,00 €
	Mise en peinture des parois	m ²	4	42,00 €	168,00 €
	Ouverture passage de 1m dans voile existant	ens	1	950,00 €	950,00 €
	Bloc porte CF1H dans nouvelle ouverture cis ferme porte	ens	1	1 850,00 €	1 850,00 €
13	ISOLEMENT CF1H DES LOCAUX BOITES AUX LETTRES DANS LES HALLS				
13. 1	Fermeture d'accès				10 990,00 €
	Elévation de parois séparative en CAROPLATRE CF2H de plancher à plancher	m ²	20	145,00 €	2 900,00 €
	Mise en peinture des parois	m ²	20	42,00 €	840,00 €
	Adaptation des faux plafonds du RDC	m ²	45	120,00 €	5 400,00 €
	Bloc porte CF1H dans nouvelle ouverture cis ferme porte	ens	1	1 850,00 €	1 850,00 €
14	VERIFICATION DE L'ISOLEMENT CF1H ENTRE LOGEMENTS ET ENTRE LOGEMENTS ET CHC				
	Les voiles béton existants de 15cm séparatifs de logements répondent à l'exigence EI60 demandée par les pompiers.				
	<u>Pas de plus-value pour cette prescription</u>				
15	ADAPTATION DES CLOISONNEMENTS PREVUS AU RDC POUR DISSOCIER LA DESSERTE DES SOUS-SOLS ET DES ETAGES DES ESCALIERS CENTRAUX				
15. 1	Suppression de la première volée d'escalier menant du RDC à l'ENTRESOL				5 664,00 €
	Dépose soignée d'une volée d'escalier et évacuation	m ²	5	240,00 €	1 200,00 €

	reprise d'enduit	m ²	42	42,00 €	1 764,00 €
	Mise en peinture des parois	m ²	50	42,00 €	2 100,00 €
	Fourniture et pose d'un garde-corps	ens	1	600,00 €	600,00 €
16	REDIMENSIONNEMENT GLOBAL DU DESENFUMAGE DES CIRCULATIONS ET ESCALIERS ET HALLS				
16.	Désenfumage des CHC, suppressions				972 418,00 €
1	escaliers et halls				
	Création de désenfumage en toiture pour les cages d'escalier	Ens	1	36 000,00 €	36 000,00 €
	Percements et renforcement béton	Ens	1	286 000,00 €	286 000,00 €
	Réalisation de gaine coupe-feu type PROMAT	Ens	1	192 738,00 €	192 738,00 €
	Réalisation de gaines en toiture pour raccordement caissons	Ens	1	4 600,00 €	4 600,00 €
	Volets de désenfumage	Ens	1	375 045,00 €	375 045,00 €
	Caissons de désenfumage	Ens	1	78 035,00 €	78 035,00 €
17	ADAPTATION DES ASCENSEURS ET POSE DE PORTES CF2H EN PIED D'ASCENSEURS AU SOUS-SOL				
	Le remplacement global des ascenseurs est prévu au schéma directeur. Les travaux présentés répondent aux prescriptions 18 à 21 des pompiers				
	Ces travaux sont bien quantifiés et chiffrés dans le schéma directeur de VITO CONSEILS				
	<u>Pas de plus-value pour cette prescription</u>				
18	MISE EN ŒUVRE D'UN GROUPE ELECTROGENE PAR TOUR				
	Local et Groupe électrogène				164 764,66 €
	Local groupe électrogène Etude et dimensionnement Mise en sécurité du local (coupe-feu , ventilation porte etc.,) Fourniture d'un groupe électrogène ,transport et déchargement main d'œuvre				
18.	Raccordement sur armoire électrique , chemin de câble , câble , terre	ens	1	119 764,66 €	119 764,66 €
1	Nouvelle armoire GE Reprise du conduit d'échappement Evacuation et neutralisation de l'ancien GE Plein en combustible GE provisoire le temps des travaux				
18.	Chemin technique protégé du câble d'alimentation de secours depuis le groupe électrogène	ft	1	45 000,00 €	45 000,00 €
2					
19	MISE EN ŒUVRE D'UN TABLEAUX GENERAL DE SECURITE PAR TOUR				

TGS et inverseur				47 940,98 €
19.	Disjoncteurs différentiels, interrupteurs, inverseur de source	ens	1	47 940,98 €
1				
	Alimentation des ventilateurs de désenfumage , sous sol et toiture câble			
	CR1			
	Climatiseur			

20	CREATION DU SPRINKLAGE AU DROIT DES LOCAUX POUBELLES AU SOUS-SOL			
20.	Création sprinklage en sous-sol			12 000,00 €
1				
	Réalisation d'un sprinklage en sous-sol dans les locaux OM	Ens	1	8 000,00 €
	Réalisation d'une alimentation sur réseau existant	Ens	1	4 000,00 €

21	AMENAGEMENT D'UN PC SECURITE et D'UN SSI IGH PAR TOUR			
	SECURITE INCENDIE			639 213,12 €
	Centralisation permettant l'exploitation du système de sécurité incendie			
	Détecteurs de fumées			
	Câblages entre les modules déportés et les Dispositifs Actionnés de Sécurité (portes coupe-feu, volets de désenfumage,,)			
21.	Modules déportés de gestion des asservissements	ens	1	639 213,12 €
1				
	Centrales incendie permettant l'exploitation du système			
	Détecteur de fumée y cis circulations privatives, diffuseurs sonores, modules déportés			

BILAN FINANCIER TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES PAR TOUR	
Total hors taxe	21 421 369,76 €
Taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.)	4 284 273,95 €
Total toute taxes comprises (TTC)	25 705 643,71 €

7.3 Etudes, diagnostics, maîtrise d'œuvre et aléas

Il faut rappeler que l'étude ci-dessus correspond à une estimation « fine » pour évaluer l'enveloppe financière du projet de mise en sécurité de la tour PLEIN CIEL 2.

A cette évaluation des travaux eux-mêmes, doivent être ajoutés l'ensemble des études, diagnostics complémentaires, maîtrise d'œuvre et autres, qui seraient nécessaires en phase d'exécution, détaillés dans le rapport Guyot, soit :

- Divers : 435 764 €
- Imprévu 5% : 1 865 331 €
- Maîtrise d'œuvre : 2 377 543 €

L'enveloppe financière totale des travaux de mise en sécurité de la Tour PLEIN CIEL 2, conformément au schéma directeur répondant aux prescriptions des pompiers est de 42 003 267 € TTC.

Ne sont pas compris les coûts accessoires liés au déplacement des occupants pour permettre la réalisation des travaux. Il n'a pas été relevé de désordres dans les parties privatives affectant la sécurité des occupants indépendants de ceux examinés ci-dessus.

8 CONCLUSION PERMETTANT D'APPRECIER L'ETAT DE CARENCE DU SDC PLEIN CIEL 2

Nous avons été désignés, Vincent Guyot et moi-même, en qualité d'experts, par jugement du Tribunal Judiciaire de Mulhouse, du 17 octobre 2023, au visa de l'art L 615-6 (I) du Code de la construction et de l'habitation .

La procédure a été initiée par MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION, face au refus du syndicat des copropriétaires PLEIN CIEL, de réaliser des travaux de mise en sécurité de la Tour.

La tour PLEIN CIEL 2 est un syndicat de copropriété comportant 142 lots. Il est relié par un parking couvert à la tour PLEIN CIEL 1 qui est une tour identique à PLEIN CIEL 2, mais les deux bâtiments sont indépendants.

Ils ont été construits avant la première réglementation IGH. Alors qu'ils font 66 mètres de hauteur et comportent 22 étages, ils n'ont pas de dispositif de sécurité incendie.

A la suite d'une visite de contrôle par l'inspection départementale de sécurité ERP/IGH, le 11 avril 2017 un avis favorable au reclassement de l'immeuble en immeuble IGH a été donné, mais défavorable à l'occupation de l'immeuble en l'état.

Elle indiquait **« l'ensemble de ces non-conformités et l'absence de dispositifs constructifs, de sécurité, de surveillance adaptée aux caractéristiques de l'immeuble rendent ce(s) derniers(s) particulièrement dangereux pour ses occupants en cas de développement d'un incendie, avec le risque de décès pour les personnes n'ayant pu rapidement l'évacuer. »**

Les préconisations pour le reclassement ont été étudiées et communiquées

Les SDC PLEIN CIEL 1 et 2 , ne disposant pas des moyens financiers nécessaires à ces études, ce n'est que le 28 avril 2022 que le schéma directeur de mise en sécurité, financé par la Ville de Mulhouse et l'ANAH à 100%, a été finalisé par VITO CONSEILS

Le montant des travaux de mise en sécurité étaient chiffrés à 44 115 584 € pour les deux tours à répartir par moitié, soit **22 057 792 € pour PLEIN CIEL 2.**

La sous-commission départementale de sécurité, a donné un avis favorable le 7 juillet 2022, mais a fait 29 prescriptions complémentaires, à chiffrer en sus.

Devant l'importance des budgets avancés le syndicat PLEIN CIEL 2 a **refusé par assemblée du 22 novembre 2022, d'envisager de faire les travaux, tout comme il a refusé de mettre en place un service de sécurité permanent**, qui est aujourd'hui pris en charge par la Ville de Mulhouse.

Aux termes de l'article L615-6 (I) du Code de la construction et de l'habitation : *« Lorsque, dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, le propriétaire, la société civile immobilière, le syndicat des copropriétaires, la société d'attribution ou la société coopérative de construction est, en raison de graves difficultés financières ou de gestion et de l'importance des travaux à mettre en œuvre, dans l'incapacité d'assurer la conservation de l'immeuble ou la sécurité et la santé des occupants, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, sur le territoire duquel est implanté l'immeuble, peut saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de désignation d'un ou plusieurs experts chargés de constater, dans un délai fixé par le juge, qui ne peut excéder trois mois, renouvelable une fois, l'importance du déséquilibre financier du propriétaire, du syndicat ou de la société assurant la gestion de l'immeuble, la répartition des dettes par copropriétaire ainsi que la nature et l'état des parties communes et, conséquemment, la nature et le coût des travaux à mettre en œuvre pour garantir la santé et la sécurité des occupants.*

- **SUR LES DIFFICULTES DE GESTION**

Le règlement de copropriété de PLEIN CIEL 2 a été établi le 13 décembre 1967. Il n'a pas été modifié. Il n'a pas été mis en conformité avec les modifications successives de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Nous avons d'ailleurs pu relever qu'en matière de répartition des charges, l'article 10 de ladite loi, d'ordre public, n'était pas respecté. Les répartitions de charges qui sont actuellement appliquées pourraient donc être contestées.

Par ailleurs, PLEIN CIEL 2 et PLEIN CIEL 1 (qui est identique) disposent d'équipements qui leurs sont communs, tels que la sous-station principale de chauffage ou le groupe électrogène, mais Il n'y a pas d'organisation juridique, comme une union de syndicats, pour les gérer.

C'est le syndic de PLEIN CIEL 1 qui s'est toujours chargé de souscrire les contrats, reçoit les factures (au nom des deux syndicats) et refacture le SDC PLEIN CIEL 2. Dès lors qu'il n'y a aucune convention, ces « dispositions » peuvent être contestées à tout moment.

Enfin des équipements communs à ces deux syndicats sont physiquement installés dans l'emprise du syndicat GARAGES.

Deux actions devraient être entreprises :

- créer une union de syndicats entre PLEIN CIEL 1 ET PLEIN CIEL 2 mais aussi avec le syndicat GARAGES
- s'assurer de la conformité du règlement de copropriété PLEIN CIEL 2 avec la loi du 10 juillet 1965 notamment sur la répartition des charges

La confusion des entités juridiques et des prestations ne peut qu'engendrer des difficultés de gestion. Il conviendrait de procéder à une révision complète de l'organisation juridique tant de la copropriété

PLEIN CIEL 2 que de l'ensemble « PLEIN CIEL 1 - PLEIN CIEL 2 – PLEIN CIEL GARAGES » avant de procéder à des travaux, surtout de grande envergure.

Ces travaux s'ils devaient être réalisés par un syndicat ne pourraient l'être que dans le cadre d'une organisation juridique structurée et incontestable.

- **SUR LES DIFFICULTES FINANCIERES DU SYNDICAT ET DES COPROPRIETAIRES**

D'un point de vue financier, l'analyse dans un premier temps, de l'exploitation de la copropriété PLEIN CIEL 2 démontre que le budget actuel et donc les dépenses réalisées ne correspondent pas aux besoins réels d'une tour de 66 mètres.

Le budget était de 385 000 € pour 2022/2023 alors que les charges 2022/2023 s'élevaient à 419 166.69 €.

Pour 2023/2024, le budget va évoluer de 390 000 € à 460 000 € soit une augmentation de 40 834 €, alors que la prime d'assurance à elle seule va augmenter d'environ 30 000 €

Il devrait être par comparaison avec d'autres copropriétés de la même typologie d'au moins 690 000 €, ce qui ne tient pas compte de la qualification IGH de PLEIN CIEL 2.

Nous avons relevé qu'il y avait 6 extincteurs remplacés...C'est la Ville de Mulhouse qui assume le coût de l'agent de sécurité qui a été mis place pour permettre le maintien en place des occupants...

Si la tour PLEIN CIEL 2 était conforme à la réglementation IGH, le budget serait porté à 1 100 000 € au moins.

Certes le taux d'impayés selon l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 n'est que de 7%, mais les dépenses sont minimales, et malgré cela, 79 copropriétaires sur 111 (hors CDC) sont débiteurs.

La copropriété PLEIN CIEL 2 n'est pas encore en difficulté financière au sens de l'article 29-1 de la loi de 1965, mais cet « équilibre » est artificiel dans la mesure où le budget est sous-évalué par rapport à ses besoins réels, et ce indépendamment de l'aspect IGH et l'absence de travaux de pérennisation du bâti .

- **SUR L'IMPORTANCE DES TRAVAUX DE MISE EN SECURITE A REALISER**


L'enveloppe financière des travaux de sécurité nécessaires pour répondre à l'obligation de mise en conformité IGH est de 42 003 267 €.

Coût global estimatif des travaux immeuble Plein Ciel 2

Estimatif: Mise en sécurité incendie rue pierre loti TOUR PLEIN CIEL 2 (MAI 2024)

	HT	TVA	TTC
SOUSS TOTAL Cadrage INITIAL	35 574 916,09 €		39 291 894,75 €
SOUSS TOTAL TRAVAUX REFLUXE	7 194 590,59 €		7 830 185,04 €
SOUSS TOTAL TRAVAUX VALIDES majorés de l'inflation de 6,8% suivant indice INSEE BTCC	30 208 388,35 €		31 600 984,69 €
SOUSS TOTAL TRAVAUX SUP PC2	21 471 505,75 €		23 201 845,71 €
SOUSS TOTAL Cadrage MIS A JOUR SUIVANT PRESCRIPTIONS DES POMPES ET ACTUALISATION DES PRIX	51 626 405,59 €		57 366 628,75 €
DIVERS			
Étude structure	25 157,00 €	20%	30 184,40 €
Bureau de contrôle	48 000,00 €	20%	57 600,00 €
Frais cartable	30 000,00 €	33%	39 900,00 €
SPS	24 000,00 €	20%	28 800,00 €
Diagnostic sécurité complémentaire	15 000,00 €	33%	19 950,00 €
Formation personnel	30 000,00 €	20%	36 000,00 €
Frais des locaux et matériel affaiblir de 145 logements	72 000,00 €	20%	86 400,00 €
Interface service	144 000,00 €	33%	191 880,00 €
Sous total Divers	578 157,00 €		630 784,40 €
SOUSS TOTAL DES COTS	32 004 576,33 €		37 360 347,75 €
Impôts 5,7%	1 801 321,59 €		1 901 321,52 €
Matrice d'œuvre 0% (aménagement Conception/Relevés, Coordination SM, DIT, CTP, coordination, planning)	2 015 153,93 €		2 371 943,43 €
TOTAL GLOBAL	35 801 052,15 €		41 009 267,61 €

Répartition des coûts



L'enveloppe financière totale des travaux de mise en sécurité de la Tour PLEIN CIEL 2, conformément au schéma directeur répondant aux prescriptions des pompiers est de 42 003 267 € TTC

Ne sont pas compris les coûts accessoires liés au déplacement des occupants pour permettre la réalisation des travaux. Il n'a pas été relevé de désordres dans les parties privatives affectant la sécurité des occupants indépendants de ceux examinés ci-dessus.

- **SUR L'INCAPACITE DES COPROPRIETAIRES D'ASSURER LA CONSERVATION DE L'IMMEUBLE OU LA SECURITE ET LA SANTE DES OCCUPANTS,**

Les travaux de sécurité nécessaires pour répondre à l'obligation de mise en conformité IGH, s'élevant à 42 003 267 € sont sans commune mesure avec la charge financière actuelle des copropriétaires.

Les Domaines avaient évalué en septembre 2022, le coût d'indemnisation à 6 922 150€ pour l'ensemble des lots de PLEIN CIEL 2.

LE COUT DES TRAVAUX REPRESENTA 600% DE LA VALEUR DE LA TOUR.

Selon la ventilation des Domaines :

	Valeur en €/m ² retenue	SHAB			Valeur unitaire			Nb			Valeur globale Indemnité principale
		F4	F5	SU local pro	Valeur F4	Valeur F5	Valeur local pro	F4	F5	locaux pro	
Plein Ciel 2	500	66			33 000			1			33 000
	500	86			43 000			47			2 021 000
	500		104			52 000			92		4 784 000
	850			99			84 150			1	84 150
Total Plein Ciel 2								48	92	1	6 922 150

Coût des travaux par m² : 42 003 267 / 13 775 = 3049 €. A titre d'exemple pour un :

Type	Surface	Valeur Domaines	Coût des travaux
F4	86 M ²	43 000,00 €	262 214,00 €
F5	104 M ²	52 000,00 €	317 096,00 €

La valeur des travaux de mise en sécurité IGH représente 6 fois la valeur des appartements.

Ces valeurs ont été calculées en fonction des m², mais s'agissant de travaux à réaliser par le syndicat PLEIN CIEL 2, ils doivent être répartis suivant les tantièmes de copropriété.

La quote-part de chacun des copropriétaires apparaît sur le tableau suivant les différentes situations.

	NOM	juin-23		déc-23		Ecart juin-déc	Tant.	Charges Actuelles 419 166,69	Charges Prév. 690 000	Charges type IGH 1 100 000	Travaux mise en sécurité 42 003 267
		Débiteurs	Créditeurs	Débiteurs	Créditeurs						
435	Indivision JADER & SOUICI SAMIR & SABRINA	469,46		-	782,20	- 1 251,66	63	2 641	4 347	6 930	264 621
526	Indivision LEGRAND F. - LAUTHE I .	13,28		214,00		200,72	75	3 144	5 175	8 250	315 025
590	Indivision MURA PAUL & JESSICA	514,63		-	-	- 514,63	75	3 144	5 175	8 250	315 025
598	Indivision MUZZATTI-MORABITO .		- 990,51	-	1 518,32	- 527,81	75	3 144	5 175	8 250	315 025
654	Indivision PFISTER & BONETTO CHRISTIAN	214,49		266,15		51,66	75	3 144	5 175	8 250	315 025
17	M. ALTHUSER JOSEPH	195,41		-	258,33	- 453,74	75	3 144	5 175	8 250	315 025
25	M. ALTMAYER PHILIPPE	896,34		-	1 341,46	- 2 237,80	75	3 144	5 175	8 250	315 025
84	M. BELMERABET SALIM	218,05		-	-	- 218,05	63	2 641	4 347	6 930	264 621
108	M. BODY-MANE FABRICE		- 309,46	-	715,45	- 405,99	75	3 144	5 175	8 250	315 025
124	M. BOUAZIZ RABAH	199,32		-	-	- 199,32	63	2 641	4 347	6 930	264 621
143	M. BROWN KIEFFER CHIRLMPON	168,03		-	-	- 168,03	75	3 144	5 175	8 250	315 025
168	M. CELANIE JEAN MARC		- 140,85	-	-	- 140,85	75	3 144	5 175	8 250	315 025
176	M. CLAUDET PHILIPPE	1 057,48		-	-	- 1 057,48	63	2 641	4 347	6 930	264 621
249	M. DJEBALI ABDEL KADER	2 629,51		4 320,25		1 690,74	75	3 144	5 175	8 250	315 025
289	M. ENGGASSER SEBASTIEN	904,70		298,55		- 606,15	63	2 641	4 347	6 930	264 621
305	M. FARAHI SI MOHAMED	2 607,33		2 457,93		- 149,40	63	2 641	4 347	6 930	264 621
362	M. FURRER WERNER	551,89		206,69		- 345,20	75	3 144	5 175	8 250	315 025
411	M. ILHAN AYDIN	1 022,66		-	-	- 1 022,66	63	2 641	4 347	6 930	264 621
419	M. ILHAN YAKUP	3 804,40		2 570,34		- 1 234,06	75	3 144	5 175	8 250	315 025
427	M. INOZU HALIL	45,73		-	41,31	- 87,04	63	2 641	4 347	6 930	264 621
451	M. JADIN MATHIEU	721,34		-	-	- 721,34	75	3 144	5 175	8 250	315 025
534	M. LEVEQUE JEAN	154,08		-	-	- 154,08	75	3 144	5 175	8 250	315 025
542	M. MAJDOUB MOHAMED		- 302,67	-	-	- 302,67	75	3 144	5 175	8 250	315 025
566	M. MEISTERTZHEIM Denis	82,23		-	-	- 82,23	63	2 641	4 347	6 930	264 621
606	M. NAZARENKO ANTON	162,92		-	-	- 162,92	63	2 641	4 347	6 930	264 621
622	M. NETTOUR AMAR		- 211,06	-	-	- 211,06	63	2 641	4 347	6 930	264 621
630	M. OGEZ DAMIEN	1 567,47		-	-	- 1 567,47	75	3 144	5 175	8 250	315 025
1	M. ou Mme AHMED BEYTOULA & MELIHA	267,61		-	-	- 267,61	63	2 641	4 347	6 930	264 621
9	M. ou Mme ALTENBACH JEAN PIERRE	370,29		-	-	- 370,29	63	2 641	4 347	6 930	264 621
34	M. ou Mme AMGHAR SAID & STEPHANIE		- 61,97	-	-	- 61,97	63	2 641	4 347	6 930	264 621
34	M. ou Mme AMGHAR SAID & STEPHANIE	1 275,65		-	-	- 1 275,65	75	3 144	5 175	8 250	315 025
92	M. ou Mme BENSLIMENE SABER & HOURIA		- 1 267,06	-	1 837,28	- 570,22	75	3 144	5 175	8 250	315 025
100	M. ou Mme BERNASCONI ALEXANDRE	206,82		-	-	- 206,82	75	3 144	5 175	8 250	315 025
134	M. ou Mme BRETAIRE GILLES/CHRISTIANE	313,61		-	-	- 313,61	75	3 144	5 175	8 250	315 025
134	M. ou Mme BRETAIRE GILLES/CHRISTIANE	600,39		-	-	- 600,39	75	3 144	5 175	8 250	315 025
134	M. ou Mme BRETAIRE GILLES/CHRISTIANE	290,56		-	-	- 290,56	63	2 641	4 347	6 930	264 621
151	M. ou Mme BULBIC-SRBULOVIC MILADIN ET BILIJANA		- 659,81	-	647,95	11,86	75	3 144	5 175	8 250	315 025
159	M. ou Mme CAMMARATA MATHIEU	15,29		341,94		326,65	75	3 144	5 175	8 250	315 025
184	M. ou Mme CLAUSS GILBERT	15,85		-	-	- 15,85	63	2 641	4 347	6 930	264 621
192	M. ou Mme COCIC RUAM & FILE	671,80		-	-	- 671,80	63	2 641	4 347	6 930	264 621
233	M. ou Mme DEMIRCI Turan et Sukran	2 501,91		52,00		- 2 449,91	75	3 144	5 175	8 250	315 025
241	M. ou Mme DENIER ROLAND	196,92		-	-	- 196,92	75	3 144	5 175	8 250	315 025
257	M. ou Mme DREYER PAUL	271,69		-	-	- 271,69	75	3 144	5 175	8 250	315 025
265	M. ou Mme ECORMIER WILLY	51,85		-	195,11	- 246,96	75	3 144	5 175	8 250	315 025
273	M. ou Mme EL MAKKI ABDERRAHIM		- 1 095,62	-	998,48	97,14	75	3 144	5 175	8 250	315 025
330	M. ou Mme FERATI REXHEP		- 76,63	-	443,83	- 367,20	63	2 641	4 347	6 930	264 621
330	M. ou Mme FERATI REXHEP	286,91		-	725,51	- 1 012,42	63	2 641	4 347	6 930	264 621
346	M. ou Mme FONTAINE DANIEL		- 285,60	-	-	- 285,60	75	3 144	5 175	8 250	315 025
387	M. ou Mme GURKEN HASAN	1 345,56		-	64,53	- 1 410,09	75	3 144	5 175	8 250	315 025
395	M. ou Mme GURKEN NECATI		- 912,62	-	1 128,26	- 215,64	75	3 144	5 175	8 250	315 025
459	M. ou Mme JANTON DANIEL	200,08		-	-	- 200,08	63	2 641	4 347	6 930	264 621
475	M. ou Mme KESKIN HAMIT & HANIM	180,38		-	-	- 180,38	63	2 641	4 347	6 930	264 621
491	M. ou Mme LAMZOURI BENAÏSSA		- 855,95	-	1 272,08	- 416,13	75	3 144	5 175	8 250	315 025
508	M. ou Mme LE HUU THANG & CHINH	722,20		-	-	- 722,20	63	2 641	4 347	6 930	264 621
550	M. ou Mme MEHMETI - SELJIMI AHMET ET MEJDINA	1 296,89		-	-	- 1 296,89	75	3 144	5 175	8 250	315 025
558	M. ou Mme MEISTERTZHEIM ALFRED	83,00		-	-	- 83,00	75	3 144	5 175	8 250	315 025
614	M. ou Mme NETCHEV PLAMEN & LOLA		- 951,43	-	266,11	- 685,32	75	3 144	5 175	8 250	315 025
638	M. ou Mme OZDEMIR HIDIR & SONGUL	259,92		-	-	- 259,92	75	3 144	5 175	8 250	315 025
646	M. ou Mme OZTURK HALIL & ARIFE		- 208,88	-	884,72	- 675,84	75	3 144	5 175	8 250	315 025
662	M. ou Mme POUTCHEU TCHANGUI MICHEL & ODILE	59,19		169,70		110,51	75	3 144	5 175	8 250	315 025
670	M. ou Mme RAD VASILE & FLOREA	1 456,98		-	41,08	- 1 498,06	75	3 144	5 175	8 250	315 025
694	M. ou Mme SAHIN RAFET & HAVA	325,45		-	-	- 325,45	63	2 641	4 347	6 930	264 621
702	M. ou Mme SAIDI BACHIR	1 913,05		-	-	- 1 913,05	75	3 144	5 175	8 250	315 025
711	M. ou Mme SCHELCHER PAUL & MIREILLE		- 1 050,98	351,18		1 402,16	75	3 144	5 175	8 250	315 025
769	M. ou Mme SOMAI ABDELKADER	791,78		-	-	- 791,78	75	3 144	5 175	8 250	315 025
794	M. ou Mme STUMBE JEAN CLAUDE	136,14		-	-	- 136,14	75	3 144	5 175	8 250	315 025
802	M. ou Mme TALAYHAN YUCEL & CANSSET		- 267,69	-	-	- 267,69	75	3 144	5 175	8 250	315 025
810	M. ou Mme TEKIN YILMAZ	437,15		-	-	- 437,15	75	3 144	5 175	8 250	315 025
818	M. ou Mme THEVASAGAYAMPILLAI ANTHONIPILLAI	25,94		-	466,66	- 492,60	63	2 641	4 347	6 930	264 621
678	M. RALAHY Anselme	850,67		1 156,15		305,48	63	2 641	4 347	6 930	264 621
727	M. SCHNEIDER LAURENT	417,07		-	279,22	- 696,29	63	2 641	4 347	6 930	264 621

	NOM	juin-23		déc-23		Ecart juin-déc	Tant.	Charges Actuelles 419 166,69	Charges Prév. 690 000	Charges type IGH 1 100 000	Travaux mise en sécurité 42 003 267
		Débiteurs	Créditeurs	Débiteurs	Créditeurs						
759	M. SHOJAEI SEYED	8 294,34		7 926,10		- 368,24	75	3 144	5 175	8 250	315 025
834	M. TOKLU YUCEL		- 621,08		- 301,43	319,65	63	2 641	4 347	6 930	264 621
842	M. TRABELSI FAHMI		- 2 002,65	422,70		2 425,35	75	3 144	5 175	8 250	315 025
858	M. YOUYOU Karim	2 587,28		1 201,53		- 1 385,75	63	2 641	4 347	6 930	264 621
51	Mme BALLA MEKONGO MARIE JEANNE	136,70		-	-	- 136,70	63	2 641	4 347	6 930	264 621
68	Mme BAUP A. LAURE	346,12		-	-	- 346,12	75	3 144	5 175	8 250	315 025
76	Mme BEJOBY ANJARA		- 643,85	-	-	643,85	75	3 144	5 175	8 250	315 025
116	Mme BONAS-HANTZ GENEVIEVE	111,95		-	-	- 111,95	75	3 144	5 175	8 250	315 025
200	Mme CRONENBERGER-THIERRY MICHELINE	631,27		-	-	- 631,27	75	3 144	5 175	8 250	315 025
208	Mme DA SILVA GOIS PINTO ADELINE	342,47		484,81		142,34	75	3 144	5 175	8 250	315 025
216	Mme DARRY HAKIMA		- 743,37	-	-	743,37	75	3 144	5 175	8 250	315 025
297	Mme EYMERIC ANNE-MARIE		- 63,64	-	-	63,64	63	2 641	4 347	6 930	264 621
313	Mme FAURA NADINE	669,31		-	-	- 669,31	75	3 144	5 175	8 250	315 025
321	Mme FAURA NADINE	172,74		-	-	- 172,74	75	3 144	5 175	8 250	315 025
338	Mme FETTE MARIELLE	46,60		-	-	- 46,60	75	3 144	5 175	8 250	315 025
354	Mme FREDEZ-BRINGEL MARIE FRANCE		- 220,69	-	-	220,69	75	3 144	5 175	8 250	315 025
371	Mme GHAFARI SHAHIN	254,31		-	- 380,92	635,23	75	3 144	5 175	8 250	315 025
403	Mme HASSLER-MEGEL MARLENE	39,35		-	-	- 39,35	75	3 144	5 175	8 250	315 025
443	Mme JADER AMINA	646,82		-	- 369,65	1 016,47	75	3 144	5 175	8 250	315 025
467	Mme KARGA SELDA		- 392,70	-	-	392,70	75	3 144	5 175	8 250	315 025
483	Mme KNOPF DANIELE	222,17		-	-	- 222,17	75	3 144	5 175	8 250	315 025
516	Mme LEGENTIL MARIE CHRISTINE	88,32		-	-	- 88,32	63	2 641	4 347	6 930	264 621
574	Mme MICHEL-VOEGLIN LUCIENNE		- 2 791,37	-	- 2 899,78	108,41	63	2 641	4 347	6 930	264 621
582	Mme MUFF DORIS		- 235,22	-	- 541,97	306,75	63	2 641	4 347	6 930	264 621
686	Mme REIMUTH LINA		- 240,67	-	-	240,67	63	2 641	4 347	6 930	264 621
719	Mme SCHERRER-SAEZ ROSITA		- 536,20	-	- 1 050,15	513,95	75	3 144	5 175	8 250	315 025
735	Mme SCHOEN CARINE	2 465,52		3 820,06		1 354,54	75	3 144	5 175	8 250	315 025
743	Mme SCHUELLER Nicole	196,71		-	-	- 196,71	63	2 641	4 347	6 930	264 621
751	Mme SCHUMACHER ADRIENNE		- 563,51	126,97		690,48	48	2 012	3 312	5 280	201 616
777	Mme SOW FATOUMATA		- 28,54	-	- 867,57	839,03	75	3 144	5 175	8 250	315 025
826	Mme THOMAS Odile	282,70		-	-	- 282,70	75	3 144	5 175	8 250	315 025
850	Mme VALTORTA JEANNE	639,41		-	-	- 639,41	63	2 641	4 347	6 930	264 621
42	SCI ATE SCHUM CIE	1 105,07		1 632,83		527,76	63	2 641	4 347	6 930	264 621
59	SCI BANJO	99,20		-	-	- 99,20	75	3 144	5 175	8 250	315 025
60	SCI BANJO		- 294,34			294,34	-	-	-	-	-
281	SCI ELSTEF	616,30		-	-	- 616,30	63	2 641	4 347	6 930	264 621
499	SCI LE GALION		- 782,41	-	- 106,15	676,26	75	3 144	5 175	8 250	315 025
786	SCI STEFEL	1 369,71		-	-	- 1 369,71	75	3 144	5 175	8 250	315 025
224	Société DB GESTIMMO	92,05		-	-	- 92,05	75	3 144	5 175	8 250	315 025
379	Succession GROSS ROGER	658,86		1 069,86		411,00	63	2 641	4 347	6 930	264 621
	Société CDC HABITAT SOCIAL	1 249,57				- 1 249,57	2 245	94 103	154 905	246 950	9 429 733
							10 000	419 166,69	690 000	1 100 000	42 003 267

Enfin le volet « mise en conformité » IGH ne doit pas occulter la nécessité de travaux d'entretien lourds sur le bâti, tels que ravalement qui ne sont pas à l'ordre du jour, mais qu'il faudra envisager dans un avenir proche puisque le bâti approche les 70 ans...

L'aspect rénovation énergétique devra être également être pris en compte.

Ces travaux sont aussi de nature à faire basculer les copropriétés même à l'équilibre, en copropriété en grande difficulté, compte tenu de leur importance.

Il est probable que les copropriétaires n'étant pas en mesure actuellement d'honorer les charges courantes qui leur sont appelées alors que le budget est sous-évalué, ne seront pas en mesure d'assumer même partiellement, ni les travaux à venir ni le coût de fonctionnement courant d'une copropriété gérée conformément aux normes IGH.

En conclusion,

- **L'équilibre financier étant artificiel avec un budget sous-évalué et une absence de travaux**
- **la nature et le coût des travaux à mettre en œuvre pour garantir la santé et la sécurité des occupants étant établi à 42 003 267 €, hors coût de libération des lieux par leurs occupants, durant la période de travaux**
- **la valeur des quotes-parts de travaux représentant près de six fois la valeur des lots**
- **L'impossibilité pour les copropriétaires à les assumer financièrement compte tenu des difficultés déjà existantes étant avéré,**

La copropriété PLEIN CIEL 2 présente les caractéristiques de la carence au sens de l'article L615-6 du code de la construction et de l'habitation, qu'il appartiendra au Juge de décider.

Fait à PARIS le 10 mai 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'D.H.' or similar, written in a cursive style.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
21 Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
☎ 03.69.21.17.07

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

J U G E M E N T

du 10 décembre 2024

Procédure accélérée au fond

N° RG 24/00579 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JBLU
MINUTE n° 24/437



Dans la procédure introduite par :

MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION (M2A)
dont le siège social est sis 2 rue Pierre et Marie Curie - 68100 MULHOUSE

représentée par Maître Mathieu PRIMUS, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant), Maître Jonathan WALTUCH, avocat au barreau de STRASBOURG et Maître Laure KOROMYSLOV, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidants)

REQUÉRANTE

à l'encontre de :

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « PLEIN CIEL 2 » sis 9 rue Pierre Loti 68200 MULHOUSE, pris en la personne de son syndic, la S.A.S. LAMY
dont le siège social est sis 105 avenue de Colmar - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

REQUIS

PREFECTURE DU HAUT-RHIN
dont le siège est sis 7 rue Bruat - 68000 COLMAR

représentée par Monsieur René BRESSON, muni d'un pouvoir

Société CDC HABITAT
dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS

représentée par Maître Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Timothée SAURON, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Adrienne SCHUMACHER-BERNASCONI
demeurant 10 rue Jules Michelet - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Diane SCHUMACHER MARGATHE
demeurant 7 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Jean-Luc SCHUMACHER
demeurant Le Clos des Oliviers - Bâtiment A - Appartement 34 - BP 26 - 20220 L ILE ROUSSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Sébastien ENGGASSER
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Benaïssa LAMZOURI
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Bouckra CHERQI
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Marie-France FREDEZ BRINGEL
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Ruam COCIC
demeurant 20 rue Château Neuf - 3ème étage - 06000 NICE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Fila BERICKIC
demeurant 20 rue Château Neuf - 3ème étage - 06000 NICE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Hakima DARRY

demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Saber BENSLIMENE

demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Houria DHAIRI-BENSLIMENE

demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Hamit KESKIN

demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Hanım SAHİN

demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

S.C.I. STEFEL

dont le siège social est sis 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Turan DEMIRCI

demeurant 13 boulevard des Nations - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Sukran GOCURUCU

demeurant 13 boulevard des Nations (P/A DEMIRCI) - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Jeanne VALTORTA-SCHLATTER
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Sabine VALTORTA
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Catherine VALTORTA
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Mohamed FARAH SI
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Philippe ALTMAYER
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Yucel TALAYHAN
demeurant 12 rue du 21 Novembre - 68790 MORSCHWILLER LE BAS

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Canset TALAYHAN
demeurant 12 rue du 21 Novembre - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Rafet SAHIN
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Hava AYDIN

demeurant 9 rue Pierre Loti (P/A SAFIN) - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Odile THOMAS-MARCHAL

demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Dominique THOMAS

demeurant 6 rue des Eglantines - 68740 BLODELSHEIM

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Marie-Jeanne MEYER

demeurant 6 rue des Eglantines - 68740 BLODELSHEIM

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Mathieu CAMMARATA

demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Cécile STEFANELLI

demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Abderrabim EL MAKKI

demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Ouarda YOUYOU

demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

S.C.I. ELSTEF

(dont le siège social est sis 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Necati GURKEN

demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Zeynep BASTURK

demeurant 9 rue Pierre Loti (P/A GURKEN) - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Anne-Marie EYMERIC

demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Mathieu JADIN

demeurant 62 rue Pierre Doize - Résidence La Fauvière - Batiment A - 13010 MARSEILLE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Anselme Brígino RALAHY

demeurant 41 rue Elles - 68100 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Halil OZTURK

demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Arife ASLANBAY

demeurant 9 rue Pierre Loti (P/A OZTURK) - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Philippe CLAUDET
demeurant 5 rue Jacques Preiss - 68100 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Fahmi TRABELSI
demeurant 9 rue du Liseron - 68110 ILLZACH

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Halil INOZU
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Daniel JANTON
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Béatrice WILHELM
demeurant 9 rue Pierre Loti (P/A JANTON) - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Paul DREYER
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Suzanne ROOS
demeurant 9 rue Pierre Loti (P/A DREYER) - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Plamen NETCHEV
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Lola SAAVEDRE GUZMAN

demeurant 9 rue Pierre Loti (P/A NETCHEV) - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Rabah BOUAZIZ

demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Irène MALET

demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Danièle KNOPF

demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Seyed SHOJAEI

demeurant 4 Mahdi Alley - Appartement 102 - Mojdch St. Niavaran av. - 19718 TEHERAN (IRAN)

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Fabrice BODY-MANE

demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Alfred MEISTERZHEIM

demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

S.C.I. BANJO

dont le siège social est sis 25 rue des Cerisiers - 68950 REININGUE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Jean-Michel LEVEQUE
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Mibadin BULBIC
demeurant 25a rue du Maréchal Maurice de Saxe - 68300 SAINT- LOUIS

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Biljana SRBULOVIC
demeurant 25a rue du Maréchal Maurice de Saxe - 68300 SAINT- LOUIS

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Anton NAZARENKO
demeurant 454 rue Jean Monnet - Bâtiment 13 - 06210 MANDELIEU LA NAPOULE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Damien OGEZ
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Jean-Claude STUMBE
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Mireille DUCHENE
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Saïd AMGHAR
demeurant 23 rue des Cerisiers - 68118 HIRTZBACH

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Stéphanie KAEMMARLEN
demeurant 23 rue des Cerisiers - 68118 HIRTZBACH

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Paul SCHLECHER
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Mireille NGO NYOG
demeurant 9 rue Pierre Loti - Appartement 66 - 1er étage - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Gilles René BRETAIRE
demeurant 24 rue du Léopard - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Christiane Gabriele STEIGNER épouse BRETAIRE
demeurant 24 rue du Léopard - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

S.C.I. ATE SCHUM CIE
dont le siège social est sis 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Fatoumata SOW
demeurant 25 rue Maréchal Foch - 68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Isabelle BONETTO
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Christian PFISTER
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAËTY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Marie-Jeanne BALLA MEKONGO
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAËTY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Anjara BEJOBY
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAËTY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Rexhep FERAI
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAËTY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Miniré BEQIRI
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAËTY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Willy ECORMIER
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAËTY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Myriam YECHE
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAËTY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Micheline CRONENBERGER-THIERRY
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAËTY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Anthonipillai THEVASAGAYAMPILLAI
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Paramasothy BENADICT
demeurant 9 rue Pierre Loti (P/A THEVASAGAYAMPILLAI) - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Hidir OZDEMIR
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68100 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Songul SOYLU
demeurant 9 rue Pierre Loti (P/A OZDEMIR) - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Anne-Laure BAUP
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Amar NETTOUR
demeurant 13 B rue de Pfastatt - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Roland DENIER
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Jean-Pierre ALTENBACH
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Marie-Thérèse WITTIG épouse ALTENBACH
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Daniel FONTAINE
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Marie SERY
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

S.C.I. LE GALION
dont le siège social est sis 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Rosita SCHERRER-SAEZ
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Vasile RAD
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Florea PADURE
demeurant 9 rue Pierre Loti (P/A RAD) - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Jean-Marc CELANIE
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Karim YOUYOU
demeurant 17 rue Henri Matisse - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Shabir GHAFARI
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Nadine FAURA
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Denis MEISTERZHEIM
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Ahmet MEHMETI
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Mejdina SELJIMI
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Selda KARGA
demeurant 13 Boulevard des Nations - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Thang LE HUU
demeurant 3 rue du Moulin à Porcelaine - 67100 STRASBOURG-NEUDORF

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Chinh CAT THI TUYET

demeurant 3 rue du Moulin à Porcelaine - 67100 STRASBOURG-NEUDORF

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Adeline DA SILVA GOIS PINTO

demeurant 5 rue de Bâle - 68600 NEUF BRISACH

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Association APAMAD, ès qualités de tutrice de Madame Marie-Christine LEGENTIL

dont le siège social est sis 75 Allée Gluck - BP 2147 - 68060 MULHOUSE CEDEX 2

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Marlène HASSLER-MEDEL

demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Isabelle LAUTHE

demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Francis LEGRAND

demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Beytoula AHMED

demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Meliha EMIN

demeurant 9 rue Pierre Loti (P/A Beytoula AHMED) - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Amina BOUHMI
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Christop BROWN-KIEFFER
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Yucei TOKLU
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Werner FURRER
demeurant Via NEGUGGIO 7 - 06934 BIOGGIO (SUISSE)

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Alexandre BERNASCONI
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Patricia BERNASCONI
demeurant 96 rue de l'Ilberg - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Michel POUTCHEU TCHANGUI
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Odile FANSI
demeurant 9 rue Pierre Loti (P/A POUTCHEU TCHANGUI) - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Noura BEN HAFSIA
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Abdelkader SOMAI
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Bachir SAIDI
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Seraya DJEBAILLI
demeurant 9 rue Pierre Loti (P/A SAIDI) - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Salim BELMERABET
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Marielle FETTE-MAGENHANN
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Aydin ILHAN
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Paul MURA
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Jessica MURA-CHASTRUSSE
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Laurent SCHNEIDER
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Lina REIMUTH-MUCKENSTURM
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Mohamed MADJOUR
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Jean SCHOEN
demeurant 7 rue de Sappe-le-Haut - 68780 SENTHEIM

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Louise HELL
demeurant 7 rue de Sappe-le-Haut (P/A SCHOEN) - 68780 SENTHEIM

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Carine SCHOEN
demeurant 7 rue de Sappe-le-Haut - 68780 SENTHEIM

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Geneviève BONAS-HANZ
demeurant 9 rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Samir JADER

demeurant 5a rue des Quatre Saisons - 68460 LUTTERBACH

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Madame Sabrina SOUCI

demeurant 5a rue des Quatre Saisons - 68460 LUTTERBACH

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Monsieur Yakup ILHAN

demeurant 26 rue Raoul Lang - 68560 HIRSINGUE

représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elwin BAUCHART, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

INTERVENANTS FORCÉS

S.A.S. CDC HABITAT ACTION COPROPRIETES

dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS

représentée par Maître Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Timothée SAURON, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :

Après avoir, à notre audience publique du 20 novembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statue comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

La copropriété dénommée « Plein Ciel 2 » se compose d'un immeuble, d'une hauteur de 66 mètres, situé 9 rue Pierre Loti à Mulhouse, comportant 142 lots.

Par jugement du 17 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation, a désigné Madame Marie-Hélène MARTIAL, expert judiciaire, et Monsieur Vincent GUYOT, sapiteur, aux fins notamment :

- d'analyser la situation financière du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Plein Ciel 2 », conformément aux règles comptables applicables,
- de déterminer l'importance du déséquilibre financier du syndicat des copropriétaires,
- de déterminer la répartition des dettes par copropriétaire,
- de déterminer la nature et l'état des parties communes et, le cas échéant, la nature et le coût des travaux à mettre en œuvre pour garantir la sécurité des occupants,
- de déterminer s'il y a lieu, en annexe de son rapport, les désordres relevés dans les parties privatives affectant la sécurité des occupants,
- de manière générale, de faire toutes observations utiles permettant d'apprécier l'état de carence du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Plein Ciel 2 ».

L'expert a déposé son rapport le 10 mai 2024.

Par assignation signifiée les 10, 24, 25, 27 et 30 septembre, 1^{er}, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18 octobre et 4 novembre 2024, MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION (M2A), prise en la personne de son président, établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat sur le territoire duquel est implanté l'immeuble en question, a attiré d'une part, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Plein Ciel 2 », représenté par son syndic, la société LAMY, et d'autre part, à titre d'intervention forcée, le préfet du Haut-Rhin, la société CDC HABITAT SOCIAL ainsi que l'ensemble des copropriétaires, à savoir :

- Madame Adrienne SCHUMACHER-BERNASCONI,
- Madame Diane SCUMACIER-MARGATHE,
- Monsieur Jean-Luc SCHUMACHER,
- Monsieur Sébastien ENGGASSER,
- Monsieur Benaïssa LAMZOURI,
- Madame Bouchra CHERQI,
- Madame Marie-France FREDEZ-BRINGEL,
- Monsieur Ruam COCIC,
- Madame Flic BERICKIC,
- Madame Hakima DARRY,
- Monsieur Saber BENSLIMENE,
- Madame Houria DIAIRI-BENSLIMENE,
- Monsieur Hamit KESKIN,
- Monsieur Hanim SAHIN,
- la SCI STEFEL,
- Monsieur Turan DEMIRCI,
- Monsieur Sukran GOCURUCU,
- Madame Jeanne VALTORTA-SCHLATTER,
- Madame Sabine VALTORTA,
- Madame Catherine VALTORTA,
- Monsieur Mohamed FARAHI SI,
- Monsieur Philippe ALTMAYER,
- Monsieur Yücel TALAYHAN,
- Madame Canset TALAYHAN,
- Monsieur Rafet SAHIN,
- Madame Hava AYDIN,
- Madame Odile THOMAS-MARCHAL,
- Monsieur Dominique THOMAS,
- Madame Marie-Jeanne MEYER,
- Monsieur Mathieu CAMMARATA,
- Madame Cécile STEFANELLI,
- Monsieur Abderrahim EL MAKKI,
- Madame Ouarda YOUYOU,
- la SCI ELSTEF,
- Monsieur Necati GURKEN,

- Madame Zeynep BASTURK,
- Madame Anne-Marie EYMERIC,
- Monsieur Mathieu JADIN,
- Monsieur Anselme Eugène KALAHY,
- Monsieur Halil ÖZTÜRK,
- Madame Arife ASLANBAY,
- Monsieur Philippe CLAUDET,
- Monsieur Fahmi TRABELSI,
- Monsieur Halil İNOZU,
- Monsieur Daniel JANTON,
- Madame Béatrice WILHELM,
- Monsieur Paul DREYER,
- Madame Suzanne KOOS,
- Monsieur Plamen NETCHEV,
- Madame Lola SAAVEDRA GUZMAN,
- Monsieur Rabah BOUAZIZ,
- Madame Irène MALET,
- Madame Danièle KNOFF,
- Monsieur Seyed SHOJAËI,
- Monsieur Fabrice BODY-MANE,
- Monsieur Alfred MEISTERZHEIM,
- la SCI BANJO,
- Monsieur Jean-Michel LEVEQUE,
- Monsieur Miladin BULBIĆ,
- Madame Biljana SRBULOVIĆ,
- Monsieur Anton NAZARENKO,
- Monsieur Damien OGEZ,
- Monsieur Jean-Claude STUMBE,
- Madame Mireille DUCHENE,
- Monsieur Saïd AMGHAR,
- Madame Stéphanie KEMMERLEN,
- Monsieur Paul SCHELCHER,
- Madame Mireille NGO NYOG,
- Monsieur Gilles BRETAIRE,
- Madame Christiane STEIGNER,
- la SCI ATE SCIJUM CIE,
- Madame Fatoumata SOW,
- Madame Isabelle BONETTO,
- Monsieur Christian PFISTER,
- Madame Marie-Jeanne BALLA MEKONGO,
- Madame Anjara BEJOBY,
- Monsieur Rexhep FERATI,
- Madame Miniré BEQIRI,
- Monsieur Willy ECORMIER,
- Madame Myriam YECHC,
- Madame Micheline CRONENBERGER-THIERRY,
- Monsieur Anthonipillai TEVASAGAYAMPILLAI,
- Madame Paramasothy BÉNADICT,
- Monsieur Hidir ÖZDEMİR,
- Madame Songul SOYLU,
- Madame Anne-Laure BAUP,
- Monsieur Amar NETTOUR,
- Monsieur Roland DENIER,
- Monsieur Jean-Pierre ALTENBACH,
- Madame Marie-Thérèse WITTIG,
- Monsieur Daniel FONTAINE.

- Madame Marie SERY,
- la SCI LE GALION,
- Madame Rosita SCHERRER-SAEZ,
- Monsieur Vasile RAD,
- Madame Florea PADURE,
- Monsieur Jean-Marc CELANIE,
- Monsieur Karim YOUYOU,
- Monsieur Sahin GHAFFARI,
- Madame Nadine FAURA,
- Monsieur Denis MEISTERZHEIM,
- Monsieur Ahmet MFHMETI,
- Madame Mejdina SELJIMI,
- Madame Selda KARGA,
- Monsieur Thang LE HUU,
- Madame Chinh CAT THI TUYET,
- Madame Adeline DA SILVA GOIS PINTO,
- Madame Marie-Christine LEGENTIL représentée par sa tutrice, l'association APAMAD,
- Madame Marlène HASSLER-MEGEL,
- Madame Isabelle LAUTHE,
- Monsieur Francis LEGRAND,
- Monsieur Beytoula AHMED,
- Madame Meliha EMIN,
- Madame Amina BOUH MID,
- Monsieur Chrimpon BROWN-KIEFFER,
- Monsieur Yucel TOKLU,
- Monsieur Werner FURRER,
- Monsieur Alexandre BERNASCONI,
- Madame Patricia BERNASCONI,
- Monsieur Michel POUTCHEU THANGUI,
- Madame Odile FANSI,
- Madame Noura BEN HAFSLA,
- Monsieur Abdikader SOMAI,
- Monsieur Bachir SAID,
- Madame Seraya DJEBAILL,
- Monsieur Salim BELMERABET,
- Madame Marielle FETTE-MEGENHANN,
- Monsieur Aydin ILHAN,
- Monsieur Paul MURA,
- Madame Jessica MURA-CHAISTRUSSE,
- Monsieur Laurent SCHNEIDER,
- Madame Lina REIMUTH-MUCKENSTURM,
- Monsieur Mohamed MAJDOUB,
- Monsieur Jean SCHOEN,
- Madame Louise HELL,
- Madame Carine SCHOEN,
- Madame Geneviève BONAS-HANTZ,
- Monsieur Samir JADER,
- Madame Sabrina SOUCI,
- Monsieur Yakup ILHAN,

devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation.

MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION sollicite de voir :

- constater l'intervention forcée des parties susnommées,

- prononcer l'état de carence du syndicat des copropriétaires de la résidence « Plein Ciel 2 », représentée par son syndic, la société LAMY,
- désigner un administrateur provisoire chargé de préparer la liquidation des dettes de la copropriété de la résidence « Plein Ciel 2 » et d'assurer les interventions urgentes de mise en sécurité du bâtiment,
- rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION rappelle que la tour « Plein Ciel 2 » est un immeuble de copropriété construit en 1967, suivant un permis de construire obtenu en 1964. Il a été reclassé Immeuble de Grande Hauteur (IGH) en 2017 mais ne comporte aucun équipement de sécurité et ne respecte aucune disposition constructive en vigueur pour un tel bâtiment, puisque la réglementation applicable date de 1977.

Suite à une visite de la commission de sécurité en 2017, le schéma directeur de mise en sécurité de l'édifice finalisé le 28 avril 2022 par le cabinet VITO CONSEILS, mandaté par le syndic, anciennement dénommé NEXITY LAMY, a chiffré à 44 115 584 euros TTC le coût des travaux indispensables à cette fin pour les copropriétés « Plein Ciel 1 » et « Plein Ciel 2 », réparti de manière quasiment égale entre les deux copropriétés concernées

Suivant arrêté n° 1586/2022, en date du 30 septembre 2022, Madame le maire de Mulhouse a ordonné la réalisation, dans un délai de trois ans à compter de sa notification, des prescriptions n° 1 à n° 28 formulées par la sous-commission départementale de sécurité le 7 juillet 2022, ainsi que des travaux figurant dans le schéma directeur de mise en sécurité.

En parallèle, la ville de Mulhouse avait entamé une procédure, fondée sur l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, afin qu'il soit procédé à l'exécution de la prescription n° 29 formée par la sous-commission départementale de sécurité le 7 juillet 2022, pour la mise en place d'un service de sécurité incendie permanent imposé par la réglementation en matière d'immeubles de grande hauteur, mais l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 15 novembre 2022 s'y est opposée.

Par arrêté du 30 mars 2023, le maire de Mulhouse a prescrit la mise en sécurité ordinaire de l'immeuble, en mettant en demeure le syndicat des copropriétaires de mettre en place un service de sécurité incendie permanent, conforme aux dispositions de l'article GHG du 30 décembre 2011.

En substance, MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION fait valoir que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Plein Ciel 2 » est dans l'impossibilité financière de pourvoir aux travaux nécessaires en matière de protection contre l'incendie, pour assurer la sécurité des occupants dudit immeuble.

La société CDC HABITAT SOCIAL, assignée en intervention forcée, demande à la juridiction de

- la recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées,
- prononcer l'état de carence du syndicat des copropriétaires de la résidence « Plein Ciel 2 », représentée par son syndic, la société LAMY,
- charger la SELARL AJASSOCIES (RCS n° 423719178) en qualité d'administrateur provisoire, dont le siège social est situé 10-12 allée Pierre de Coubertin 78000 Versailles, prise en la personne de Maître Céline MASCHI, administrateur judiciaire, de préparer la liquidation des dettes de la copropriété de la résidence « Plein Ciel 2 » et d'assurer les interventions urgentes de mise en sécurité du bâtiment,
- ordonner la notification de la décision à intervenir à toutes les parties à l'instance,
- statuer ce que de droit sur les dépens

Elle s'associe aux prétentions de MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION.

La société CDC HABITAT ACTION COPROPRIETES est intervenue volontairement à l'instance et sollicite de :

- déclarer son intervention volontaire recevable,
- la recevoir en ses demandes et de les déclarer bien fondées,
- prononcer l'état de carence du syndicat des copropriétaires de la résidence « Plein Ciel 2 », représentée par son syndic, la société LAMY,
- charger un administrateur provisoire de préparer la liquidation des dettes de la copropriété de la résidence « Plein Ciel 2 » et d'assurer les interventions urgentes de mise en sécurité du bâtiment,
- ordonner la notification de la décision à intervenir à toutes les parties à l'instance,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle fait valoir qu'une convention de portage foncier et immobilier au sein des copropriétés « Plein Ciel 1 » et « Plein Ciel 2 » a été conclue le 9 décembre 2022 entre la société CDC HABITAT SOCIAL et la ville de Mulhouse, dont l'objet est le recyclage des copropriétés susvisées dans l'attente de la mise en place éventuelle d'une concession d'aménagement ou opération de requalification de copropriété dégradée.

Elle souligne que l'acquisition des logements par la société CDC HABITAT SOCIAL a certes permis d'améliorer la trésorerie du syndicat des copropriétaires, mais s'avère totalement insuffisante pour mettre en œuvre les travaux nécessaires à la sécurisation de l'immeuble « Plein Ciel 2 ».

C'est dans ce contexte qu'un traité de concession d'aménagement a été signé le 31 mai 2024 entre la ville de Mulhouse, en qualité de concédant, et la société CDC HABITAT ACTION COPROPRIETES, en qualité de concessionnaire.

La société CDC HABITAT ACTION COPROPRIETES relève que la convention précitée est intervenue postérieurement au dépôt du rapport d'expertise et que les premières acquisitions ont été réalisées à compter d'octobre 2024.

Elle précise avoir acquis deux logements tandis que la société CDC HABITAT SOCIAL a fait l'acquisition de 45 logements, et qu'elle a intérêt à agir afin d'assurer la conservation de ses droits.

Elle indique s'associer aux prétentions de MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION et de la société CDC HABITAT SOCIAL.

A l'audience du 20 novembre 2024, Madame Marie-Hélène MARTIAL, expert judiciaire, Monsieur Vincent GUYOT, saptieur, et Monsieur René BRESSON, représentant la préfecture du Haut-Rhin ont été entendus en vertu des dispositions des articles 283 et 781 du code de procédure civile.

MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION a demandé à voir déclarer l'état de carence.

La société CDC HABITAT SOCIAL, intervenante forcée, a demandé à voir déclarer l'état de carence.

La société CDC HABITAT ACTION COPROPRIETES, intervenante volontaire, a également demandé à voir déclarer l'état de carence.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Plein Ciel 2 » ainsi que l'ensemble des copropriétaires, par l'intermédiaire de leur conseil, ont demandé à bénéficier avant dire droit d'un renvoi puis d'un sursis à statuer et, sur le fond, concluent au rejet de la demande.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience et à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.

MOTIFS

A titre préliminaire, il sera rappelé que le tribunal ne statue pas sur les demandes de « constater » ou de « donner acte », celles-ci n'étant pas des prétentions, qui seules forment le cadre du litige au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Il conviendra de recevoir l'intervention volontaire de la société CDC HABITAT ACTION COPROPRIETES, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation quant à sa recevabilité.

I - Sur la demande de sursis à statuer

Les copropriétaires précédemment désignés exposent qu'ils ont saisi le tribunal administratif pour obtenir l'annulation de l'arrêté n° 1586/2022, du 30 septembre 2022, aux termes duquel Madame le maire de Mulhouse a ordonné la réalisation, dans un délai de trois ans à compter de sa notification, des prescriptions n° 1 à n° 28 formulées par la sous-commission départementale de sécurité le 7 juillet 2022, ainsi que des travaux figurant dans le schéma directeur de mise en sécurité. Ils font valoir que cet arrêté constitue le fondement de la présente procédure et demandent à la présente juridiction de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif.

En réponse, MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION et la société CDC HABITAT s'opposent à cette demande, faisant valoir que le fondement de la présente procédure tient dans les dispositions L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation, lesquelles ne conditionnent pas la constitution de l'état de carence à la validité d'un acte administratif.

Conformément à l'article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

L'article 379 précise : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abrégé le délai ».

Il est de principe sur ces fondements que le sursis à statuer peut être prononcé dans l'intérêt d'une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie l'opportunité notamment au regard du temps de la procédure, des circonstances de l'affaire et de l'intérêt pour l'issue du litige de l'événement devant le fonder.

En l'espèce, l'expertise ordonnée selon la procédure accélérée au fond le 17 octobre 2023, par le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, porte notamment sur l'existence d'un état de carence au visa de l'article L. 615-6 du code de la construction.

La présente instance, et les questions de droit qu'elle pose, sont donc radicalement indépendantes de la question de la légalité de l'arrêté n° 1586/2022 du 30 septembre 2022, et l'issue de l'instance judiciaire n'est en aucune manière conditionnée par l'issue de l'instance administrative.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Plein Ciel 2 » ainsi que l'ensemble des copropriétaires ne seront pas suivis dans leur demande de sursis à statuer.

2 - Sur la demande de déclaration de l'état de carence

Selon l'article L615-6 du code de la construction et de l'habitation :

« I. - Lorsque, dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, le propriétaire, la société civile immobilière, le syndicat des copropriétaires, la société d'attribution ou la société coopérative de construction est, en raison de graves difficultés financières ou de gestion et de l'importance des travaux à mettre en œuvre, dans l'incapacité d'assurer la conservation de l'immeuble ou la sécurité et la santé des occupants, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, sur le territoire duquel est implanté l'immeuble, peut saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de désignation d'un ou plusieurs experts chargés de constater, dans un délai fixé par le juge, qui ne peut excéder trois mois, renouvelable une fois, l'importance du déséquilibre financier du propriétaire, du syndicat ou de la société assurant la gestion de l'immeuble, la répartition des dettes par copropriétaire ainsi que la nature et l'état des parties communes et, conséquemment, la nature et le coût des travaux à mettre en œuvre pour garantir la santé et la sécurité des occupants. L'expert est tenu de signaler en annexe de son rapport d'expertise les désordres dans les parties privatives affectant la sécurité et la santé des personnes qu'il constate au cours de sa mission. L'absence de cette annexe ou le contenu de cette dernière ne peuvent être invoqués pour contester la validité de la procédure ou les conclusions de l'expertise. La saisine peut être également effectuée, après accord du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, par le représentant de l'État dans le département, le syndic, l'administrateur provisoire défini à l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou des copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du syndicat.

II. - Lorsque la saisine est effectuée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, il présente pour information à la première assemblée délibérante suivant la saisine le projet simplifié d'acquisition publique en vue soit de l'expropriation des parties communes dans les conditions définies à l'article L. 615-10, soit de la réhabilitation aux fins d'habitat ou d'un autre usage, soit de la démolition totale ou partielle de l'immeuble concerné. Le projet comporte également une évaluation sommaire de son coût ainsi qu'un plan de relogement des occupants concernés remplissant les conditions précisées au chapitre IV du titre 1er du livre III du code de l'urbanisme et précise la collectivité publique ou l'organisme au profit duquel est demandée l'expropriation.

III. - Les conclusions de l'expertise sont notifiées, avec la décision qui l'ordonne, au propriétaire, au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires ou, s'il y a lieu, à l'administrateur provisoire ou au représentant légal de la société d'attribution, de la société civile immobilière ou de la société coopérative de construction, au représentant de l'État dans le département, au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat. Cette notification vaut intervention forcée à l'instance.

La notification des conclusions de l'expertise au représentant de l'État dans le département et au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat vaut signalément à l'autorité publique compétente dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 143-3, L. 184-1 et au chapitre 1er du titre 1er du livre V du présent code.

Au vu des conclusions de l'expertise, le président du tribunal judiciaire, les parties ayant été dûment entendues ou appelées convoquées, peut déclarer l'état de carence du propriétaire, de la société civile immobilière, du syndicat des copropriétaires, de la société d'attribution ou de la société coopérative de construction.

L'existence des graves difficultés financières ou de gestion mentionnées au I du présent article est présumée établie lorsque les comptes prévus à l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis n'ont pas été communiqués à l'expert dans un délai de deux mois à compter de la réception par le syndicat des copropriétaires d'une demande en ce sens.

IV. - Le jugement du président du tribunal judiciaire est notifié au propriétaire, au syndicat des copropriétaires, aux copropriétaires, à l'administrateur provisoire ou au représentant légal de la société d'attribution, de la société civile immobilière ou de la société coopérative de construction, à l'auteur de la saisine, à l'organisme payeur des allocations de logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, et au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat.

A défaut de connaître l'adresse des personnes mentionnées à l'alinéa précédent ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.

Le jugement du tribunal judiciaire est transmis au représentant de l'État dans le département.

V. - Au cours de la première assemblée délibérante suivant le jugement du président du tribunal judiciaire, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat fait approuver le projet simplifié mentionné au II, modifié le cas échéant pour tenir compte des observations de l'assemblée délibérante à l'issue de son information prévue au même II et des conclusions de l'expertise mentionnée au III, et le met à la disposition du public en vue de lui permettre de formuler ses observations pendant une durée minimale d'un mois, dans des conditions précisées par arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale.

VI. - Le cas échéant, dans le jugement prononçant l'état de carence, le président du tribunal judiciaire désigne un administrateur provisoire mentionné à l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée pour préparer la liquidation des dettes de la copropriété et assurer les interventions urgentes de mise en sécurité.

Sans préjudice des dispositions des articles L. 615-7 à L. 615-10 du présent code, la personnalité morale du syndicat subsiste après expropriation pour les besoins de la liquidation des dettes jusqu'à ce que le président du tribunal judiciaire mette fin à la mission de l'administrateur provisoire.

VII. - Sans qu'y fasse obstacle la nomination d'un administrateur provisoire, le syndicat des copropriétaires ou le syndic peuvent contester le prononcé de l'état de carence et la nomination d'un administrateur provisoire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement de carence.

VIII. - La procédure décrite au présent article peut être menée à l'encontre d'un syndicat secondaire. »

En l'espèce, il ressort des conclusions de l'expertise que la copropriété « Plein Ciel 2 » présente les caractéristiques de la carence au sens de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation dès lors :

- que le déséquilibre financier est constaté (7 % d'impayés représentant 79 copropriétaires sur 111), avec un budget sous-évalué et une absence de travaux avéré dès lors que le budget était en 2023/2024 de 385 000 euros et que les charges s'élevaient à 419 166 69 euros ; que l'experte relève également que pour l'année 2023/2024, le budget évoluera de 390 000 euros jusqu'à 460 000 euros avec une augmentation de la prime d'assurance de près de 30 000 euros ; l'experte souligne enfin que les copropriétés de même typologie approchent un budget de 690 000 euros voire 1 100 000 euros pour un immeuble d'une telle hauteur,
- que la nature et le coût des travaux à mettre en œuvre pour garantir la santé et la sécurité des occupants est établi à 42 003 267 euros, hors coût de la libération des lieux par leurs occupants durant la période de travaux ; à cet égard, Monsieur Vincent GUYOT, sapiteur, a précisé que les travaux de sécurité incendie impliquaient la création de compartiments protégés (5 000 000 euros), de conduits de désenfumage (1 000 000 euros) et le désamiantage de l'immeuble (12 000 000 euros) impliquant l'évacuation de l'immeuble,
- que la valeur des quotes-parts de travaux représente près de six fois la valeur des lots, puisque le service des Domaines a évalué en 2022 l'ensemble des lots à la somme de 6 922 150 euros pour une somme de 42 003 267 euros de travaux, soit 600 % de la valeur de l'immeuble,
- qu'il est impossible pour les copropriétaires d'assumer financièrement les travaux de mise en sécurité et d'entretien courant, compte tenu des difficultés déjà existantes.

Les allégations des copropriétaires contestant la nécessité d'effectuer ces travaux et le coût des moyens proposés pour atteindre la conformité ne peuvent prospérer, alors qu'elles ne reposent sur aucun élément technique vérifié et que des propositions auraient pu être soumises à l'expert judiciaire pour qu'il apporte son avis éclairé.

Aussi, au regard des conclusions de l'expertise basées sur des constatations objectives et étayées, non contredites par les pièces versées à l'occasion de la présente procédure, l'état de carence de la copropriété est caractérisé par l'existence de graves et récurrentes difficultés financières et de gestion, qui ne lui permettent pas d'assurer non seulement d'effectuer des travaux de mise en conformité d'envergure, mais également d'assurer la conservation et les travaux d'entretien courant de l'immeuble.

L'état de carence est donc établi et sera prononcé par le tribunal.

3 - Sur la désignation d'un administrateur provisoire

Compte tenu de la nature et de l'étendue des difficultés de la copropriété, il est opportun de désigner un administrateur provisoire pour préparer la liquidation des dettes de la copropriété et assurer les interventions urgentes de mise en sécurité, suivant les modalités précisées au dispositif de la décision, conformément à l'article L. 615-6 VI du code de la construction et de l'habitation.

La présente décision sera transmise au préfet du Haut-Rhin en application de l'article L. 615-6 IV alinéa 3 du code de la construction et de l'habitation.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision rendue selon la procédure accélérée au fond, conformément aux dispositions de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation et de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, contradictoire, en premier ressort,

REÇOIT la demande de la société CDC HABITAT ACTION COPROPRIETES en qualité d'intervenante volontaire ;

REJETTE la demande de sursis à statuer ;

PRONONCE l'état de carence du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Plein Ciel 2 » situé 9 rue Pierre Loti à Mulhouse (68200), représenté par son syndic, la société LAMY ;

DÉSIGNE la SELARL AJ ASSOCIES (RCS n° 423 719 178), dont le siège social est situé 10-12 allée Pierre de Coubertin 78000 Versailles, prise en la personne de Maître Céline MASCHL, en qualité d'administrateur provisoire, avec pour mission de préparer la liquidation des dettes de la copropriété et assurer les interventions urgentes de mise en sécurité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Plein Ciel 2 » ;

DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe aux copropriétaires, au syndicat des copropriétaires, à l'administrateur provisoire, à l'auteur de la saisine, à l'organisme payeur des allocations de logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, et au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat et qu'à défaut de connaître l'adresse des personnes mentionnées à l'alinéa précédent ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant sera valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble ;

DIT que le présent jugement sera transmis au préfet du Haut-Rhin ;


RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

CONDAMNE MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION, prise en la personne de son président requérante, à supporter les dépens ;

ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière.

La greffière,

Copie conforme à l'original
Le Greffier



La présidente,

Juin 2023

Concession d'aménagement

**QUARTIER DES COTEAUX -
MULHOUSE**

Entre

La Ville de Mulhouse, représentée par son maire, Madame Michèle Lutz, agissant en vertu d'une délibération en date du 22 juin 2023,

ci-après dénommée par les mots « la Collectivité » ou « le Concédant » ou « la Collectivité concédante ».

D'une part,

Et

La Société CITIVIA SPL au capital de 3 507 153,97 euros, dont le siège social est situé 24 rue Carl Hack 68100 Mulhouse, inscrite au Registre du Commerce de Mulhouse sous le numéro B 378 749 972,

Représentée par sa Directrice Générale, Agnès PEREZ, en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration de la société, en date du 21 octobre 2021,

Ci-après dénommée « le Concessionnaire » ou « la Société » ou « l'Aménageur »

D'autre part,

SOMMAIRE

QUARTIER DES COTEAUX - MULHOUSE	1
SOMMAIRE	3
PARTIE I :	6
MODALITES GENERALES D'EXECUTION DE LA CONCESSION D'AMENAGEMENT	6
ARTICLE 1. OBJET DE L'OPERATION	6
ARTICLE 2. GOUVERNANCE	6
ARTICLE 3. MISSION DU CONCESSIONNAIRE	7
ARTICLE 4. ENGAGEMENTS DU CONCEDANT	8
ARTICLE 5. DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONCESSION D'AMENAGEMENT	9
ARTICLE 6. PROPRIETE DES DOCUMENTS	9
ARTICLE 7. ASSURANCES	9
PARTIE II :	10
MODALITES OPERATIONNELLES D'EXECUTION DE LA CONCESSION D'AMENAGEMENT	10
ARTICLE 8. MODALITES D'ACQUISITION ET DE LIBERATION DES IMMEUBLES 10	
8.1. Acquisitions amiables.....	10
8.2. Droit de préemption	10
8.3. Mise en demeure d'acquiescer dans le cadre du droit de délaissement des propriétaires de terrains situés dans le périmètre de la concession (après création de la ZAC)	10
8.4. Déclaration d'utilité publique - Acquisition des biens par expropriation ...	10
8.5. Suivi et contrôle des acquisitions foncières	11
8.6. Relogement des occupants.....	11
ARTICLE 9. PRESENTATION DES AVANT-PROJETS ET PROJETS	11
ARTICLE 10. MODALITES DE PASSATION DES MARCHES PAR LE CONCESSIONNAIRE	11
ARTICLE 11. EXECUTION DES TRAVAUX OBJET DE L'OPERATION	12
ARTICLE 12. INDEMNITES AUX TIERS	12
ARTICLE 13. MODALITES DE CESSION, DE CONCESSION OU DE LOCATION DES IMMEUBLES	12
ARTICLE 14. CONVENTIONS D'ASSOCIATION	13
ARTICLE 15. REMISE DES OUVRAGES	13
ARTICLE 16. ENTRETIEN DES OUVRAGES	15
PARTIE III :	16

MODALITES FINANCIERES D'EXECUTION DE LA CONCESSION D'AMENAGEMENT	16
ARTICLE 17. FINANCEMENT DES OPERATIONS	16
ARTICLE 18. COMPTABILITE – COMPTES-RENDUS ANNUELS	18
ARTICLE 19. PREVISIONS BUDGETAIRES ANNUELLES	19
ARTICLE 20. GARANTIE DES EMPRUNTS [OPTION]	20
ARTICLE 21. REMUNERATION DE L'AMENAGEUR	20
PARTIE IV :	22
MODALITES D'EXPIRATION DE LA CONCESSION D'AMENAGEMENT	22
ARTICLE 22. EXPIRATION DE LA CONCESSION A SON TERME CONTRACTUEL	22
ARTICLE 23. RACHAT – RESILIATION – DECHEANCE – RESOLUTION	22
23.1. Résiliation amiable	22
23.2. Rachat – résiliation pour motif d'intérêt général.....	22
23.3. Résiliation pour faute - déchéance.....	22
23.4. Résolution et ou résiliation du contrat en cas de redressement ou liquidation judiciaire de l'Aménageur	22
23.5. Résiliation de plein droit	23
ARTICLE 24. CONSEQUENCES JURIDIQUES DE L'EXPIRATION DE LA CONCESSION 23	
ARTICLE 25. CONSEQUENCES FINANCIERES DE L'EXPIRATION DE LA CONCESSION 24	
25.1 Opérations de liquidation et imputation correspondante.....	24
25.2 Arrêté des comptes de l'opération d'aménagement.....	24
25.3. Indemnités pour cessation anticipée de la concession d'aménagement	25
25.4. Modalités de règlement	25
25.5. Sort du « boni d'opération ».....	26
PARTIE V : EXECUTION DU CONTRAT	27
ARTICLE 26. EXECUTION DU CONTRAT - EVOLUTION	27
ARTICLE 27. INTERETS MORATOIRES	27
ARTICLE 28. PENALITES	27
ARTICLE 29. PROPRIETE DES DOCUMENTS	27
ARTICLE 30. CESSION DE LA CONCESSION D'AMENAGEMENT	28
PARTIE VI : DISPOSITIONS DIVERSES	29
ARTICLE 31. DOMICILIATION	29
ARTICLE 32. INTERPRETATION	29
ARTICLE 33. DESIGNATION DU REPRESENTANT DU CONCEDANT	30
ARTICLE 34. REGLEMENT DES LITIGES	30
PIECES ANNEXEES	30

II A TOUT D'ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

1. LA VILLE DE MULHOUSE AYANT POUR OBJECTIFS :

de mettre en œuvre un ambitieux projet urbain sur le secteur prioritaire de la politique de la ville des Coteaux. Ce projet se développe sur la période 2023-2030 correspondant au calendrier défini avec l'Agence Nationale pour la Renovation Urbaine (ANRU) dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) sur le quartier des Coteaux. Il doit permettre d'aboutir à la création d'un « village urbain ».

a décidé :

- o par délibération du Conseil Municipal en date du 22 juin 2023, de désigner CITIVIA SPL en qualité de Concessionnaire d'aménagement et de lui confier, en application des dispositions des articles L 300-4 et L 300-5 du code de l'urbanisme et des articles L1623-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, les tâches nécessaires à la réalisation d'une opération d'aménagement dont le périmètre est défini ci-après dans le cadre d'une concession d'aménagement.

2. LE PROGRAMME GLOBAL PREVISIONNEL DES EQUIPEMENTS ET CONSTRUCTIONS PROJETES A METTRE EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE L'OPERATION D'AMENAGEMENT EST PRECISE A L'ARTICLE 1 DE LA PRESENTE CONCESSION D'AMENAGEMENT ET DETAILLE EN ANNEXE 2.

La mission et la nature des tâches à réaliser par l'Aménageur pour la réalisation de ces programmes sont précisées à l'article 3 du présent contrat.

La présente concession d'aménagement est destinée à fixer les droits et obligations respectifs des parties, notamment les conditions dans lesquelles l'Aménageur réalisera ses missions, sous le contrôle de la Collectivité en tant que concédante. Les conditions générales du contrôle exercé par les collectivités actionnaires de CITIVIA sur celle-ci de manière analogue à celui qu'elles exercent sur leurs propres services, sont définies par ailleurs dans les documents qui régissent le fonctionnement structurel de la société (notamment le règlement intérieur) et ne sont pas reprises dans la présente concession.

Il est ici précisé que l'aménageur s'engage, au titre du présent contrat, dans les conditions économiques et réglementaires existant à la date de signature de la présente concession.

La présente concession est menée aux risques du Concédant dans les limites et conditions définies au présent contrat.

Le contenu et les conditions de financement de l'opération sont susceptibles d'évoluer à la demande du Concédant ou sur proposition de l'Aménageur dans le cadre d'un avenant au présent contrat.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PARTIE I :

MODALITES GENERALES D'EXECUTION DE LA CONCESSION D'AMENAGEMENT

ARTICLE 1. OBJET DE L'OPERATION

1) En application de la réglementation en vigueur, et notamment des articles L. 300-1, L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme ainsi que des articles L. 1523-1 à L. 1523-4 du code général des collectivités territoriales, et dans les conditions déterminées par la présente concession d'aménagement, la Collectivité transfère à l'Aménageur qui accepte, la réalisation d'une partie de l'opération de renouvellement urbain dite « du quartier des Coteaux » dont le principe, le programme, la délimitation et les éléments financiers prévisionnels ont été définis et arrêtés par délibération du Conseil Municipal en date du 22 juin 2023.

2) Cette opération s'inscrit dans un périmètre figurant sur le plan joint en Annexe 1 au présent document

Son aménagement doit permettre la réalisation d'un programme prévisionnel global des constructions comprenant 19 992 m² de surface de plancher de logements et 500 logements environ

Cet aménagement comprend l'ensemble des travaux de voirie, de réseaux, d'espaces libres et d'installations diverses à réaliser pour libérer le site de son occupation actuelle, puis répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier à l'intérieur du périmètre de l'opération, ces travaux étant réalisés dans le cadre de la concession.

Le programme global de travaux de l'opération est détaillé en Annexes 2 (programme global du projet Coteaux) et 3 (programme de la présente concession) de la présente concession ; Il sera notamment précisé en fonction du programme des équipements publics qui sera approuvé lors du dossier de réalisation de ZAC à maître en œuvre sur le secteur Est. Il déterminera notamment la personne publique ou privée destinataire de l'ouvrage qu'il s'agisse de la Collectivité concédante, d'autres collectivités ou groupements de collectivités, ou de concessionnaires de service public ou d'associations syndicales ou foncières. Y figure l'accord de ces collectivités, groupements de collectivités ainsi que celui des concessionnaires de service public sur le principe de la réalisation de ces équipements, sur les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement qui se fera dans les formes prévues au dernier alinéa de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme et à l'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales.

Si le programme des travaux ou ses conditions de financement tels que décrits en annexe 2, 3 et 5 venaient à être remis en cause du fait de la collectivité concédante ou des autres personnes publiques ou privées destinataires des ouvrages ou pour toute autre raison, un avenant interviendrait pour prendre acte de ces modifications et de leurs conséquences notamment sur le bilan financier prévisionnel.

ARTICLE 2. GOUVERNANCE

Le concessionnaire devra rendre compte de l'avancée des opérations dont il a la charge dans le cadre d'un comité de pilotage organisé de manière semestrielle dès la signature de la concession d'aménagement et ce pour toute sa durée.

Ce comité de pilotage sera présidé par le Maire de Mulhouse ou par l'adjoint délégué au renouvellement urbain

Il est organisé par le concédant.

Dans le but

- de préparer les décisions afférentes à la conduite de projet
- de coordonner les actions techniques de la maîtrise d'ouvrage urbaine.

Un comité technique, préalable à ces comités de pilotages, sera également organisé par le concédant. Participeront à ce comité technique : la Ville de Mulhouse, CITVIA, les autres maîtrises d'ouvrages (m2A habitat, concessionnaire, Action Logement, etc.)

- 4) céder à l'Aménageur les terrains dont elle est propriétaire et qui sont nécessaires à la réalisation de l'opération d'aménagement ;
- 5) réaliser ou faire réaliser les équipements spécifiques à l'opération mentionnés à l'annexe 4, qui ne sont pas confiés à l'Aménageur dans le cadre de la présente concession d'aménagement. L'aménageur pourra demander à la collectivité concédante d'être consulté sur les projets avant leur approbation par les autorités compétentes, ainsi que sur les délais de réalisation prévisionnels ;
- 6) en tant que de besoin, mettre en place les moyens nécessaires pour que soient versées à l'Aménageur les subventions attribuées par les partenaires publics de l'opération (Etat, Région, Département, etc.) affectées spécifiquement à des actions réalisées par l'Aménageur dans le cadre de la présente concession, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme et aux deux derniers alinéas de l'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales ;
- 7) prononcer la clôture de l'opération dans l'année suivant l'achèvement de la mission de l'Aménageur.

ARTICLE 5. DATE D'EFFET ET DURÉE DE LA CONCESSION D'AMÉNAGEMENT

La concession d'aménagement est rendue exécutoire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La Collectivité concédante la notifiera à l'Aménageur en lui faisant connaître la date à laquelle elle aura été reçue par le représentant de l'Etat la rendant exécutoire. Elle prendra effet à compter de la date de la réception par le concessionnaire de cette notification.

La concession prendra fin le 31 décembre 2030. Elle pourra être prorogée par les parties en cas d'inachèvement de l'opération par avenant exécutoire dans les conditions ci-dessus.

La concession d'aménagement expirera également à la date de constatation de l'achèvement de l'opération si celui-ci intervient avant le terme ci-dessus. Un avenant constatera cet achèvement.

La présente concession d'aménagement ne pourra pas être renouvelée par tacite reconduction.

ARTICLE 6. PROPRIÉTÉ DES DOCUMENTS

Toutes les études et tous les documents établis en application de la présente concession, et indispensables à la poursuite de l'opération d'aménagement, deviennent la propriété de la Collectivité concédante, ou s'il y a lieu, de la collectivité, du groupement de collectivités, de l'établissement public ou du concessionnaire de service public intéressés qui peuvent les utiliser sous réserve des droits d'auteur qui y sont attachés.

L'Aménageur s'engage à ne pas communiquer à des tiers autres que les représentants des personnes ci-dessus désignées, les documents qui pourraient lui être confiés au cours de sa mission.

ARTICLE 7. ASSURANCES

L'Aménageur doit souscrire les assurances couvrant ses diverses responsabilités.

L'Aménageur communiquera une copie des polices d'assurance souscrites à première réquisition de la Collectivité

MODALITES OPERATIONNELLES D'EXECUTION DE LA CONCESSION D'AMENAGEMENT

ARTICLE 8. MODALITÉS D'ACQUISITION ET DE LIBÉRATION DES IMMEUBLES

Dès que la concession d'aménagement est exécutoire, l'Aménageur peut procéder soit à l'amiable, soit par voie de préemption ou d'expropriation, à l'acquisition ou à la prise à bail des terrains et immeubles bâtis, conformément à l'article 3 (point 1) de la présente concession d'aménagement

8.1. Acquisitions amiables

L'Aménageur procède aux négociations foncières, préalables aux acquisitions portant sur les terrains bâtis ou non bâtis situés dans le périmètre de l'opération.

Les prix des acquisitions ou des prises à bail, ainsi que les montants des indemnités doivent être fixés après demande d'avis auprès du directeur des services fiscaux conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier, et après accord du Concédant

En cas d'acquisition amiable des terrains situés en dehors du périmètre de l'opération mais indispensables à sa réalisation, l'Aménageur doit en outre recueillir l'accord formel de la Collectivité.

8.2. Droit de préemption

Dans le cadre des articles L. 213-3 et R. 213-1 à R. 213-3 du code de l'urbanisme, la Collectivité sollicitera la délégation à l'Aménageur de l'exercice du droit de préemption urbain sur le périmètre de l'opération tel que délimité au plan joint en Annexe 1, hors secteur occupé par les copropriétés Plein Ciel 1&2 ainsi que la dalle de garage afférente. L'Aménageur exerce ce droit dans des conditions fixées par le titre 1^{er} du Livre II du code de l'urbanisme, dès que la présente concession d'aménagement est exécutoire et le transfert du DPU effectif, et en vue de la réalisation des missions qui lui sont confiées par le présent contrat

Les terrains et les immeubles bâtis acquis antérieurement par la Collectivité concédante en vertu du droit de préemption sont, le cas échéant, cédés de gré à gré à l'Aménageur, le prix de cession étant au moins égal au prix d'achat majoré des frais exposés par la Collectivité concédante

8.3. Mise en demeure d'acquiescer dans le cadre du droit de délaissement des propriétaires de terrains situés dans le périmètre de la concession (après création de la ZAC)

En cas d'accord amiable, la Collectivité concédante s'engage à prévoir dans le contrat de cession une clause de substitution au profit de l'Aménageur, après accord de ce dernier sur les modalités de la cession, notamment sur le prix et les modalités de paiement

En l'absence d'accord amiable entre le propriétaire et la Collectivité ayant fait l'objet de la mise en demeure, l'Aménageur s'engage à acquiescer auprès de la Collectivité concédante les immeubles acquis par cette dernière à ce titre, au coût d'achat majoré des frais exposés par la Collectivité concédante.

8.4. Déclaration d'utilité publique - Acquisition des biens par expropriation

Le Concédant s'engage à solliciter la déclaration d'utilité publique de l'opération au bénéfice de l'Aménageur

L'Aménageur établit, aux frais de l'opération, tous les documents nécessaires à l'intervention de l'acte déclaratif d'utilité publique et à l'arrêté de cessibilité.

En tant que de besoin, lorsque l'expropriation est prononcée au nom du Concédant, le Concédant s'engage à faire prononcer dans les moindres délais, à la demande de l'Aménageur, l'expropriation des immeubles que l'Aménageur ne parviendrait pas à acquérir à l'amiable.

La présente concession vaut cahier des charges au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'expropriation, compte tenu notamment de l'article 13 ci-après. En conséquence, les immeubles expropriés par le Concédant, ou acquis à l'amiable sous DUP, seront cédés de gré à gré à l'Aménageur.

8.5. Suivi et contrôle des acquisitions foncières

- Conformément aux dispositions de l'article L. 1524-3 du code général des collectivités territoriales, l'Aménageur présente chaque année à la Collectivité un rapport spécial sur les conditions de l'exercice de ses droits de préemption et d'expropriation. Le concessionnaire adresse ce rapport spécial au représentant de l'Etat dans le Département.
- De façon générale et ainsi qu'il est dit à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, l'Aménageur dresse chaque année un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice qu'il présente à la Collectivité.
- Dans l'hypothèse où les conditions d'acquisition ou de libération des immeubles se révéleraient sensiblement différentes de celles prévues au bilan prévisionnel joint en annexe à la présente concession (Annexe n° 5), l'Aménageur en informera le Concédant afin le cas échéant d'examiner la nécessité de modifier d'un commun accord les conditions financières de l'opération.

8.6. Relogement des occupants

Lorsque, pour réaliser sa mission, l'Aménageur acquiert des immeubles bâtis, il assure en liaison avec la Collectivité et les administrations intéressées, et dans les meilleures conditions de rapidité, le relogement définitif de leurs éventuels occupants et, au préalable, pourvoit s'il y a lieu, à leur relogement provisoire.

Il empêche par tous les moyens à sa disposition la réoccupation de ces immeubles dans la période pouvant s'étendre entre le début de leur libération et leur démolition effective, sauf s'ils sont susceptibles de recevoir, à la demande de la Collectivité concédante, une utilisation provisoire. Dans ce cas, les terrains ou immeubles ne peuvent faire l'objet que de conventions d'occupation précaires.

L'Aménageur doit démolir ou rendre inutilisables les parties libérées dès que l'opération est techniquement et juridiquement possible.

La gestion des immeubles acquis incombe au concessionnaire et son coût est imputé au bilan de l'opération.

ARTICLE 9. PRÉSENTATION DES AVANT-PROJETS ET PROJETS

- 1) Les équipements prévus à l'article 3 ci-dessus font l'objet d'un ou plusieurs avant-projet(s) sommaire(s) établi(s) en accord avec la Collectivité concédante et, le cas échéant, les services des collectivités, groupements de collectivités, établissements publics ou des concessionnaires de services publics intéressés. Ce ou ces avant-projet(s) sont soumis pour accord à la Collectivité concédante.

Chacun de ces avant-projets doit être présenté selon un échéancier établi en accord avec la Collectivité concédante et le cas échéant les autres personnes destinataires des ouvrages. Un planning prévisionnel sera établi annuellement.

- 2) Les projets d'exécution approuvés par la Collectivité concédante doivent être conformes aux avant-projets.
- 3) Les avant-projets sont réputés acceptés si le représentant de la Collectivité et le cas échéant des autres personnes intéressées ne formulent pas d'observation dans un délai de 1 mois à compter de leur réception.
- 4) Dans l'hypothèse où le Concédant imposerait des prescriptions de nature à affecter sensiblement l'équilibre financier du projet contrat, le Concédant et le Concessionnaire s'engagent à analyser de concert cette situation, afin le cas échéant de modifier les conditions financières du contrat.

ARTICLE 10. MODALITÉS DE PASSATION DES MARCHÉS PAR LE CONCESSIONNAIRE

Pour la réalisation de l'opération d'aménagement, l'Aménageur doit passer les contrats dans le respect de la réglementation en vigueur et notamment du code de la Commande Publique, et de la charte de la commande publique en vigueur.

Le Concédant sera représenté au sein de la commission des marchés de l'Aménageur appelés à intervenir dans la procédure de passation, conformément aux statuts de l'aménageur.

ARTICLE 11. EXÉCUTION DES TRAVAUX OBJET DE L'OPÉRATION

- 1) L'Aménageur assure la maîtrise d'ouvrage des travaux et s'assure de leur parfait achèvement dans les délais prévus. Il assure à ce titre une mission de coordination administrative générale.

Il lui appartient d'établir ou de faire établir, sous son contrôle, quelles que soient les méthodes de planification retenues, le calendrier d'exécution des divers ouvrages dont il a la charge en qualité d'aménageur et de s'assurer que ce calendrier est respecté.

La Collectivité concédante et ses services compétents et le cas échéant les collectivités ou groupements de collectivités destinataires des ouvrages et leurs services compétents pourront avoir communication de toutes les pièces contractuelles et documents qu'ils demanderont ; ils sont autorisés à suivre les chantiers et peuvent y accéder à tout moment. Toutefois, ils ne peuvent présenter leurs observations qu'à l'Aménageur et non directement aux entrepreneurs ou maîtres d'œuvre.

Lorsque les ouvrages sont achevés, ils font l'objet d'une réception à laquelle est invitée la Collectivité concédante et la collectivité ou groupement de collectivités, ou l'association syndicale ou foncière destinataire auquel les ouvrages doivent être remis.

- 2) L'Aménageur est investi, pour l'exécution des ouvrages faisant l'objet de la présente concession d'aménagement, de tous les droits que les lois et règlements confèrent aux collectivités publiques en matière de travaux publics. Il demeure, en même temps, soumis à toutes les obligations qui en découlent.
- 3) Le Concédant autorise par ailleurs l'Aménageur à intervenir sur son domaine public pour la réalisation du programme des équipements figurant en Annexe 3.

ARTICLE 12. INDENNITÉS AUX TIERS

L'Aménageur suit les contentieux liés à l'opération objet du présent contrat.

Toute indemnité due à des tiers par le fait de l'Aménageur dans l'exécution de la concession d'aménagement est prise en compte, à titre de dépense, au bilan de l'opération objet de la convention. Après l'expiration de la concession d'aménagement, ce principe est appliqué conformément aux dispositions de l'article 25.4 ci-après.

ARTICLE 13. MODALITÉS DE CESSION, DE CONCESSION OU DE LOCATION DES IMMOBILIÈRES

- 1) Les biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, acquis ou pris à bail par l'Aménageur, font l'objet de cessions, de concessions d'usage, de locations ou de remises au profit soit des utilisateurs, soit de collectivités publiques, d'établissements publics groupant plusieurs collectivités, des concessionnaires de services publics ou des associations syndicales ou foncières intéressées. Chaque année, l'Aménageur informe la Collectivité des cessions effectuées pendant l'exercice écoulé en application des dispositions de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme.
- 2) L'Aménageur notifie à la Collectivité concédante, en vue de recueillir son accord, les noms et qualités des attributaires éventuels, ainsi que le prix et les modalités de paiement. Cet accord est valablement donné par la personne désignée à l'article 33 ci-après.

Si le Concédant impose un prix de cession inférieur à celui résultant du bilan ci annexé la participation du Concédant prévue à l'article 17 ci-après sera augmentée de la différence entre le montant qui aurait dû résulter de ce calcul et du prix effectivement payé par l'acquéreur.

Il en va de même si les conditions de paiement imposées par le Concedant entraînent pour le Concessionnaire une charge financière supplémentaire par rapport à celle résultant du bilan prévisionnel annexé à la présente concession

Tout refus du Concedant d'agréer un acquéreur dont le projet de construction répond aux objectifs de l'opération d'aménagement ouvrira droit pour l'Aménageur à compensation des conséquences financières qui en résultent.

- 3) Les modalités de cession, de location ou de concession d'usage des terrains et immeubles bâtis aux utilisateurs sont définies par un cahier des charges indiquant obligatoirement le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Ce cahier des charges de cession ou de concession de terrains est établi par l'Aménageur et comprend deux titres (trois le cas échéant).

- o Le titre I^{er} détermine les prescriptions imposées aux utilisateurs des terrains dans le but de veiller au respect de l'utilité publique lorsque l'acquisition des immeubles bâtis ou non à aménager a été déclarée d'utilité publique ; il précise notamment le but de la cession les conditions dans lesquelles la cession est consentie et résolue en cas d'inexécution des charges ; si l'opération d'aménagement a été déclarée d'utilité publique, il doit être conforme aux clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 411-2 du code de l'expropriation.
- o Le titre II définit les droits et obligations de l'Aménageur et des utilisateurs pendant la durée des travaux d'aménagement de la zone et de construction des bâtiments, il peut fixer notamment les prescriptions techniques, urbanistiques, environnementales et architecturales imposées aux utilisateurs et à leurs entreprises et maîtres d'œuvre

Si les terrains à bâtir sont cédés avant l'achèvement des équipements prévus, une date prévisionnelle d'achèvement des équipements par le concessionnaire devra être précisée. Les équipements existants devront permettre toutefois l'accès aux chantiers et la poursuite des travaux par les utilisateurs.

- o Le titre III fixe le cas échéant les règles et servitudes de droit privé imposées aux bénéficiaires des cessions et des concessions d'usage et à leurs ayants-droit, ou ayants-cause à quelque titre que ce soit. Il détermine notamment les modalités de la gestion des équipements d'intérêt collectif et précise, le cas échéant, les modalités de création et de fonctionnement d'une ou plusieurs associations syndicales d'utilisateurs.

Ce cahier des charges devra le cas échéant, préalablement aux cessions ou concessions d'usages de terrains à l'intérieur de la ZAC, être approuvé par le Maire de la Ville de Mulhouse ou son représentant, conformément à l'article L. 311-6 2^e alinéa du code de l'urbanisme

- 4) A l'expiration de la concession d'aménagement, les terrains et immeubles bâtis situés à l'intérieur du périmètre de l'opération, qui n'auraient pas pu être revendus constituent des biens de reprise revenant automatiquement à la Collectivité ainsi qu'il est dit à l'article 24 ci-après.

Si à l'occasion des acquisitions nécessaires à la réalisation de la zone, l'Aménageur a acquis des parcelles situées à l'extérieur du périmètre de la concession d'aménagement, ces terrains sont obligatoirement cédés à la Collectivité, sauf accord exprès de sa part pour qu'ils soient cédés à un tiers.

ARTICLE 14. CONVENTIONS D'ASSOCIATION

S'il y a lieu d'établir des conventions d'association, conformément à l'article L. 311-5 du Code de l'urbanisme avec les propriétaires n'ayant pas acquis leur terrain de l'aménageur et désirant construire dans le périmètre de la future ZAC, ces conventions seront établies par l'Aménageur en accord avec le Concedant, comme il est prévu à l'article 3 (point 8).

Ces conventions d'association devront comprendre les dispositions du cahier des charges de cession de terrain visé à l'article 13 ci-dessus, à l'exception de son Titre I.

ARTICLE 15. REMISE DES OUVRAGES

- 1) Les ouvrages ou parties d'ouvrages réalisés en application de la présente concession d'aménagement et ayant vocation à être incorporés dans le patrimoine de la Collectivité concedante et notamment les

voiries, les espaces libres et les réseaux, appartiennent à la Collectivité concédante au fur et à mesure de leur réalisation et lui reviennent de plein droit dès que les travaux sont réceptionnés.

Dès réception des travaux des équipements, l'Aménageur doit inviter la Collectivité concédante à participer aux opérations de remise desdits ouvrages. Les opérations constateront ce retour sans cependant réparer. La Collectivité ne peut refuser la remise d'un ouvrage propre à sa destination mais peut, à cette occasion, formuler toutes réserves et inviter l'Aménageur à remédier aux défauts constatés. Ces réserves, ainsi que le délai dans lesquels l'aménageur est appelé à les lever, seront reportés dans le document visé au § 6) ci-après.

L'aménageur s'engage à lever les réserves dans les délais prescrits. La levée des réserves sera constatée par la collectivité dans les mêmes formes que les opérations de remise d'ouvrage. Dès la dernière réserve levée, l'équipement sera considéré comme achevé.

En cas de refus de la Collectivité de participer aux opérations de remise, celle-ci sera considérée comme accomplie de fait.

Les concessionnaires de service public, et les associations syndicales ou foncières intéressés par les ouvrages réalisés, seront invités aux opérations de remise. La Collectivité concédante, propriétaire de ces biens de retour, leur remettra les ouvrages en présence de l'Aménageur.

- 2) Les ouvrages ou parties d'ouvrages réalisés en application de la présente concession d'aménagement et ayant vocation à entrer dans le patrimoine d'autres collectivités que la Collectivité concédante ou de groupement de collectivités, seront remis dès la réception des travaux à leur destinataire par la Collectivité concédante.

Dans ce cas, ces collectivités sont invitées aux opérations de remise : la Collectivité concédante leur remet les ouvrages en présence du Concessionnaire d'aménagement.

- 3) Les ouvrages ou parties d'ouvrages réalisés en application de la présente concession d'aménagement et ayant vocation à entrer dans le patrimoine d'associations syndicales ou foncières leur reviennent de plein droit dès la réception des travaux. A cet effet, les représentants des associations sont invités à participer aux opérations de réception des ouvrages, conjointement avec ceux de la collectivité concédante, comme prévu à l'article 11. La remise aux associations intervient selon les modalités définies par leurs statuts. L'aménageur veillera à ce que ceux-ci organisent la prise en charge des ouvrages par les associations dès la réception des travaux, que des réserves aient été ou non émises, et la régularisation rapide du transfert de propriété.
- 4) L'aménageur a l'obligation de faire préparer et présenter à la signature de la Collectivité concédante ou, le cas échéant, des personnes autres intéressées, un acte authentique réitérant le transfert de propriété des terrains d'assiette des voies, espaces plantés ou non plantés, réseaux divers ou autres équipements.
- 5) La réception des travaux est réputé réalisé, au sens du présent article, au plus tard, pour les voies, les équipements publics de superstructures et les espaces libres, dès leur ouverture au public, et pour les réseaux dès leur mise en exploitation, que des réserves aient été ou non émises.

Le classement des voies à l'intérieur de la zone dans la voirie publique est, s'il y a lieu, opéré par l'autorité compétente et selon les règles en vigueur.

A la mise en service des ouvrages et au plus tard à leur remise, l'Aménageur fournit à la personne à laquelle l'ouvrage est remis une collection complète des dessins et plans des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés, ainsi que tous les documents nécessaires à leur exploitation rationnelle.

- 6) A la remise des ouvrages au Concédant, l'Aménageur établira une « fiche d'ouvrage », précisant les éléments nécessaires à l'intégration de l'équipement dans le patrimoine de la Collectivité compétente :
 - o Identification de l'ouvrage
 - o Coût complet hors taxe de l'ouvrage incluant :
 - coût d'acquisition des terrains d'emprise de l'ouvrage et frais annexes liés à ces acquisitions, déterminés directement ou par ratio
 - coût de mise en état des sols (démolition, dépollution...) rapportés à l'emprise de l'ouvrage remis,
 - coût des travaux, mis en œuvre pour la réalisation de l'ouvrage, et des honoraires techniques liés à ces travaux (maîtrise d'œuvre, SPS, bureau de contrôle, ..).

- autres charges indirectes : honoraires des tiers (études, expertises diverses), rémunération de l'Aménageur, frais financiers. L'affectation des charges indirectes se fera selon des clefs de répartition objectives.
- o Participation due par la collectivité concédante selon les dispositions prévues à l'article 17 (point 4) ci-après, majorée de la TVA.
- o Le cas échéant : réserves à lever et délais de levée desdites réserves.

ARTICLE 16. ENTRETIEN DES OUVRAGES

Jusqu'à la remise des ouvrages réalisés en application de la présente concession d'aménagement, ceux-ci sont maintenus en bon état par l'Aménageur. Les dépenses correspondantes seront prises en compte au bilan de l'opération.

Postérieurement à la date de remise et conformément aux modalités de remise des ouvrages prévus à l'article 15 ci-avant, la Collectivité, ou les autres personnes compétentes, exercent pleinement leurs obligations de propriétaires de l'ouvrage, en assurent notamment la garde, le fonctionnement et l'entretien. Elles ont dès lors seule qualité pour engager toute action en responsabilité sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du Code Civil.

PARTIE III :

MODALITES FINANCIERES D'EXECUTION DE LA CONCESSION D'AMENAGEMENT

ARTICLE 17. FINANCEMENT DES OPERATIONS

- 1) Les charges supportées par l'Aménageur pour la réalisation de l'opération sont couvertes en premier lieu par les produits à provenir des subventions et des participations et éventuellement des cessions, des concessions d'usage et des locations de terrains ou d'immeubles bâtis.
- 2) L'Aménageur peut recevoir des constructeurs d'immeubles situés dans le périmètre de la ZAC, des participations telles que prévues à l'article L. 311-4 dernier alinéa du code de l'urbanisme. Les modalités de calcul et de versement de ces participations seront expressément arrêtées par la convention à conclure entre la Commune de Mulhouse et le constructeur sur proposition de l'Aménageur. Cette convention sera soumise à l'avis préalable de l'Aménageur.

Le montant de la participation exigée des constructeurs, déterminée dans le respect du principe d'égalité des constructeurs devant les charges publiques, sera calculé dans les conditions prévues par le dossier de réalisation de la ZAC.

En application de l'article 3 (point 8) du présent contrat, l'Aménageur sera chargé d'établir les projets de convention de participation.

La Collectivité s'engage à préciser dans la convention de participation du constructeur le principe du versement direct de cette participation à l'Aménageur pour le compte de la Collectivité.

Si la Collectivité réduit le montant de la participation des constructeurs par rapport à celui résultant du bilan ci annexé, la participation provenant du budget de la collectivité au coût de l'opération prévue à l'article 17 (point 4) ci-après sera augmentée de la différence entre le montant tel qu'il aurait dû résulter de ce calcul et de la participation effectivement payée par le constructeur.

- 3) L'Aménageur peut solliciter, en vue de la réalisation de l'opération, l'attribution de toute aide financière directe ou indirecte auprès de toute structure.

Sous réserve de l'accord préalable de la Collectivité concédante, l'Aménageur pourra notamment bénéficier dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme et de l'avant dernier alinéa de l'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales des subventions versées par d'autres collectivités territoriales ou groupement de collectivités territoriales en vue de financer des actions qu'elle aura à mener en application de la présente concession d'aménagement. Une convention signée par l'Aménageur, la Collectivité concédante et la collectivité ou le groupement de collectivités qui octroie la subvention fixera notamment l'affectation éventuelle de cette subvention à la contrepartie de la remise d'ouvrage à la collectivité ou le groupement financeurs, ainsi que les conditions dans lesquelles l'Aménageur rendra compte de son attribution, de son échéancier, de son encaissement effectif et de son utilisation.

- 4) Participation de la Collectivité au coût de l'opération

En application de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, le montant prévisionnel de la participation du concédant, hors apport de terrains et de biens immobiliers, est fixé à 23 623 332 €, dont 8 590 000 € HT (TVA en sus à la charge du concédant au taux en vigueur) au titre de la remise des ouvrages destinés à entrer dans le patrimoine du concédant et 15 033 332 € au titre d'une participation d'équilibre à l'opération.

Les modalités de cette participation sont les suivantes :

- Apport à titre gracieux par la Collectivité des terrains et biens immobiliers dont elle est propriétaire :
- o Terrains d'une superficie totale de 113 863 m², figurant au cadastre de la Collectivité, évalués par les services des domaines à une valeur de 6 400 000,00 € et détaillés de la manière suivante
 - * Foncier libéré par les démolitions des équipements existants (voir point 3. ci-après)

- Ecole Pergaud : IA/169 d'une surface de 204a12,
- Espace Pierre Loti : HZ/466 (21a29) et IA/171 (18a93)
- Espace Matisse : ID/150 (4a89) et IA/164 (9a50)
- Espace Matisse : ID/150 (4a89) et IA/164 (9a50)
- Bibliothèque médiathèque : HZ/468 d'une surface de 10a38
- Epicerie solidaire : IA/137 d'une surface de 5a76
- ASCO : local démolit par la Ville, d'une surface de 7a62
- Club des mamans : IA/153 d'une surface de 3a62
- Salle du Dojo : IA/132 d'une surface de 5a90
- Foncier formant l'espace public (voiries, parc, aires de jeu).
 - Parcelle IB149
 - Parcelle IA152
 - Parcelle IA156
 - Parcelle IA157
 - Parcelle IA162
 - Parcelle IA165
 - Parcelle IA166
 - Parcelle IA173
 - Parcelle IA193
 - Parcelle IA194
 - Parcelle HZ661
 - Parcelle HZ719
 - Parcelle HZ631
 - Parcelle ID143
 - Parcelle ID245
 - Parcelle IC96
- o 205 stationnement de la copropriété Peupliers-Nations
- o 11 logements de la copropriété Peupliers Nations
- 23 623 332 euros (TVA en sus pour la quote-part de participation aux équipements publics) seront versés par le biais d'une participation financière : cette participation en numéraire fera l'objet de versements par tranche annuelle conformément au plan de trésorerie prévisionnel (voir annexe 5).

L'Aménageur sollicitera le paiement de la participation de la Collectivité concédante dans la limite du montant des tranches annuelles ci-dessus défini, éventuellement modifié par avenant

o **Affectation des participations**

15 033 332 € sont affectés à l'équilibre de l'opération, conformément au bilan prévisionnel annexé à la présente convention

8 590 000 €HT (TVA en sus au taux en vigueur) sont affectés à la contrepartie de la remise des ouvrages issus de l'opération d'aménagement du quartier destinés à rester définitivement dans le patrimoine du concédant conformément à l'article 15 (point t) ci-dessus

La participation affectable aux ouvrages publics pourra être appelée auprès de la collectivité, en fonction du niveau d'avancement de la réalisation des ouvrages, successivement en la forme :

- de participations sur les ouvrages à réaliser, enregistrées comme une créance de la collectivité sur le Concessionnaire
 - et de solde définitif de cette créance dès lors que les ouvrages seront remis à la collectivité, sur la base des fiches d'ouvrage prévues à l'article 15 (point 1).
- o Le montant global de cette participation pourra être révisé par avenant à la présente concession d'aménagement approuvé par délibération de l'assemblée délibérante de la Collectivité concédante, conformément à l'article L. 300-5 II du code de l'urbanisme.
- 5) Lorsque les prévisions budgétaires actualisées feront apparaître une insuffisance provisoire de trésorerie, l'Aménageur pourra solliciter le versement par la Collectivité concédante d'une avance, éventuellement renouvelable dans les conditions définies à l'article L. 1523-2 4° du code général des collectivités territoriales
- 6) L'Aménageur contracte tous emprunts et avances nécessaires au financement provisoire de l'opération.
- 7) L'Aménageur gère distinctement la trésorerie de l'opération au milieu de l'intérêt de l'opération en effectuant les mouvements de trésorerie nécessaires à titre onéreux entre les différentes opérations de l'Aménageur, ou avec les comptes propres de l'Aménageur ou avec un établissement financier. L'Aménageur impute à l'opération, en fonction de la situation de trésorerie réelle de l'opération, les intérêts débiteurs au taux réel pratiqué par les établissements financiers auprès desquels il sollicite des découverts et des produits financiers au taux moyen des placements pratiqués sur l'exercice.
- En cas de financement sur ses fonds propres pour la mise en place de ces relais, il est autorisé à percevoir des intérêts calculés sur le taux de découvert accordé à l'aménageur par ses banques

ARTICLE 18. COMPTABILITÉ – COMPTES-RENDUS ANNUELS

Pour permettre à la Collectivité concédante d'exercer son droit à contrôle comptable et financier en application de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme et de l'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales, l'Aménageur doit tenir sa comptabilité de manière à faire apparaître distinctement les comptes propres à l'opération objet de la présente concession

- 1) Ainsi qu'il est dit aux articles L. 300-5 du code de l'urbanisme et L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales, l'Aménageur adresse chaque année à la Collectivité, avant le 31 mai, pour examen avant approbation, une version du compte rendu financier comportant notamment en annexe
- le « bilan » prévisionnel global actualisé défini à l'article 19 ci-après,
 - le plan global de trésorerie actualisé de l'opération défini à l'article 18 ci-après,
 - un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice écoulé visé aux articles 8 5 (point 1) et 13 (point 1) ci-avant,
 - une note de conjoncture sur les conditions physiques et financières de réalisation de l'opération au cours de l'exercice écoulé comparées aux prévisions initiales et sur les prévisions de l'année à venir
 - le cas échéant le bilan de la mise en œuvre des conventions d'avances prévues à l'article 17 (point 5),
 - le cas échéant, le compte rendu d'utilisation des subventions versées par les autres personnes publiques en application de l'article 17 (point 3), de l'échéancier de ces subventions et de leur encaissement effectif.

Le compte-rendu est soumis à l'organe délibérant qui se prononce par un vote

- 2) La Collectivité a le droit de contrôler les documents fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification
- 3) A l'occasion de l'examen du compte-rendu annuel établi par l'Aménageur, la Collectivité concédante peut demander une modification du programme, laquelle s'effectuera selon la procédure prévue par la réglementation en vigueur, ainsi que l'établissement du bilan financier prévisionnel correspondant. Les frais supportés par l'Aménageur pour cette modification sont imputés au compte de l'opération.

Le contrôle de la collectivité s'exerce par ailleurs en conformité avec les dispositions du règlement intérieur de CITIVIA SPL

ARTICLE 19. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ANNUELLES

L'Aménageur établit un état prévisionnel actualisé pour l'année à venir, des dépenses et des recettes de l'opération, objet de la présente concession d'aménagement, ainsi que le programme correspondant des acquisitions immobilières, des cessions de terrains ou volumes grevés de droits à construire et des travaux, ainsi que le plan de trésorerie et le plan de financement prévisionnels de l'année à venir.

- 1) Le bilan prévisionnel global (couvrant sur l'ensemble de la durée de la présente concession) et l'état prévisionnel annuel comportant notamment :
 - o en dépenses, les acquisitions de terrains, le coût des travaux d'équipement à la charge de l'Aménageur visés en annexe 3 des présentes, les frais résultant de l'intervention des prestataires d'étude et de contrôle et des personnes prévues à l'article 11, les indemnités prévues à l'article 12, les frais financiers et l'imputation forfaitaire par le Concessionnaire de ses frais de fonctionnement, dite « rémunération annuelle » définie à l'article 21 (point 4) ci-après.
 - o en recettes, les prix des cessions, concessions d'usage ou locations à encaisser, les participations versées par les propriétaires et constructeurs, les produits financiers, les produits de gestion, les subventions et financements des autres collectivités ou groupements de collectivités affectés aux actions d'aménagement réalisées dans le cadre de l'opération à verser à l'Aménageur et les participations dues par la Collectivité concédante ; l'état prévisionnel annuel précise notamment, les participations, subventions et financements à verser à l'Aménageur au cours de l'exercice suivant par la Collectivité concédante et les autres collectivités ou groupements de collectivités dans les conditions indiquées à l'article 17 (point 3 et 4) ci-avant.
- 2) Le plan de trésorerie et le plan de financement prévisionnels font ressortir les excédents ou les déficits de trésorerie, le montant des emprunts (annuités à rembourser ou encaissements), des avances reçues de la Collectivité et, le cas échéant, le montant de l'avance due par la Collectivité concédante dans les conditions prévues à l'article 17 (point 5) ci-avant.

L'état prévisionnel des dépenses et recettes, le plan de trésorerie et le plan de financement prévisionnel de l'opération ont été établis selon l'annexe 5 (bilan prévisionnel global) et par la suite avant le 31 octobre de chaque année s'ils font état pour l'année suivante d'un versement de participation ou d'avance par la Collectivité concédante ainsi que d'une possible mise en jeu de la garantie d'emprunt.

ARTICLE 20. GARANTIE DES EMPRUNTS [OPTION]

A la demande des organismes prêteurs et compte tenu du montant des emprunts tels qu'ils résultent du plan global de trésorerie défini à l'article 19, la Collectivité accorde sa garantie au service des intérêts et tous frais y afférents, ainsi qu'au remboursement des emprunts contractés par l'Aménageur pour la réalisation de l'opération, dans la limite édictée par les textes en vigueur.

La collectivité garante peut exercer son contrôle financier prévu à l'article 18

Lorsqu'il résulte de l'état prévisionnel défini à l'article 19 que l'Aménageur n'est pas en mesure de faire face aux charges de la quote-part des emprunts garantis en application du présent article, la Collectivité concédante et les autres collectivités garantes inscrivent à leur budget primitif de l'année à venir les crédits nécessaires pour remplir ses leurs obligations vis-à-vis des organismes prêteurs.

Les sommes ainsi versées par les Collectivités aux organismes prêteurs ont un caractère d'avances de trésorerie recouvrables que le Concessionnaire doit rembourser.

ARTICLE 21. REMUNERATION DE L'AMÉNAGEUR

- 1) L'Aménageur n'est pas autorisé à imputer ses charges réelles de fonctionnement au compte conventionnel de la concession d'aménagement mais seulement à imputer forfaitairement des charges en fonction de l'état d'avancement de ses différentes missions réalisées au titre de la présente concession d'aménagement. Ces imputations forfaitaires destinées à couvrir le coût d'intervention de l'aménageur sont dites "rémunérations" au sens de l'article L.1523-2 du code général des collectivités territoriales
- 2) Pour les différentes tâches prévues à l'article 3 de la présente concession d'aménagement, l'Aménageur pourra imputer ses charges calculées comme suit :
 - Pour les tâches de consultation et suivi du travail des écologues (rédaction cahier des charges, consultation et analyse, commande), préparation des matrices bilancielle, participations aux premières réunions (dévoilement réseau de chaleur, avenant ANRU, Cotech...) et de rédaction de la concession menées en 2022 et 2023, préalablement à la signature de la concession, prévues à l'article 3 (point 1), un montant forfaitaire de 50 000 euros. Cette rémunération sera imputée au bilan de l'opération dès la signature de la convention.
 - Pour les tâches de pilotage des études pré-opérationnelles, des études et tâches administratives prévues à l'article 3 (point 3) y compris le montage et le suivi de la procédure de ZAC, un montant forfaitaire global de 300 000 €. Le versement de ce forfait s'effectuera par tranche annuelle de 100 000 €/an sur les trois premières années de la concession. Ce montant est révisable par application de l'indice SYNTEC, l'indice de référence étant l'indice du mois de la signature du contrat.
 - Pour les tâches d'acquisition prévues à l'article 3 (point 2), 2,4 % des dépenses d'acquisitions en ce compris les frais.
 - Pour les tâches de suivi technique relatives à la réalisation des travaux d'aménagement, de mise en état des sols, de désamiantage et de démolition, prévues à l'article 3 (Points 4 à 6), 2,4 % des dépenses HT d'études, de frais généraux, divers et de travaux.
 - Pour les tâches de prospection, de promotion du projet auprès des opérateurs/promoteurs potentiels et programmation et de définition des produits immobiliers à commercialiser, prévues à l'article 3 (point 3 et 10), un montant forfaitaire annuel de 27 000 €/an. Ce montant est révisable par application de l'indice SYNTEC, l'indice de référence étant l'indice du mois de la signature du contrat.
 - Pour les tâches de commercialisation prévues à l'article 3 (points 7 et 8), outre l'imputation à l'opération des dépenses payées aux tiers, 4 % des montants HT fixés dans les actes de concessions, concession d'usage ou locations à long terme aux utilisateurs, les loyers des baux emphytéotiques ou à construction étant pris pour leur valeur capitalisée à la signature du bail.
 - Pour les tâches d'assistance à la concertation prévue à l'article 3 (point 11), un montant forfaitaire annuel de 11 000 €/an. Ce montant est révisable par application de l'indice SYNTEC, l'indice de référence étant l'indice du mois de la signature du contrat.

- Pour les tâches de reporting, de suivi et de perception des subventions ANRU prévues à l'article 3 (point 9) et aux tâches de suivi et tenue des documents financiers et comptable, de négociation et contractualisation des moyens de financement privés à l'article 3 (point 13), un montant forfaitaire annuel de 67 500 €/an. Ce montant est révisable par application de l'indice SYNTEC, l'indice de référence étant l'indice du mois de la signature du contrat.
 - Pour les tâches de recueil des orientations et de reporting au concédant prévues à l'article 3 (points 12 et 13) et aux tâches de coordination des différents opérateurs, de gestion générale et des études générales prévues à l'article 3 (point 13), un forfait annuel de 100 000 €/an. Ce montant est révisable par application de l'indice SYNTEC, l'indice de référence étant l'indice du mois de la signature du contrat.
 - Pour la tâche de liquidation, après l'expiration du présent contrat, un montant forfaitaire de 64 000 €. Ce montant ne comprend pas les frais d'élaboration des divers plans et documents nécessaires à la liquidation. Ces frais seront des charges de l'opération. Ce montant est révisable par application de l'indice SYNTEC, l'indice de référence étant l'indice du mois de la signature du contrat. Cette rémunération sera imputée au bilan de l'opération l'année de la clôture de l'opération.
- 3) Les pourcentages ou montants forfaitaires fixés ci-dessus pourront être révisés par accord entre les deux parties, pour être mieux adaptés, en cas de besoin aux frais réels de fonctionnement de l'Aménageur pour cette opération, notamment dans le cas où la durée de la concession d'aménagement serait supérieure à celle prévue à l'article 5 ci-dessus ou dans le cas d'une modification du programme telle que prévue à l'article 18 (point 3) ci-dessus.
- 4) Les imputations annuelles de l'Aménageur sont calculées en appliquant les règles définies au point 2 ci-dessus du présent paragraphe à partir des éléments comptables de l'exercice considéré.
- Elles seront imputées mensuellement par l'Aménageur au compte de l'opération, sous forme d'acomptes. Ceux-ci seront calculés par douzième, à partir des prévisions budgétaires établies conformément aux dispositions de l'article 19.

PARTIE IV :

MODALITES D'EXPIRATION DE LA CONCESSION D'AMENAGEMENT

ARTICLE 22. EXPIRATION DE LA CONCESSION A SON TERME CONTRACTUEL

A l'expiration contractuelle de la concession d'aménagement, telle que définie à l'article 5, l'Aménageur demandera à la Collectivité de constater cette expiration et de lui donner quitus de sa mission

A cet effet, le bilan de clôture est arrêté par l'Aménageur et approuvé par la Collectivité concédante. Ce bilan prend en compte le montant définitif de la participation de la Collectivité concédante au coût de l'opération. Le montant définitif de cette participation est celui figurant à l'article 17 (point 4) de la présente convention, éventuellement modifié par voie d'avenant

Le Concédant s'engage à cet effet à augmenter le montant de sa participation pour compenser les dépenses de l'opération d'aménagement qui ne seraient pas couvertes par des produits

ARTICLE 23. RACHAT – RESILIATION – DECHÉANCE – RESOLUTION

23.1. Résiliation amiable

La concession d'aménagement peut être résiliée d'un commun accord notamment dans le cas où les parties n'auraient pu parvenir à une solution permettant de maintenir le présent contrat. Un avenant précisera les conditions et conséquences de cette résiliation amiable.

23.2. Rachat – résiliation pour motif d'intérêt général

Moyennant le respect d'un préavis de douze mois, le Concédant pourra notifier à l'Aménageur, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de résilier la concession d'aménagement pour motif d'intérêt général.

23.3. Résiliation pour faute - déchéance

Le Concédant ne peut prononcer de plein droit la résiliation pour faute de l'Aménageur.

En cas de manquement grave de l'une ou l'autre partie dans l'exécution du présent contrat, chacune d'elle peut demander au juge de prononcer la résiliation pour faute de la concession d'aménagement aux torts et griefs de l'autre, après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de trois mois

23.4. Résolution et ou résiliation du contrat en cas de redressement ou liquidation judiciaire de l'Aménageur.

Si l'Aménageur est placé en redressement judiciaire, le contrat ne pourra être résolu, conformément à l'article L. 622-13 du Code de commerce, que sur renonciation expresse ou tacite par l'administrateur judiciaire à la poursuite du contrat

En revanche, le contrat sera résilié de plein droit en cas de mise en liquidation judiciaire de l'Aménageur conformément aux dispositions de l'article L. 1523-4 du Code général des collectivités territoriales ou en cas de liquidation amiable régulièrement décidée par son assemblée générale. Dans ce cas, il sera fait retour gratuit à la Collectivité concédante des biens apportés par cette dernière au patrimoine de la concession d'aménagement. Les conditions d'indemnisation de la perte non amortie des biens acquis par l'Aménageur ou réalisés par cette dernière sont définies à l'article 25 ci-après

23.5. Résiliation de plein droit

Le contrat pourra être résilié de plein droit, à l'initiative de la partie la plus diligente, en cas de saisine du Tribunal Administratif par le Préfet en application de l'article L. 2131-6 du Code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 24. CONSÉQUENCES JURIDIQUES DE L'EXPIRATION DE LA CONCESSION

Dans tous les cas d'expiration de la concession d'aménagement, pour quelque motif que ce soit, à terme ou avant terme, la Collectivité est, du seul fait de cette expiration, subrogée de plein droit dans les droits et obligations de l'Aménageur, selon les modalités ci-après définies

1) Les équipements et ouvrages publics qui, du fait de leur inachèvement, n'auraient pas été préalablement remis à la Collectivité concédante ou à la personne publique compétente dans l'hypothèse où celle-ci serait différente de la Collectivité concédante seront dès l'expiration de la concession d'aménagement remis dans leur état d'avancement à la Collectivité concédante selon les modalités prévues à l'article 15 ci-avant, moyennant le cas échéant le versement des participations prévues et affectées à la réalisation de ces équipements tel que prévu à l'article 17 (point 4) ci-avant. La Collectivité concédante en poursuivra la réalisation.

2) En cas d'expiration de la concession d'aménagement au terme prévu à l'article 5 ci-dessus, la Collectivité deviendra propriétaire de l'ensemble des biens destinés à être cédés aux tiers et non encore revendus, ainsi que des biens qui, en raison de leur configuration, leur surface, leur situation dans la zone ou des règles d'urbanisme applicables doivent être considérés comme impropres à la commercialisation. Les parties signeront dans les meilleurs délais un acte constatant que ce transfert de propriété est intervenu.

A défaut, chacune d'elles pourra solliciter du juge une décision constatant le transfert de propriété et susceptible d'être publiée.

Le transfert de propriété de ces biens sera réalisé en contrepartie du versement d'un prix correspondant à la valeur vénale, en référence notamment aux éléments du dernier compte-rendu annuel approuvé. A défaut d'accord entre les parties, la valeur vénale sera déterminée par un expert choisi d'un commun accord ou à défaut désigné par le juge.

3) En cas d'expiration anticipée de la concession d'aménagement, la Collectivité deviendra propriétaire de l'ensemble des biens destinés à être cédés aux tiers et non encore revendus. Les parties signeront dans les meilleurs délais un acte constatant que ce transfert de propriété est intervenu.

A défaut, chacune d'elles pourra solliciter du juge une décision constatant le transfert de propriété et susceptible d'être publiée.

Le transfert de propriété de ces biens sera réalisé en contrepartie du versement d'un prix correspondant à la valeur vénale, en référence notamment aux éléments du dernier compte-rendu annuel approuvé. A défaut d'accord entre les parties, la valeur vénale sera déterminée par un expert choisi d'un commun accord ou à défaut désigné par le juge.

4) Dans tous les cas d'expiration, pour quelque motif que ce soit, la Collectivité concédante sera tenue de reprendre pour l'avenir, l'exécution de la totalité des engagements pris par l'Aménageur pour l'exécution de sa mission et sera tenue, le cas échéant, de garantir l'Aménageur des condamnations qui seraient prononcées contre lui postérieurement à l'expiration de la concession sur des actions contractuelles.

La Collectivité sera de la même façon tenue de garantir l'Aménageur de toute condamnation qui serait prononcée contre ce dernier après l'expiration de la concession sur des actions non contractuelles, du fait de son activité d'aménageur, sauf faute lourde de sa part.

Par suite, la Collectivité sera seule tenue des dettes exigibles à compter de la date d'expiration de la concession et seule titulaire des créances exigibles à compter de cette date.

L'Aménageur fera obligation à chacune des personnes liées à lui par des contrats afférents à l'opération d'aménagement objet des présentes, à l'exclusion de ses salariés, de s'engager à continuer son contrat avec la Collectivité concédante après expiration de la concession d'aménagement pour quelque motif que ce soit, si ce contrat n'est pas soldé lors de cette expiration.

Toutefois, au cas où un cocontractant de l'Aménageur refuserait un tel transfert de son contrat, la Collectivité serait tenue de mettre à la disposition de l'Aménageur, à bonne date, les fonds éventuellement nécessaires pour lui permettre de respecter ses obligations contractuelles, les

mouvements résultant de l'exécution de ce contrat étant alors pris en compte pour l'arrêté des comptes de la concession d'aménagement.

La Collectivité devra se substituer à l'Aménageur, qui n'aura plus qualité pour agir en justice, ni pour suivre les litiges en cours, sauf dans le cas où sa responsabilité professionnelle se trouve engagée.

Toutefois, sur demande expresse de la Collectivité et pour une durée limitée, l'Aménageur pourra effectuer des paiements exigibles postérieurement à la date d'expiration de la concession d'aménagement, pour le compte de la Collectivité, dans la limite de la trésorerie disponible, ces opérations devant faire l'objet d'une reddition de compte distincte.

- 5) En cas de liquidation judiciaire de l'Aménageur, les biens acquis ou réalisés par l'Aménageur et figurant dans le patrimoine de l'opération à la date de la mise en liquidation judiciaire seront remis à la Collectivité concédante à l'exception de ceux destinés à être remis à des collectivités ou groupements de collectivités tiers comme indiqué au programme figurant en annexe 3 des présentes.

En contrepartie de la remise de ces biens par l'Aménageur à la Collectivité concédante, celle-ci versera au concessionnaire une indemnité calculée comme il est dit à l'article 25.3 ci-après.

Les équipements destinés à revenir à d'autres collectivités ou groupements de collectivités leur seront remis dans les conditions définies à l'article 15 ci-avant.

ARTICLE 25. CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DE L'EXPIRATION DE LA CONCESSION

À l'expiration de la concession, il sera procédé aux opérations et règlements définis ci-après.

25.1. Opérations de liquidation et imputation correspondante

À l'expiration du présent contrat, l'Aménageur a l'obligation de procéder aux opérations de liquidation : transferts des contrats, des biens, de l'actif et du passif et arrêté des comptes. Toutefois, en cas de mise en redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de l'Aménageur, ces tâches seront assurées sous le contrôle ou par l'administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation amiable, par ou sous le contrôle de son liquidateur.

L'imputation des charges de l'Aménageur pour cette tâche particulière accomplie au terme normal du contrat est prévue à l'article 21 (point 2) ci-dessus.

Toutefois, en cas de résiliation, compte tenu de la charge supplémentaire du transfert en cours de contrat, il est dû à l'Aménageur une indemnité spéciale de liquidation égale à 30 % de la rémunération de liquidation prévue ci-dessus en sus de ladite rémunération de liquidation.

Par ailleurs, en cas de résiliation pour mise en redressement judiciaire, liquidation judiciaire ou liquidation amiable de l'Aménageur, compte tenu de la nécessité de mettre l'administrateur judiciaire ou le liquidateur en mesure d'effectuer les opérations de liquidation, il sera dû à l'Aménageur par le Concédant une indemnité égale au coût réel justifié de ces opérations, plus TVA, cette indemnité devant être versée à l'administrateur judiciaire ou au liquidateur au fur et à mesure des besoins et être exclusivement affectée par eux à la mise en œuvre de ces opérations. Cette indemnité se substituera à la rémunération de liquidation prévue à l'article 21 (point 2) ci-dessus.

25.2. Arrêté des comptes de l'opération d'aménagement

À l'expiration de la concession d'aménagement pour quelque motif que ce soit et l'opération d'aménagement étant ou non achevée, l'Aménageur établira un arrêté des comptes de l'opération d'aménagement permettant aux parties de prendre acte de la situation financière et comptable définitive de l'opération d'aménagement et d'arrêter le solde d'exploitation et le solde des financements.

Toutes sommes liées à l'exécution de la mission de l'Aménageur jusqu'à l'expiration de la concession d'aménagement, dont l'Aménageur pourrait être personnellement redevable vis-à-vis des tiers ou de l'Administration fiscale, et dont le montant n'est pas déterminé à la date de l'arrêté des comptes, doivent être inscrites en provision dans cet arrêté des comptes, sauf cas visé par l'article 28 sur les pénalités.

25.2.1 Solde d'exploitation

Le solde d'exploitation sera établi de la façon suivante :

EN PLUS

- L'ensemble des produits, hors TVA, perçus avant l'expiration de la concession d'aménagement, inclus les subventions et les participations telles que fixées au contrat à la date d'expiration, les produits financiers perçus jusqu'au règlement final, ainsi que les créances hors taxes exigibles avant l'expiration de la concession d'aménagement (à l'exception de celles qui ne seraient pas recouvrées à l'arrêté des comptes et qui seront alors cédées à la Collectivité dans les conditions prévues par les articles 1689 et suivants du Code Civil).

EN MOINS :

- L'ensemble des charges, hors TVA déductible, exposées par le concessionnaire du fait de l'exécution de sa mission, payées ou exigibles avant l'expiration de la concession d'aménagement, inclus notamment les frais financiers courus jusqu'au complet règlement par la Collectivité des sommes qu'elle s'est engagée à verser et les imputations de l'Aménageur exigibles contractuellement
- La TVA dont est éventuellement redevable le Concessionnaire au titre de l'opération.

25.2.2 Solde des financements

Le solde de financement sera établi de la façon suivante .

EN RESSOURCES :

- Le capital perçu, à la date d'expiration de la concession d'aménagement, sur tous les emprunts.
- Les avances consenties par la Collectivité concédante, notamment en exécution de sa garantie ou dans le cadre des dispositions de l'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales.

EN EMPLOIS .

- Les remboursements en capital effectués par l'Aménageur sur les emprunts et les avances consentis par la Collectivité.
- Si le solde des financements est positif, l'Aménageur doit à la Collectivité le remboursement de ses avances et le montant du capital non amorti des emprunts repris par la Collectivité.

25.3. Indemnités pour cessation anticipée de la concession d'aménagement

25.3.1 En cas de résiliation de la concession d'aménagement pour une autre cause que la liquidation judiciaire de l'Aménageur :

La Collectivité devra en outre indemniser parfaitement et intégralement l'Aménageur du préjudice subi du fait de la cessation anticipée du contrat. L'indemnisation portera à la fois :

- sur les dépenses utiles à l'opération exposées par l'Aménageur à la date de la résiliation et n'ayant pu être amorties en raison de la cessation anticipée du contrat ,
- sur le manque à gagner subi par l'aménageur en raison de cette cessation anticipée.

Cette partie de l'indemnité sera égale à 30 % des sommes prévues à l'article 21 (point 2) dont le Concessionnaire se trouve privé du fait de la cessation anticipée du contrat, calculée sur la base des dépenses et des recettes attendues d'après le dernier bilan prévisionnel approuvé. Cette somme n'est pas due dans le cas de déchéance énoncé à l'article 23.3.

25.3.2 En cas de résiliation pour liquidation judiciaire de l'Aménageur :

L'indemnité due par la Collectivité concédante à l'Aménageur en cas de résiliation anticipée du présent contrat au motif de la mise en liquidation judiciaire de l'Aménageur correspondra à la valeur des biens acquis ou réalisés par le Concessionnaire figurant dans le patrimoine de l'opération et remis à la Collectivité telle qu'elle résultera du dernier bilan prévisionnel présenté par l'Aménageur et approuvé par la Collectivité en vertu de l'article 18 ci-avant, déduction faite, le cas échéant, des participations financières de la Collectivité pour la partie non utilisée de celles-ci et des paiements correspondant à l'exécution d'une garantie accordée pour le financement de l'opération

25.3.3 En cas de résiliation pour faute prévue à l'article 23 (point 3)

L'Aménageur n'aura pas le droit à l'indemnité spéciale de liquidation prévue à l'article 25.3.1 ci-dessus.

Il n'y aura lieu qu'à arrêté des comptes comme indiqué à l'article 25.2 ci-dessus.

25.4. Modalités de règlement

L'ensemble des sommes et indemnités dues doit être intégralement versé par l'Aménageur à la Collectivité ou par la Collectivité à l'Aménageur, dans les trois mois de la présentation des comptes de liquidation, étant rappelé que les frais financiers et produits financiers seront pris en compte jusqu'au complet règlement.

Toutefois, avant cette date, et dès l'expiration de la concession d'aménagement, l'Aménageur aura le droit en cas d'insuffisance de trésorerie de l'opération et de sommes dues par la collectivité, à une avance suffisante pour couvrir cette insuffisance de trésorerie, et notamment pour lui permettre d'assurer le paiement des dépenses exigibles avant l'expiration de la concession d'aménagement, le remboursement des avances dont bénéficie l'opération ainsi que le paiement des frais financiers courus.

25.5. Sort du « boni d'opération »

Si le solde d'exploitation établi comme il est dit à l'article 25.2.1 est positif, déduction faite des provisions constituées pour tenir compte des charges à exécuter en contrepartie des produits comptabilisés et des imputations de l'Aménageur prévues à l'article 25.3 ci-dessus, ce solde constituant le boni de l'opération sera reversé au Concédant, de sorte que le solde comptable d'exploitation final soit nul.

A l'inverse, si le solde d'exploitation calculé ainsi qu'il est dit à l'alinéa précédent est négatif, le Concédant s'engage à verser à l'Aménageur une participation destinée à parvenir à un solde comptable d'exploitation final nul.

PARTIE V : EXECUTION DU CONTRAT

ARTICLE 26. EXECUTION DU CONTRAT - EVOLUTION

- 1) Les parties s'engagent à exécuter le contrat de bonne foi, dans le respect du principe de loyauté dans les relations contractuelles, en mettant en œuvre les dispositifs humains, matériels et techniques adaptés à la réalisation des objectifs poursuivis, dans le respect des conditions économiques qui ont présidé à sa passation, telles qu'elles résultent du programme prévisionnel global de l'opération (Annexe n°2), du programme de la concession (annexe n°3) et du bilan financier prévisionnel joint en annexe (Annexe n° 5)

A cet effet, les parties s'engagent à examiner chaque année les conditions de réalisation du présent contrat afin d'adapter le programme de l'opération, son planning, les modalités de réalisation ainsi que les conditions financières, au regard des évolutions constatées depuis le début de l'opération, et notamment celles constatées au cours de l'année précédente telles qu'elles résultent du compte-rendu annuel à la collectivité locale. Ces adaptations feront l'objet d'avenants au contrat.

- 2) Le montant de la participation prévue à l'article 17 (point 4) ci-dessus est défini en fonction du programme de l'opération tel qu'il est défini à l'article 1 ci-dessus, ainsi que des éléments juridiques et financiers connus au jour de la signature du présent contrat.

Le Concédant s'engage à modifier le montant de cette participation pour tenir compte des évolutions qui affecteraient l'un de ces éléments et ayant des incidences sur les conditions de l'équilibre économique du contrat, que ces évolutions aient leur origine dans une demande spécifique du Concédant ou résultent d'une évolution des conditions économiques extérieures aux parties.

ARTICLE 27. INTERETS MORATOIRES

Toute somme due par le Concédant à l'Aménageur, comme toute somme due par l'Aménageur au Concédant, notamment en cas de mise en jeu des clauses relatives aux indemnités dues en cas d'expiration avant terme du contrat, qui ne serait pas réglée à l'échéance, portera automatiquement intérêts au taux d'intérêt légal majoré de deux points.

ARTICLE 28. PENALITES

Lorsque l'Aménageur ne produit pas, dans le délai imparti, le document visé à l'article 17 qui lui incombe après une mise en demeure restée sans résultat pendant un mois, et en l'absence de cas de force majeure, la commune pourra appliquer la pénalité suivante : 100 €/jour de retard.

Par ailleurs, l'aménageur supportera personnellement les dommages et intérêts qui pourraient être dus à des tiers, résultant d'une faute lourde dans l'exécution de sa mission.

En cas de faute lourde commise par l'Aménageur ou de mauvaise exécution du contrat de son fait, le Concédant pourra demander réparation de son préjudice au juge administratif. L'Aménageur supportera personnellement les dommages-intérêts qui pourraient être dus à des tiers pour faute lourde dans l'exécution de sa mission.

ARTICLE 29. PROPRIÉTÉ DES DOCUMENTS

Toutes les études et tous les documents établis en application du présent contrat deviennent la propriété du Concédant ou, s'il y a lieu, de la collectivité ou des concessionnaires de services publics intéressés, qui peut les utiliser sous réserve des droits d'auteur qui y sont attachés.

L'Aménageur s'engage à ne pas communiquer à des tiers autres que les représentants de l'Administration, les documents qui pourraient lui être confiés au cours de sa mission.

ARTICLE 30. CESSIION DE LA CONCESSION D'AMÉNAGEMENT

Toute cession totale ou partielle de la concession d'aménagement, tout changement d'aménageur, doivent faire l'objet d'un avenant au présent contrat.

Faute par l'Aménageur de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, Il encourt la résiliation pour faute

PARTIE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 31. DOMICILIATION

Les sommes à régler par le Concedant à l'Aménageur en application du présent contrat seront versées au compte de l'aménageur CITIVIA SPL

Etablissement bancaire : Caisse des Dépôts RF Mulhouse 45 R Engel Dollfus BP 324745 - 68063 Mulhouse Cedex 1.

N° de compte : 0000064736P

Clef RIB : 69

Code banque : 40031

Code guichet : 00001

ARTICLE 32. INTERPRÉTATION

Toutes les créances et les dettes nées du présent contrat forment les articles d'un seul et même compte et se compensent réciproquement.

En cas de nullité d'une clause des présentes, sauf application des dispositions d'ordre public figurant à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, ou si l'anéantissement de ladite clause ruinerait l'équilibre voulu par les parties, la nullité n'aura pas d'effet sur le surplus du contrat.

ARTICLE 33. DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT DU CONCÉDANT

Pour l'exécution de la présente convention, le Concédant désigne son Maire, avec faculté de déléguer toute personne de son choix, comme étant la personne compétente pour la représenter et notamment pour donner l'accord du Concédant sur les acquisitions, sur les avant-projets et sur les remises d'ouvrage qui la concernent et pour donner son accord sur les attributaires des terrains. Le Concédant pourra, à tout moment, modifier cette désignation.

ARTICLE 34. RÈGLEMENT DES LITIGES

Tout litige né entre la Collectivité et le Concessionnaire au titre de l'exécution de la présente concession d'aménagement est de la compétence du Tribunal Administratif de Strasbourg

Fait à Mulhouse

Le **11 JUL. 2023**

En quatre exemplaires originaux

Pour CITIVIA SPL

Représentée par

Agnès PEREZ.....

Directrice Générale.....



Pour la Ville de Mulhouse

Représentée par

Michèle LUTZ.....

Son Maire



Pièces annexées

Annexe 1 : Périmètre de l'opération

Annexe 2 : Programme global prévisionnel des équipements et constructions

Annexe 3 : Programme des équipements à la charge du concessionnaire

Annexe 4 : Programme d'équipements à la charge du concédant

Annexe 5 : Bilan financier prévisionnel et plan de trésorerie prévisionnel

Annexe 6 : Modalités d'élaboration du bien

Annexe 7 : Charte d'écoconditionnalité

ANNEXE 1 – PÉRIMÈTRE DE LA CONCESSION

Le périmètre de la concession inclut l'intégralité du quartier des Coteaux (traits bleus sur le plan ci-dessous).

Il comprend deux secteurs (Est et Ouest) et est bordé par les voies suivantes (à la limite des trottoirs, les voies n'étant pas concernées) :

- Au nord : la rue Mathias Grunewald
- A l'est : le boulevard des Nations, le rond-point Marie Talvas et la rue Albert Camus
- Au sud : la rue Jules Verne
- A l'ouest : la rue Paul Cézanne

NB : L'emprise actuelle des copropriétés Plein Ciel 1 et 2 est incluse dans le périmètre de la concession. Néanmoins le programme de la présente concession n'intègre pas l'acquisition et la démolition des tours Plein ciel. Le programme de la présente concession intègre uniquement l'acquisition du terrain nu, postérieurement à la démolition des copropriétés Plein Ciel 1 et 2, et l'aménagement des espaces publics.



ANNEXE 2 - PROGRAMME GLOBAL DE L'OPERATION DE RENOUVELLEMENT URBAIN

Le projet de renouvellement urbain du quartier des Coteaux regroupe les opérations suivantes :

- A. Une opération d'aménagement des espaces publics du secteur est du quartier
- B. Une opération d'aménagement de voies du secteur ouest du quartier
- C. Une opération de recyclage immobilier d'une copropriété - Peupliers-Nations 9 à 21 boulevard des Nations - à conduire avant 2030
- D. Une opération de recyclage immobilier des copropriétés Plein Ciel 1 et 2
- E. La construction de trois groupes scolaires :
 - o Groupe scolaire 1 (GS1) : Peupliers
 - o Groupe scolaire 2 (GS2) : Camus
 - o Groupe scolaire 3 (GS3) : Matisse
- F. La construction d'un Grand Equipement Social et Cultural sur le secteur Est du quartier
- G. Une opération de résidentialisation sur l'ensemble des dalles de parking attenantes aux immeubles propriété du bailleur 3F Grand Est (22, 24 et 26, 28, 30, 32 rue Matisse, 9, 11, 13, 15 et 8, 1a rue Detacroix)



Opérations A et B



Opérations C et D

Le projet de gymnase figurant au plan guide (cf illustration ci-contre) ne verra pas le jour sur le temps de la présente concession (post-2030)




Opérations E et F

Annexe 3 - PROGRAMME DE L'OPERATION D'AMENAGEMENT ET DES EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU CONCESSIONNAIRE

La présente concession d'aménagement porte sur les opérations :

- A. Une opération d'aménagement des espaces publics du secteur est du quartier à réaliser en Zone d'Aménagement Concerté (ZAC)
- B. Une opération d'aménagement de voiries du secteur ouest du quartier
- C. Une opération de recyclage immobilier d'une copropriété - Peupliers-Nations 9 à 21 boulevard des Nations - à conduire avant 2030



OPERATION A : L'aménagement du secteur Est est constitué au niveau viaire par deux axes Nord/Sud et Est/Ouest desservant le futur village urbain. Ils seront réalisés de façon prioritaire, pour permettre une desserte des parcelles créées, qu'elles soient en gestion d'attente ou non :

- 1. Un axe Nord-Sud dont la voie nouvelle fait le lien entre la desserte de l'actuelle copropriété Peupliers-Nations, longe sur sa limite Ouest le futur groupe scolaire 1 (et par la même occasion assure la desserte du parking public adjacent), et rejoint la rue Jules Verne, dans sa desserte de l'immeuble de m2A Habitat situé du 2 au 12 rue Jules Verne.
- 2. Un axe Est-Ouest qui relie l'actuelle rue Eugène Delacroix et la rue Alexandre Dumas.
- 3. La voie de desserte du parking public pour le futur Grand Equipement Public, reliant l'axe Nord Sud au boulevard des Nations.
- 4. La voie reliant le futur axe Nord-sud à la rue Albert Camus
- 5. La voie interne à l'îlot 5

Au-delà des opérations viaires, la grande majorité des aménagements paysagers du quartier se situent dans le secteur Est et seront à réaliser par le concessionnaire. Un axe paysager dédié aux sports est prévu et doit relier la rue Jules Verne au boulevard des Nations.



Ci-dessus, axe paysager, naturel et sportif à aménager au cœur du projet. Ces éléments figurent dans un plan guide, l'aménagement final du quartier reste à définir au cours du projet.

Opération B : l'aménagement du secteur ouest intègre plusieurs voies, actuellement en impasse et dont le maillage doit permettre d'améliorer la desserte visière du quartier des Coteaux, sur la base du plan-guide du projet urbain.

Ces modifications de voies doivent encore être précisées dans leur géométrie et faire l'objet d'une concertation avec les habitants : elles sont donc susceptibles d'être amendées



- 1 le raccordement de la rue François Millet avec la rue Henri Matisse, à proximité immédiate du patrimoine de 3F Grand Est,

- 2. une nouvelle voie doit permettre de rejoindre la rue Paul Cézanne depuis la rue François Millet, à l'amère du Collège Jean Macé et du gymnase Schoenacker,

- 3 une nouvelle rue longeant le parc et permettant l'accès à l'entrée du futur Groupe Scolaire Henri Matisse, à la suite de l'opération de démolition-reconstruction. Ce tronçon devra être construit impérativement avant la livraison du futur Groupe Scolaire à la rentrée 2026. Un équipement sportif (city-stade) propriété de la Ville de Mulhouse occupe actuellement le tracé de la liaison et devra être déplacé en coordination avec le service des sports de m2A

Opération C : le recyclage de la copropriété Les Peupliers Nations, (175 logements) : recyclage en démolition en vue de libérer le foncier pour la construction d'un équipement public financé au NPNRU, en remplacement des équipements existants vieillissants, à proximité immédiate du tramway. Avec une démolition prévue à l'horizon 2027, le portage couvre l'intégralité des lots de copropriété et nécessitera donc la mise en œuvre d'une expropriation (DUP).


Pour permettre une montée en puissance opérationnelle rapide, une convention dite « d'urgence » a été signée entre la Ville de Mulhouse et CDC Habitat Social le 10 décembre 2019, pour un portage de 30 logements répartis sur les différentes copropriétés visées dans le cadre du Plan Initiative Copropriétés avec une prorsation des acquisitions sur la résidence Peupliers-Nations.

Les lots déjà acquis par CDC Habitat Social dans le cadre de cette convention seront transférés au concessionnaire dans les 8 mois suivants la signature de la présente concession, sous réserve que l'avenant ANRU soit signé, afin de mener à bien cette opération de recyclage.

ANNEXE 4 - PROGRAMME D'ÉQUIPEMENTS ET DE CONSTRUCTIONS HORS CONCESSION

Les programmes d'équipements et de construction à la charge du concédant sont les suivants :

- D. Une opération de recyclage immobilier des copropriétés Plein Ciel 1 et 2
- E. La construction de trois groupes scolaires .
 - 1. Groupe scolaire 1 (GS1) : Peupliers
 - 2. Groupe scolaire 2 (GS2) : Camus
 - 3. Groupe scolaire 3 (GS3) : Matisse
- F. La construction d'un Grand Equipement Social et Culturel sur le secteur Est du quartier
- G. Une opération de résidentialisation sur l'ensemble des dalles de parking attenantes aux immeubles propriétés du bailleur 3F Grand Est (22, 24 et 26, 28 30, 32 rue Matisse , 9, 11, 13, 15 et 8, 1à rue Delacroix)



ANNEXE 6 - MODALITES D'ELABORATION DU BILAN

Postes Charges	Hypothèses
Sous-bilan Peupliers Nationaux	
Etudes	Diagnostic : 5 % du coût des travaux de démolition Maîtrise d'œuvre : 12 % des coûts de travaux
Acquis (hors des logements (175 logements)	114 logements en acquisition directe à 35 K€/logement 50 logements acquis auprès de COC Habitat à 60 K€/logement 11 logements acquis auprès de la ville de Mulhouse à 19 K€ en tout
Re logement	5 K€/logement pour 114 logements
Charge de copropriété	2,5 K€/logement pendant 3 ans (données Ville de Mulhouse)
Mission de partage des logements	Mission d'une société liée estimée à 230 K€/an sur 3 ans
Travaux de démantèlement et démolition	Estimation par des CC, des entreprises du secteur avec 10 % d'aléas. Forfaitaire de 100 K€ pour coupure et démontement réseaux existants + 550 K€ pour vidage logement et installation chantier
Actualisation/révision coûts travaux	10 % entre 2022 et 2023 puis 3,5 % / an soit 16 % en tout
Frais gestion / Divers	Intègre 1 K€/logement/an d'impôt foncier (données Ville de Mulhouse)
Frais financier	estimés sur la base d'un taux de 5 % des découverts de trésorerie suivant plan de trésorerie (annexe 5)
Sous-bilan secteur Ouest	
Etudes	Etude géotechniques : 20 K€ HT Géomètres/études divers : 2 % du coût des travaux de démolition Maîtrise d'œuvre : 12 % des coûts de travaux
Travaux de VRD-espaces verts	Estimations issues du document Ville de Mulhouse/Ruelle, avec 10 % d'aléas
Actualisation/révision coûts travaux	10 % entre 2022 et 2023 puis 3,5 % / an soit 19 % en tout
Frais gestion / Divers	Intègre 54 K€ HT d'entretien des ouvrages avant remise
Frais financier	estimés sur la base d'un taux de 5 % des découverts de trésorerie suivant plan de trésorerie (annexe 5)
Sous-bilan secteur Est	
Etudes	Etudes pré-opérationnelles (F, desdres création-réalisation, DLE, géotechnique, ESSP, études faune flore) : 350 K€ HT Moe : 12 % du coût des travaux
Acquisition stationnement/box	Cession gratuite de la ville de Mulhouse
Acquisition/valorisation Vame	Seule le secteur Verté est valorisé à 4 392 x 60 = 263 K€ HT (valorisation ANRU)
Charges copropriété	100 €/an/box pdt 3 ans
Travaux de démantèlement	Au rabo avec 10 % d'aléas
Travaux de VRD-espaces verts	VRD et espaces verts - Estimation EGIS de mai 2022 avec 10 % d'aléas. Axe des sports : version 2020 avec démolition des espaces existants, aménagement simplifié et quelques équipements sportifs uniquement adalage Réseau de chaleur : enveloppe de 2 000 K€ HT pour effectuer les déviements du Réseau de Chaleur imposés par le projet urbain Mise en état des sols après démolitions : 60 €/m ² (bâtiments ex-PA Habitat et Plan Ciel)
Actualisation/révision coûts travaux	10 % entre 2022 et 2023 puis 3,5 % / an soit 17,5 % en tout
Frais gestion / Divers	Intègre 90 €/an impôts fonciers sur 205 boxes
Frais financier	estimés sur la base d'un taux de 5 % des découverts de trésorerie suivant plan de trésorerie (annexe 5)

TABEAU DE SYNTHESE DES HYPOTHESES DE CHARGES

La version de bilan présentée est une version de bilan à l'horizon 2030 prenant en compte les travaux réalisables dans le « temps de l'ANRU » avant fin 2030.

Les hypothèses retenues sont :

Programmation

Espaces Publics

- Adaptation du réseau de chaleur
- Axe des Sports constitués de terrain de sport reliés par des cheminements de type parcours sportifs. Dans la version 2030, un aménagement de type espace d'attente est prévu prenant en compte la démolition des surfaces existantes, un aménagement simplifié et quelques équipements sportifs ainsi qu'un éclairage.
- Aménagements Paysagers
- Mobilier d'agrément, éclairage public
- Voiries en conformité avec le plan guide et les profils des voiries indiquées (sous réserve de modification).

Equipements Publics

Les constructions d'équipements publics (Grand Equipement Socioculturel) ne sont pas intégrées au bilan de l'opération. Les viabilisations nécessaires à ces équipements ainsi que les aménagements paysagers autour des sites sont prévus.

Logements Construits

Sur le secteur construit, le plan guide prévoit la réalisation d'une mixité d'habitat : logements intermédiaires, maisons bandes, collectifs. Les surfaces développées sont issues du plan guide d'Atelier Ruelle.

Le bilan ne prend pas en compte :

- la démolition des tours Plein Ciel et de ses dalles parkings et la mise en état pour la gestion d'attente
- la rénovation du gymnase Camus
- la construction du Grand Equipement Socioculturel
- l'aménagement du Boulevard Camus et de la rue Jules Verne
- La construction de logements sur Plein Ciel (éventuellement)

Réseaux / Viabilisations

L'opération nécessitera la reconfiguration des réseaux existants et les viabilisations des constructions à venir (logements, équipements publics). Les réseaux électriques, gaz, télécoms, éclairage public sont intégrés.

Les déconnexions des réseaux des immeubles démolis dans le cadre de la concession sont intégrées dans les budgets de démolition des bâtiments.

Le site des Coteaux est alimenté par un réseau de chaleur urbain. Des opérations de dévoiement et de couturage du réseau seront réalisées.

Dans le cadre des opérations de démolitions des tours Dumas et de la Barre Verne, les opérations de dévoiement du réseau de chaleur et de la sous-station CAMUS seront financées par le bailleur social. Le dévoiement du réseau de chaleur nécessaire à l'édification du groupe scolaire 1 peupliers a été réalisé et pris en charge par l'opération de construction.

Toutes les autres interventions nécessaires au projet d'aménagement seront intégrées à la présente opération. Un budget de 2 000 K€ est provisionné. Ce montant reste à affiner au vu des contraintes hydrologiques liées au réseau.

Le montant retenu dans le présent bilan permettrait la réfection, l'adaptation voir la création d'environ 800 ml (prix estimatif du ml en € HT fourni par le RCU en date de février 2023 - 2 500€HT/ml).

Les acquisitions

Les acquisitions des bâtiments « Ville » ne sont pas valorisées dans les bilans. Ces bâtiments sont réputés remis à l'euro symbolique à l'opération.

Le rachat des logements Peupliers Nations à CDC habitat et la ville de Mulhouse s'effectuera aux montants indiqués dans le tableau synthétique page 37.

Les autres logements seront acquis par voie d'expropriation (prix prévisionnel d'acquisition indiqué dans le tableau page 37).

Les coûts de portage (charges copropriétés, impôts fonciers...) sont identifiés dans le tableau synthétique page 37.

Les 205 garages de la copropriété Peupliers Nations seront cédés gracieusement par la Ville de Mulhouse.

Les Frais d'études

Les frais d'études comprennent :

- Les études préalables : Etudes Faunes Flores / Evaluation Environnementale / Etude de Sécurité Publique / etc.
- Les études diverses : Loi eau / études de sol / DIAG Amiante avant démolition / études déchets etc.
- Dossiers de ZAC
- Accompagnement procédure de DUP et d'études parcellaires
- Mise en conformité PLU
- Géomètre
- AMO Environnementale dans le cadre d'une recherche de labellisation « Ecoquartier » (80 K€)
- AMO Amiante
- Etudes et Maîtrise d'œuvre des démolitions des programmes immobiliers (Nations) (12% du coût des travaux de démolitions)
- Urbaniste et Maîtrise d'œuvre des espaces publics (12% du coût travaux) + Réseau chaleur urbain

La Maîtrise des Sols

Le budget « Maîtrise des Sols » intègre l'acquisition de la copropriété Nations (hypothèses dans le tableau synthétique page 37).

La barre Verne sera démolie par MZA Habitat. L'emprise foncière générant en partie des produits, une valorisation pour MZA Habitat est envisagée, se retrouvant en maîtrise des sols dans ce sous bilan.

Pour mémoire, les valorisations ANRU sont de 180 €/m² si les terrains sont destinés à être cédés pour des opérations privées et 60 €/m² si les terrains sont destinés à recevoir un équipement public.

Ainsi le budget de valorisation porte uniquement sur la Barre Verne suivant le calcul :
Verne : 4 382 m² X 60 € = 262 920 €

NB : seule la valorisation de la barre Verne est intégrée au bilan.

Les Travaux

Estimation Secteur ouest non vérifiée - données fournies par le Concedant
Nota prix secteur Est - valeur Mai 2022

Le budget travaux intègre :

• **Démolition**

Les coûts des démolitions de la barre Nation ont été estimés par des BE et entreprises. Les montants associés intègrent une part de désamiantage. Les diagnostics amiante avant démolition permettront d'affiner les bilans.

Pour les autres démolitions, un estimatif de 140€/m² SdP a été pris en compte.

• **Mise en état des terrains**

Un budget de 60€/m² est estimé pour la remise en état des terrains après démolitions des bâtiments MZA Habitat et du site Nation. Dans le bilan de l'opération, une hypothèse de récupération des terrains après démolition des fondations est prise en compte.

• **Travaux d'Aménagement :**

Le budget travaux d'aménagement prend en compte :

- Les démolitions des espaces existants (voirie et espace vert)
- Les terrassements
- Les voiries selon les plans guides
- Les réseaux publics
- Les viabilisations des terrains à construire (y compris équipements publics)
- Les aménagements paysagers - parc, axe sport
- Les zones de stationnement
- Les mobiliers publics
- Les espaces publics autour des équipements publics (parvis, espaces verts, etc.)
- Les aménagements des espaces en gestion d'attente (aménagement classique)

Axe des Sports

Cet aménagement correspond aux espaces publics du plan guide.

Ce secteur intègre un aménagement paysager et un espace « actif » composé de terrains de sport extérieurs, des cheminements, des équipements de type agrès. Le reste de la zone est composé d'un parc paysager.

Dans la version 2030, un traitement simplifié permettant une gestion d'attente des espaces est prévu.

Le bilan ne prévoit pas de valorisations foncières sur ce secteur.

Les aménagements spécifiques des espaces en gestion d'attente (agriculture urbaine ou autres) seront organisés et coordonnés par le concédant au moyen d'appels à projets ou de l'ANRU. Ces aménagements ne sont pris en charge dans le cadre du bilan.

Les principales hypothèses prises en compte pour le bilan sont :

- Démolitions des voiries (20€/m²) et espaces verts (15€/m²)
- Voirie, trottoir, stationnement entre 90 et 110 €/m²
- Branchements des lots construits : 6 000 €/m²
- Réseaux entre 80 €/ml - Télécom - et 280 €/ml - Assainissement
- Mobiliers traités au forfait
- Espaces publics type parvis : 190 €/m² et espaces publics parcs : 100 €/m²
- Plantations sur voiries : 65 €/m²

Au regard de l'historique du site, il n'est pas envisagé de budget de dépollution.

Des aléas de 10% liés aux réseaux existants et à la qualité des sols sont intégrés.

Une actualisation des coûts des travaux est intégrée au bilan (valeurs indiquées dans le tableau synthétique page 37)

Les cessions prévisibles

A l'horizon 2030, il est prévu la cession de fonciers pour un montant de 600 K€HT.

Les Frais financiers

Les frais financiers sont intégrés suivant les hypothèses indiquées dans le tableau page 37. L'opération nécessitera un portage important.

Le montant des frais financiers pourra être amené à être réévalué en fonction des rythmes de versement des participations et des subventions (ANRU, Région et MZA).

Produits de la concession

Les hypothèses de perception des subventions, participations et charges foncières sont celles figurant dans le plan de trésorerie prévisionnel de l'annexe 5.

ANNEXE 7 – REFERENTIEL D'ÉCOCONDITIONNALITÉ



Référentiel d'éco-conditionnalité des projets, Ville de Mulhouse

Éléments types pour les cahiers des charges - MAJ sept. 22

Chaque aménagement devra s'inscrire dans une démarche ambitieuse d'optimisation vis-à-vis d'objectifs environnementaux en lien avec les priorités politiques du mandat.

Les orientations d'aménagement devront prendre en compte leurs impacts positifs ou négatifs sur les axes suivants : l'adaptation aux changements climatiques (dont la lutte contre les îlots de chaleur urbains), le respect et développement du patrimoine végétal, le développement des mobilités douces et la préservation des ressources.

La désimperméabilisation des sols et l'infiltration des eaux pluviales, un enjeu particulièrement majeur, se retrouve en filigrane sur plusieurs des axes.

La collectivité a déterminé une liste de critères permettant d'analyser les différents projets proposés au regard des objectifs fixés. Il sera demandé aux candidats de transmettre les éléments nécessaires, détaillés dans les paragraphes suivants, pour renseigner une grille d'analyse permettant de noter le projet au regard des enjeux.

Les projets s'inscrivent dans des cadres et des contextes différents, si chaque critère doit être analysé et pris en compte, le degré d'intégration sera modulé par l'analyse de l'existant et les enjeux spécifiques de chaque opération.

Prise en compte dans les orientations d'aménagement

1. Adaptation aux changements climatiques et lutte contre les îlots de chaleur :

L'aménagement cherchera à optimiser le coefficient de végétalisation (rapport minéral/végétal) de l'emprise, mais également l'indice de canopée (prise en compte des arbres et grands arbustes) et de favoriser une alimentation en eau de la végétation par une eau non potable.

Le choix des matériaux, notamment leur albedo pourra constituer un plus, ainsi que l'accès ou la présence d'eau.

Les critères liés :

- Coefficient de végétalisation : Les candidats indiqueront la surface de l'ensemble des espaces verts/natures créés.
- Indice de Canopée : les candidats transmettront le nombre prévisionnel d'arbres et de grands arbustes qui seront plantés dans le cadre de l'aménagement. Le calcul de l'indice de canopée se fera à partir de ces données par les équipes de la Ville.
- Alimentation en eau de la végétation : le choix d'alimentation en eau de la végétation, élément essentiel pour l'effet climatiseur de ceux-ci sera détaillé autant que possible. Un schéma de principe de l'écoulement des eaux pluviales sera produit, avec le pourcentage des espaces verts créés alimentés par une infiltration des eaux pluviales. Le stockage d'eau de pluie constituera un plus.
- Choix des matériaux : dans la mesure du possible les typologies de matériaux seront données par le candidat, ainsi que, s'ils sont connus, les albedos.
- Présence d'eau : la valorisation ou la création d'un point d'eau ainsi que son accessibilité par les usagers sera mis en avant dans le dossier.
- Aléas climatiques : inondations, vent et neige (résistance des végétaux)

2. Patrimoine végétal et naturel

Le végétal permet un apport de fraîcheur mais il constitue également le refuge pour une biodiversité souvent contrainte dans les milieux urbains.

Aussi une attention particulière sera apportée dans la recherche d'une diversité des milieux, les continuités avec l'existant (trame verte et bleue), mais également la plantation d'arbres, élément majeur de biodiversité en ville.

Les aléas climatiques remettent en cause de plus en plus la pérennité du patrimoine végétal : les mesures d'adaptation seront valorisées.

Les critères liés :

- Plantation d'arbres et d'arbustes : les candidats transmettront le nombre prévisionnel d'arbres et de grands arbustes qui seront plantés dans le cadre de l'aménagement.
- Diversité des milieux : les types de milieux seront donnés par les candidats, ainsi que les indications sur les étagements de végétation.
- Pérennité du patrimoine végétal : un focus sera fait sur les typologies végétales recherchées et leur résistance aux aléas climatiques (essences - plastiques -). Un exemple de volume d'une fosse d'arbre (avec indication de l'espèce cible) sera donné ou si c'est le cas l'objectif de constitution d'une trame brunie.

Tout autre élément permettant une meilleure pérennité des végétaux sera mis en avant dans le dossier (complémentarité des végétaux, implantation et prise en compte des contraintes du site, association symbiotique,...).

- Qualité des sols : le traitement des sols (dépollution si nécessaire, enrichissement du sol,...) sera décrit succinctement.

3. Mobilités douces

La Ville de Mulhouse souhaite donner plus d'espace aux mobilités douces et un meilleur partage de l'espace entre les différentes mobilités.

L'aménagement des espaces publics devra prendre en compte les déplacements cyclables et piétons ainsi que la continuité de ceux-ci aux limites du périmètre d'aménagement.

Les propositions d'aménagements connexes favorables à la pratique du vélo ou des déplacements piétons constitueront également un plus (stationnement vélo, station vélocité, mobilier d'assise, sanitaires,...).

L'accessibilité de l'aménagement par les TC mais également l'impact de l'aménagement sur la vitesse commerciale seront également pris en compte dans l'analyse.

Les critères liés :

- Réseau cyclable : le candidat détaillera les propositions d'aménagement cyclable ainsi que leurs typologies (bande, voie verte, piste cyclable,...). Un focus sera fait sur les continuités existantes ou à prévoir en dehors du périmètre et sur les aménagements favorisant la pratique du vélo (stationnement ou autre).
- Réseau piéton : les aménagements en faveur des déplacements piétons seront décrits ainsi que les équipements connexes (mobilier de repos, sanitaire, point d'eau potable,...)
- Réseau TC : le candidat indiquera si l'aménagement envisagé est susceptible d'impacter la vitesse commerciale.

4. Préservation des ressources

L'aménagement devra également prendre en compte la préservation des ressources pour diminuer l'impact écologique de l'aménagement.

Les propositions rechercheront donc l'infiltration des eaux pluviales, mais également l'économie d'énergie y compris pour le choix des matériaux (durabilité, origine,...).

Les critères liés :

- **Préservation de la ressource en eau** : les candidats détailleront les principes de gestion des eaux pluviales du site en recherchant au maximum l'infiltration dans le milieu naturel.
- **Economie d'énergie et de ressources** : les candidats indiqueront les pistes d'économie d'énergies fossiles explorées (éclairage, utilisation d'énergie renouvelable,...), ainsi que les autres pistes d'économie des ressources (eau, matériaux,...)
- **Matériaux** : une notice des matériaux envisagés sera remise avec le dossier.

La grille d'analyse des critères environnementaux sera fournie par les services du Concédant.

Unité Nature en ville AB-CP



Direction générale des Finances publiques
 Direction départementale des Finances publiques du Haut-Rhin
 Pôle d'évaluation domaniale du Haut-Rhin
 Cité administrative - Bâtiment B
 3 rue Heischhauer
 68026 COLMAR Cedex
 Courriel : udfap65.pole-evaluation@defp.finances.gouv.fr

Le 15/01/2025

Le Directeur départemental des Finances
publiques du Haut-Rhin

à

POUR NOUS JOINDRE

Mme la Maire de Mulhouse

Affaire suivie par : Franz WEBER
 Courriel : franz.weber@defp.finances.gouv.fr
 Téléphone : 03 89 32 77 37

Ref DS : 20637711
 Réf OSE : 2024-68224-85444

AVIS DU DOMAINE ESTIMATION SOMMAIRE ET GLOBALE

Commune :	MULHOUSE
Adresse de l'opération:	7 et 9 rue Pierre Loti 68100 MULHOUSE
Département :	HAUT-RHIN
Dépense prévisionnelle :	12 008 320 €

Il est rappelé que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent sur délibération motivée s'écarter de cette valeur.

1 - SERVICE CONSULTANT

Commune de Mulhouse

affaire suivie par : Astrid SEEMANN, chef de projet habitat privé

2 - DATE

de consultation : 22/11/2024

de réception : 22/11/2024

de visite sommaire du périmètre : en fonction des demandes d'évaluation préalables aux acquisitions déjà réalisées et antérieures à la demande de DUP

de dossier en état : 07/01/2025

négocié au :

3 - OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ

Le consultant souhaite la mise à jour de l'estimation sommaire et globale réalisée le 14/09/2022 et relative aux deux parcelles surbâties des tours « Plein Ciel 1 » et « Plein Ciel 2 » situées au 7 et 9 rue Pierre Loti, dans le quartier des Coteaux, à Mulhouse.

Ces copropriétés sont suivies par les pouvoirs publics dans le cadre de l'élaboration d'un plan de sauvegarde.

Classés au titre de la réglementation IGH en 2017 par la sous-commission départementale de sécurité, les immeubles ont fait l'objet :

- d'un avis défavorable à la poursuite de leur exploitation ;
- d'un avis favorable sous conditions en juillet 2022 suite à la production d'un schéma de mise en sécurité par le syndicat de copropriétaires détaillant le programme de travaux à mettre en œuvre ;
- d'un vote défavorable de l'Assemblée générale à la mise en œuvre des travaux en date du 10/11/2022.

Une procédure de mise en sécurité des parties communes a été entamée par le Maire en décembre 2022 (art. L510 et suivants du CCH).

Le calendrier initial prévoyait :

- une saisine du tribunal judiciaire en vue d'une déclaration de carence au 1er trimestre 2023 ;
- des premières acquisitions amiables au 2^e trimestre 2023 par CDC Habitat Social

Un traité de concession d'aménagement entre la Ville de Mulhouse et CDC HABITAT ACTION COPROPRIÉTÉS portant sur le recyclage des copropriétés Plein Ciel 1 et 2 et sur la copropriété de garages attenante a été signé le 23/07/2024. Cependant la copropriété de garages n'est pas inclus dans le périmètre de la procédure de carence.


Le jugement prononçant l'état de carence a été rendu le 10/12/2024.

L'expropriant ne peut solliciter, à titre réglementaire, une estimation sommaire et globale sur des biens déjà acquis. L'article R112-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, créé et codifié par décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014, prévoit que le dossier présenté à l'enquête préalable comprend une estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser.

Mais, l'appréciation sommaire des dépenses que doit comporter le dossier soumis à enquête publique doit comprendre non seulement le coût des acquisitions foncières futures nécessaires à la réalisation de l'opération envisagée, mais aussi celui des acquisitions foncières auxquelles il a été procédé avant l'ouverture de l'enquête publique en vue de la réalisation de cette opération (Conseil d'État n° 343069, 19/10/2012). Ne sont pas concernées les acquisitions qui n'avaient pas été réalisées en vue de l'opération litigieuse.

4 - DESCRIPTION SOMMAIRE DES IMMEUBLES COMPRIS DANS LE PÉRIMÈTRE DE L'OPÉRATION

N°	Commune	Section	Parcelle	Adresse/ Lieu dit	Superficie en aie
1	MULHOUSE	A	126	7 rue Pierre Loti	11,09
2	MULHOUSE	A	127	9 rue Pierre Loti	9,59
TOTAL					20,68



La parcelle cadastrée section IA n° 126 supporte un immeuble nommé tour « Plein Ciel 1 » situé au 7 rue Pierre Loti, datant de 1967, d'une hauteur de 22 étages, soumis au régime de la copropriété et constitué de 141 lots allant du n° 1 au n° 142 (lot n° 73 absent).

Les 141 lots correspondent à :

- un local professionnel ;
- 48 appartements de type F4 ;
- 92 appartements de type F5

La parcelle cadastrée section IA n° 127 supporte un immeuble nommé tour « Plein Ciel 2 » situé au 9 rue Pierre Loti, datant de 1967, d'une hauteur de 22 étages, soumis au régime de la copropriété et constitué de 141 lots allant du n° 1 au n° 142 (lot n° 73 absent).

Les 141 lots correspondent à :

- un local professionnel ;
- 48 appartements de type F4 ;
- 92 appartements de type F5.

Les logements de type F4 et F5 disposent respectivement d'une configuration identique :

- les F4 comprennent une entrée, un dégagement, une cuisine, un débarras, un salon, un séjour, deux chambres, une salle de bain/une salle d'eau, un WC et une loggia ;
- les F5 sont constitués d'un dégagement, une cuisine, un salon, un séjour, trois chambres, une salle de bain/une salle d'eau, un WC, une loggia et un cellier sur le palier.

Les applications cadastrales font état des surfaces déclarées suivantes :

- respectivement 105 m² et 99 m² pour les deux locaux professionnels ;
- 66 m² pour 2 appartements F4 et 86 m² pour les autres appartements F4 ;
- 104 m² pour chaque appartement F5.

Sur les 282 lots :

- 116 ont déjà été acquis par CDC HABITAT ACTION COPROPRIÉTÉS (non valorisés) ;
- 166 appartiennent à des propriétaires privés (valorisés).

5 – URBANISME – RÉSEAUX

5.1 Urbanisme :

Le périmètre foncier de la demande de DUP est couvert par le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de MULHOUSE dont la dernière procédure a été approuvée le 13/12/2021.

Les parcelles sont classées en zone UN1, UN1 : Urbanisme « moderne » de tours et de barres

Les éléments suivants sont extraits du PLU :

« Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

- Les constructions à usage d'entrepôt, ou le changement de destination vers cette sous-destination, à l'exception de ceux prévus au § « 1.2.3 - occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières ».
- La transformation des annexes en logement.
- Les constructions destinées à l'industrie, ou le changement de destination vers cette sous-destination.
- Les constructions à destination d'exploitation agricole et forestière, ou le changement de destination vers cette destination.

- Les affouillements et exhaussements à l'exception de ceux prévus au § « 1.2.3 - Conditions particulières relatives à la salubrité, à la prévention des risques et à la protection contre les nuisances ».
- L'aménagement de terrains de camping / caravaning ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.
- Le stationnement isolé des caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs isolées.
- Les terrains familiaux aménagés pour les gens du voyage ou l'installation de résidences mobiles constituant leur habitat permanent.
- Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
- Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens véhicules désaffectés sauf s'ils sont directement liés et nécessaires à une destination autorisée dans la zone.

Les occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières sont les suivantes :

- Les constructions à usage principal d'entrepôt nécessaires au fonctionnement d'une activité existante ou à créer, à condition d'être accolés au bâtiment où s'exerce l'activité en question.

Emprise au sol :

A. Sur un terrain occupé par des constructions, l'emprise au sol des constructions nouvelles ne peut excéder 10 % de la surface du terrain.

B. Sur un terrain non occupé par des constructions, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 20 % de la surface du terrain.

C. En secteur UN1b, en cas d'affectation du rez-de-chaussée à des activités, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 80 % de la surface du terrain.

D. En secteur UN1a, l'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30 % de la superficie totale de la parcelle.

Hauteurs :

Sauf dispositions mentionnées sur les documents graphiques, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 21 m au faitage.

En secteur UN1a, dans la hauteur des « combles », il peut être construit un maximum d'un niveau habitable. »

5.2 Réseaux :

Les réseaux « classiques » sont situés à proximité immédiate.

6 - DATE DE RÉFÉRENCE

Cette date est fixée au en application des dispositions combinées des articles L322-2 à L322-6 du Code de l'expropriation et de l'article L213-4 du Code de l'urbanisme.

Au cas d'espèce s'agissant de biens non compris dans une ZAD mais soumis au droit de préemption urbain renforcé, la date de référence est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.

En l'état de la procédure, la date de référence est fixée au **13/12/2021** en application des dispositions précitées.

7 - DÉTERMINATION DE LA MÉTHODE D'ÉVALUATION

La présente évaluation sommaire et globale intervient dans le cadre de la procédure de déclaration d'utilité publique engagée par le consultant.

Les emprises à acquérir pour la réalisation de l'opération projetée devront être indemnisées à hauteur du préjudice direct, matériel et certain subi par les actuels propriétaires. Pour calculer l'indemnité principale, qui correspond à leur valeur vénale, il est fait application de la méthode d'évaluation par comparaison avec les prix relevés sur le marché immobilier local, pour des cessions récentes de biens présentant des caractéristiques similaires.

À ce stade de la procédure, les biens n'ont pas fait l'objet d'une visite approfondie et le service n'est pas en possession de l'ensemble des informations nécessaires à l'évaluation détaillée de chaque emprise.

8 - ESTIMATION PRÉVISIONNELLE DE LA DÉPENSE

Calcul des indemnités principales

Compte tenu des caractéristiques des biens, de la réglementation d'urbanisme applicable, du marché immobilier local ainsi que des décisions jurisprudentielles récentes, les emprises, regroupées par types de biens en fonction de leur zonage au PLU, ont été valorisées comme suit :

- **9 059 800 €** pour les 165 appartements appartenant à des propriétaires privés (valeur vénale unitaire reprise pour les logements déjà évalués et **550 €/m² Carrez** pour les autres)
- **66 600 €** pour le local professionnel (valeur vénale reprise – local déjà évalué)

Le détail des calculs est retracé dans le tableau de dépouillement en annexe.

Calcul des indemnités accessoires

- **Indemnité de emploi (en cas de DUP)** : Pour les immeubles appartenant à des propriétaires privés :
 - 20 % jusqu'à 5 000 €,
 - 5 % entre 5 001 et 15 000 €,
 - 10 % au-delà de 15 000 €.

Pour les immeubles appartenant à des personnes de droit public ou dont le capital est essentiellement détenu par des personnes de droit public : 5 %

Pour les fonds de commerce : 5 % jusqu'à 23 000 €, 10 % pour le surplus.

Nota : ce calcul est doctrinal et la jurisprudence le retient fréquemment, mais certains juges « alignent » l'indemnité de emploi sur les frais (agences, actes) réellement exposés.

Le détail des calculs est retracé dans le tableau de dépouillement en annexe.

- **Indemnités d'éviction** : L'indemnité d'éviction est uniquement due au commerçant ou artisan, locataire régulier, bénéficiaire du droit au renouvellement, prévu à l'article L 145-1 et suivants du code de commerce. Pour qu'un locataire puisse bénéficier de ce droit, il faut qu'un bail portant sur un immeuble ou un local existe, qu'il y exploite un fonds de commerce ou un fonds artisanal dont il est propriétaire depuis au moins trois ans, et qu'il soit immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

Au regard des informations transmises, aucune indemnité d'éviction n'est due

Calcul des aléas divers :

Ce poste permet de prendre en compte les incertitudes liées au montant des indemnités à verser in fine, notamment éviction et accessoires (déménagement, réquisition totale, dépréciation du surplus, etc). Il est souvent compris dans une fourchette de 10 à 15 %.

(exceptionnellement 20 % sur des opérations longues et potentiellement conflictuelles, voire au-delà si des indemnités d'éviction doivent y être intégrées).

Au cas particulier l'estimation intégrera une provision, fixée à 20 % de l'indemnité de dépossession.

Dès lors, la dépense globale pour l'acquisition des emprises foncières de l'opération décrite par le consultant, peut être établie comme suit :

Indemnités principales estimées à :	9 126 400 €
Les indemnités principales correspondent à la valeur vénale des biens	
Indemnités accessoires (*) et aléas divers estimées à (**):	2 881 920 €
DÉPENSE TOTALE ESTIMÉE À	12 008 320 €

(*) Les indemnités accessoires, calculée forfaitairement au stade de l'évaluation globale et sommaire, comprennent notamment :

- les indemnités de emploi, dues en cas d'acquisition après Déclaration d'Utilité Publique, arbitrées forfaitairement à **1 056 640 €**,

- les indemnités d'éviction, qui pourraient être dues aux exploitants, arbitrées forfaitairement à **0 €**.

(**) une majoration pour aléas divers a été calculée forfaitairement à **1 825 280 €**.

9 - DURÉE DE VALIDITÉ

Cet avis a une durée de validité de 12 mois.

10 - OBSERVATIONS

Il n'est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d'archéologie préventive, de présence d'amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.

La présente estimation est réalisée sur la base des éléments en possession du service à la date du présent avis.

Une nouvelle consultation du Pôle d'évaluation domaniale serait nécessaire si l'opération n'était pas réalisée dans le délai ci-dessus ou si les règles d'urbanisme ou les conditions du projet étaient appelées à changer.

Pour le Directeur départemental des Finances
publiques
et par délégation,

le Directeur adjoint

Pierre GALAND

Administrateur de l'État

L'enregistrement de votre demande a fait l'objet d'un traitement informatique. Le droit d'accès et de rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances Publiques.